

DI.02-RB/08/15

Giżycko, 25.06.2015 r.

W dniu 24.06.2015 r. od jednego z Wykonawców wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy pozycja przedmiarowa nr 6 „Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o sr. 10-14 mm” zawiera także ilości zbrojenia o śr. 16mm.  
Na rysunku K1 nie wyspecyfikowano wagowo ilości oraz długości prefabrykatów zbrojenia dla poszczególnych średnic.
2. W jaki sposób będą kotwione(wklejane) pręty  $f_i=16\text{mm}$ .  
Nie podano rodzaju materiału kotwiącego. Proszę także wskazanie pozycji przedmiaru w której Zamawiający ujął bądź należy ująć czynność wiercenia otworów pod pręty  $f_i=16\text{mm}$  i wklejania prętów kotwiących. Czy koszt tych prac należy uwzględnić w poz. 6 przedmiaru?
3. Do których elementów zbrojenia będą mocowane wklejone pręty  $f_i=16\text{mm}$ ?  
Z rysunku K1 wynika, że rozstaw strzemion jest co 20 cm a rozstaw prętów  $f_i=16\text{mm}$  (wklejanych) co 25 cm. Pręty wklejane wrysowano w osi ściany lub w odległości minimum 15 cm od lica.
4. Czy pozycja przedmiarowa nr 31 „Wypełnienie spoin poziomych, pionowych elastyczną do wypełnienia spoin” zawiera nakłady na dodatkową długość zabudowania drugiego profilu dylatacyjnego (sznura dylatacyjnego). Zgodnie z rysunkiem „Schemat dylatacji z pakerem iniekcyjnym” – zamieszczonym w opisie technicznym należy zamontować sznur dylatacyjny przed aplikacją hydrożelu i ponownie przed wypełnieniem masą elastyczną.
5. Prosimy o podanie grubości płyt GRP przewidzianych do przekrycia kanałów poz. 42 przedmiaru.
6. W opisie technicznym dział I. Naprawa ścian zbiornika opisano że podczas wykonywania ściany północnej komory V należy przerobić układ pompowy i ponownie zamontować a przejście uszczelnić łańcuchem zaciskowym. Proszę o wyjaśnienie na czym ma polegać przeróbka układu pompowego i która pozycja przedmiaru opisuje tę czynność.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad.1 i Ad.2

Koszty mocowania zbrojenia uzupełnienia ścian żelbetowych poprzez wklejenie prętów  $f_i=16$  należy ująć w całkowitej wycenie pozycji nr 6.

Materiał kotwiący: pręty stalowe  $f_i=16$  wklejone za pomocą kotew chemicznych. Kotwy chemiczne powinny być odporne na agresywne środowisko, możliwość montażu na powierzchniach mokrych oraz nie powodować naprężeń montażowych.

Ad. 3

Można w poz. 31 ująć nakłady na umieszczenie sznura dylatacyjnego. Założenia pozycji nr 32 zawierają koszty związane z ułożeniem sznura dylatacyjnego, zgodnie z rozwiązaniem projektowym. tj. dwukrotnie na mb spoiny.

Ad. 4

Pręty wklejane  $f_i=16$  są elementem zespalałym, przeciwdziałającym ścinaniu. Przedmiotowe pręty nie są połączone z dodatkowym zbrojeniem.

Ad. 5

Całkowita grubość (wysokość) płyt GRP przewidzianych do przykrycia kanałów 28 mm (+/- 2 mm)

Ad. 6

Komora V nie jest przedmiotem zamówienia, w związku z tym przebudowa układu pompowego nie wchodzi w zakres zadania.

PROKURENT  
mgr inż. Mirosław Ichniowski