

DI.02-RB/04/18

Giżycko, dn. 21.03.2018 r.

Dotyczy: Przetarg pisemny nieograniczony na „Przebudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Pionierskiej w Giżycku”.

W dniu 21.03.2018 r. Od jednego z Wykonawców wpłynęły następujące pytania:

1. Czy podczas remontu istniejących studni kanalizacyjnych należy skalkulować wymianę pokryw włazowych na nowe?
2. Czy zamawiający dopuści zwieńczenie stożkowe studni dn 1200 mm na nowo wykonanych studniach kanalizacyjnych?

Odpowiedź na pytanie 1.

Podczas remontu istniejących należy skalkulować:

- usunięcie skorodowanego, luźnego betonu do podłoża nośnego,
- oczyszczenie powierzchni elementów betonowych,
- oczyszczenie i zabezpieczenie odsłoniętych fragmentów zbrojenia przed korozją,
- uszczelnienie miejsc występowania przecieków,
- uzupełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni zaprawą o podwyższonej odporności na siarczany (renowacja metodą chemii budowlanej w standardzie XA3)
- wymiana stopni złazowych na klamry lub stopnie powlekane tworzywem sztucznym
- górną część studni kanalizacyjnej należy przebudować w układzie:
 - zwieńczenie stożkowe
 - pierścień odciążający
 - pokrywa
 - właz

Uwaga!

Włazy z pokrywami do wbudowania przekaże Wykonawcy Zamawiający (materiał Zamawiającego).

Odpowiedź na pytanie 2.

Dopuszcza się zastosowanie zwieńczeń stożkowych pod warunkiem zachowania standardu:

- zwieńczenie stożkowe
- pierścień odciążający
- pokrywa
- właz

Uwaga!

Włazy z pokrywami do wbudowania przekaże Wykonawcy Zamawiający (materiał Zamawiającego).

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 26.03.2018 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2018 r. do godz. 12:15. Zamawiający dokonał odpowiednich zmian w Dokumentacji przetargowej.

PROKURENT

mgr inż. Mirosław Tchórzewski