

Wykonawcy:

wszyscy

DI.02-RB/14/18

Giżycko, dn. 07.08.2018 r.

Dotyczy: Przetarg pisemny, nieograniczony na „Modernizację komór wewnętrznych zbiorników wyrównawczych wody pitnej – I etap”.

W dniu 06.08.2018 r. wpłynęły od jednego z Wykonawców następujące pytania do ww. przetargu:

1. W trakcie wizji stwierdzono większą długość rys do uszczelnienia niż podano w przedmiarze. Uzyskano informację, że zwiększone zakresy robót zostaną uwzględnione powykonawczo. W informacji dla wykonawców z dnia 02.08.2018r. Zamawiający informuje, że usunął ze SIWZ zapis mówiący o cenie ryczałtowej. Czy w związku z tą zmianą Zamawiający dopuszcza zwiększenie zakresu robót i uwzględni je wg cen jednostkowych powykonawczo?
2. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys mokrych elastycznym żelem akrylowym z certyfikatem PZH do stosowania w kontakcie z wodą pitną zamiast pian poliuretanowych?
3. Zamawiający w pozycjach 17, 18 i 20 przewidział izolowanie obiektów (dno, ściany, strop) sztywną powłoką cementowo polimerową. Jaką grubość powłoki oferent ma uwzględnić przy sporządzaniu kosztorysu? W przypadku konieczności wykonania zwiększonej grubości powłoki wg jakich zasad będą naliczane roboty dodatkowe?
4. Zamawiający w pozycjach 19 i 21 przewidział izolowanie obiektów (ściany, strop) elastyczną powłoką cementowo polimerową. Jaką grubość powłoki oferent ma uwzględnić przy sporządzaniu kosztorysu?
Podanie wymogów dotyczących grubości powłok naprawczych przez Zamawiającego stworzy równe warunki konkurencyjności dla oferentów i porównywalność ofert.
5. Zgodnie z ekspertyzą „po oczyszczeniu powierzchni betonowych należy przeprowadzić jej inspekcję pod kątem występowania spękań, rys bądź innych uszkodzeń wcześniej niewidocznych, a ujawnione zinwentaryzować”. Czy Zamawiający po przeprowadzeniu przez wykonawcę hydromonitoringu, zgodnie z ekspertyzą, przeprowadzi ponowną inwentaryzację niezbędnych prac do wykonania z uwzględnieniem ich powierzchni i uwzględni dodatkowe roboty w kosztorysie powykonawczym?
6. Zamykając rysy zarówno materiałem na bazie poliuretanów jak i żeli akrylowych aplikujemy je w formie komponentów, gdzie części składowe są czynnymi związkami chemicznymi i dopiero po uzyskaniu w procesach chemicznych ostatecznej formy piany lub żelu jest substancją nieaktywną i jako taka posiada atest PZH na kontakt z wodą. Wykonawca nie ma kontroli nad przebiegiem procesu chemicznego w ścianie i nie ma gwarancji że iniekt zatrzyma się wewnątrz rysy tym bardziej, że nie znany jest ich kształt i rozwarcie po drugiej stronie. Co w przypadku gdy część iniektu przeniknie do drugiego zbiornika i jakie reperkusje mogą spotkać wykonawcę za zdarzenie na które nie ma wpływu?

Odpowiedzi na pytania:

Odp. na pyt. nr 1.

Tak, jeżeli w trakcie realizacji zadania zostanie stwierdzona większa ilość zakresów robót niż podano w przedmiarze to zwiększone zakresy robót zostaną rozliczone jako roboty dodatkowe wg cen jednostkowych oferowanych w kosztorysie ofertowym.

Odp. na pyt. nr 2.

Zamawiający nie dopuszcza wykonania iniekcji ciśnieniowej rys mokrych elastycznym żelem akrylowym. Iniekcje należy wykonać żywicami poliuretanowymi.

Odp. na pyt. nr 3.

Minimalna grubość powłoki jaką należy zastosować określona jest przez producenta danego systemu uszczelniającego w zależności od stopnia ekspozycji na oddziałujące na nią czynniki oraz warunki środowiskowe, ich agresywność wobec materiału bądź jego komponentów składowych. **GOTOWA POWŁOKA MA ZAPEWNIAC SZCZELNOŚĆ W WARUNKACH UŻYTKOWANIA ZBIORNIKA. (opis techniczny pkt 7.1.)**

Odp. na pyt. nr 4.

Minimalna grubość powłoki jaką należy zastosować określona jest przez producenta danego systemu uszczelniającego w zależności od stopnia ekspozycji na oddziałujące na nią czynniki oraz warunki środowiskowe, ich agresywność wobec materiału bądź jego komponentów składowych. **GOTOWA POWŁOKA MA ZAPEWNIAC SZCZELNOŚĆ W WARUNKACH UŻYTKOWANIA ZBIORNIKA.**

Odp. na pyt. nr 5.

Tak, jeżeli w trakcie realizacji zadania zostanie stwierdzona większa ilość zakresów robót niż podano w przedmiarze to zwiększone zakresy robót zostaną rozliczone jako roboty dodatkowe wg cen jednostkowych oferowanych w kosztorysie ofertowym.

Odp. na pyt. nr 6.

Zamawiający rezygnuje z iniekcji ściany zbiornika. Pozycje nr 9 i 10 przedmiaru robót należy traktować, że odnoszą się do dna i stropu zbiornika.

DYREKTOR
inż. Tadeusz Lachowicz