



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Giżycku
11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6, www.pwikgizycko.pl,
e-mail: inwestycje@pwikgizycko.pl, tel. 87 4299181

DI.02-RB/03/20

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

do przetargu pisemnego, nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:
„Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Kętrzyńskiego w Giżycku”.

prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania podprogowych zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane, obowiązującego w PWiK Sp. z o. o. w Giżycku oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2016, poz. 380)

Giżycko dn. 10.03.2020 r.

Zatwierdzam:

DYREKTOR

inż. Tadeusz Lachowicz

I. ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., 11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6, tel. 87 4299181, www.pwikgizycko.pl, e-mail: inwestycje@pwikgizycko.pl.

II. RODZAJ ZAMÓWIENIA

- 1) Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych ((tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy.
- 2) Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na usługi dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w PWiK Sp. z o. o. w Giżycku oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2016, poz. 380).
- 3) CPV: 45231300-8,
- 4) Zamawiający informuje, że zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnieniu obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wypełnienia obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (pkt 7 Formularza ofertowego – załącznik nr 1 do oferty).
- 5) „Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 - a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko, tel. 87 42991771, e-mail: pwikgizycko@home.pl;
 - b) inspektorem ochrony danych osobowych w PWiK Sp. z o.o. w Giżycku jest Pani Ewa Kraśniewska, kontakt na e-mail: daneosobowe@pwikgizycko.pl, pisząc na adres IDO PWiK Giżycko, ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko;
 - c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego oraz realizacji umowy (w przypadku wyboru oferty);
 - d) administrator może przekazywać Pani/Pana dane następującym odbiorcom: instytucjom kontrolnym oraz w uzasadnionych przypadkach na podstawie prawa w ramach dostępu do informacji publicznej;
 - e) Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres obowiązywania umowy oraz okres archiwizacji, jaki obowiązuje u administratora na podstawie przepisów prawa;
 - f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane” obowiązującym w PWiK Sp. z o.o. w Giżycku, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych będą skutkowały tym, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe;
 - g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

i) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Kętrzyńskiego w Giżycku”.

1. Wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego DN 100, klasy min. C40, l=240 m.
2. Wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego DN 80, klasy min. C40, l=6 m
3. Przyłącza z rur PEHD 100 SDR 11, DN 40, 8 szt./62,0 m
4. Przyłącze z rur PEHD 100 SDR 11, DN 63, 3 szt./19,0 m.

Ze względu na to, że obiekty, na których będą realizowane roboty, wpisane są do rejestru zabytków, to wszelkie roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z Pozwoleniem nr 497/2018, Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak ZN.II.5142.2.325.2018.mw z dn. 05.11.2018 r. W związku z tym obowiązkiem Wykonawcy jest zatrudnienie na okres realizacji inwestycji Archeologa spełniającego wymogi §26 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz 987), który będzie prowadził stały nadzór archeologiczny, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ww. pozwoleniu, w tym przygotowuje wraz z Zamawiającym wniosek, który zostanie złożony w celu uzyskania odrębnego pozwolenia W-M WKZ na prowadzenie tego nadzoru zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zmianami). Opłatę skarbową za wydanie pozwolenia wniesie Zamawiający.

Organizacja i opłacenie nadzoru archeologicznego leży po stronie Wykonawcy.

IV. TERMIN REALIZACJI

Zadanie należy zrealizować do dnia **31 lipca 2020 r.**

V. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia budowlane do wykonania prac lub czynności określonych w dokumentacji przetargowej.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

VI. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA.

W celu udokumentowania spełnienia warunków określonych w pkt. V Wykonawca do oferty winien załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Oświadczenie - wg zał. nr 3.
2. W celu wykazania przez Wykonawcę wiedzy doświadczenia zawodowego należy załączyć wypełniony formularz „Wykaz zrealizowanych zamówień” – wg zał. nr 5, tj. wykaz zrealizowanych w ostatnich 8 latach zamówień analogicznych do przedmiotu zamówienia o wartości netto min. 250000,00 zł, potwierdzonych dokumentami, że roboty zostały wykonane z należytą starannością. Do spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga wykonania minimum 1 takiego zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza powoływania się przez niego na potencjał techniczny i osobowy, wiedzę i doświadczenie oraz sytuację ekonomiczną i finansową podmiotów trzecich.

VII. ZAWARTOŚĆ OFERTY.

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1. Wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1) zawierający cenę realizacji zadania - wykonania robót budowlano-montażowych, w tym wszystkich kosztów powiązanych z jego realizacją, tj. m. in.:
 - wszelkich robót porządkowych,
 - organizacji i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy, w tym znalezienie terenu pod zaplecze budowy,
 - budowy dojazdu, doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy,
 - zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich,
 - utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac,
 - wywozu, składowania i utylizacji odpadów,
 - prowadzenia robót w sposób bezpieczny,
 - opłat za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót,
 - uwzględnienia miejsca, odległości, kosztu wywozu, składowania i utylizacji odpadów,
 - zagospodarowania nadmiaru gruntu,
 - odtworzenia dróg i chodników,
 - wykonania niezbędnych prób, badań (wody, stopnia zagęszczenia gruntu, itp.), uzgodnień nadzorów i odbiorów,
 - natychmiastowego usunięcia w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych podczas wykonawstwa robót,
 - demontażu obiektów tymczasowych i uporządkowania terenu po zakończeniu robót,
 - inwentaryzacji powykonawczej,
 - innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Kosztorys ofertowy (układ wg zał. nr 6) sporządzony na podstawie przedmiaru (zał. nr 2) wraz z zestawieniami cen jednostkowych materiałów i sprzętu.
3. Dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie VI Dokumentacji przetargowej.

VIII. WADIUM.

1. Zamawiający ustala wadium w wysokości **10000,00 zł**.
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia **25.03.2020 r.** do godz. **12:00** w następującej formie:
 - o w pieniądzu;
 - przelewem na rachunek nr **42 1500 1298 1212 9001 8066 0000**, lub
 - o w gwarancjach ubezpieczeniowych, w terminie jw.
3. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie Wykonawcom, jeżeli:
 - o wybrano ofertę najkorzystniejszą, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana,
 - o zawarto umowę z Wykonawcą i wniesiono zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy (jeżeli było wymagane),
 - o Zamawiający unieważni przetarg.

4. Zamawiający uzna wadium za wniesione, jeżeli w terminie wyznaczonym w punkcie 2 niniejszego rozdziału będzie się ono znajdowało:
 - o na wskazanym powyżej rachunku Zamawiającego (wniesione w pieniądzu), lub
 - o załączone do złożonej w wyznaczonym terminie oferty (w formie gwarancji ubezpieczeniowej).

IX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wys. 5% całkowitej ceny netto podanej w ofercie, przed zawarciem umowy. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane. 30% wysokości zabezpieczenia pozostanie przez okres 5 lat w dyspozycji Zamawiającego na zabezpieczenie ewentualnych jego roszczeń z tytułu rękojmi. Pozostała kwota zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.
2. Zabezpieczenie należy wniesić w:
 - o pieniądzu - przelewem na rachunek nr **42 1500 1298 1212 9001 8066 0000**, lub
 - o w gwarancjach ubezpieczeniowych.

X. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZŁOŻONEJ OFERTY.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może wezwać wykonawców:

1. do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
2. do uzupełnienia dokumentów zawierających błędy.

XI. ODRZUCENIE OFERTY.

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

- 1) jest niezgodna z treścią dokumentacji przetargowej,
- 2) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania,
- 3) jest nieważna na podstawie innych przepisów,
- 4) nie jest opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oferty w imieniu Wykonawcy,
- 5) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- 6) jeżeli Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie złoży wyjaśnień lub nie uzupełni wadliwych dokumentów.

XII. OKRES REKOJMI

Wymagany okres rękojmi - **min. 5 lat** na wbudowane materiały i wykonane roboty.

XIII. OPIS SPOSOBU PODANIA CENY

1. Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową wyliczoną w wartości netto.
2. Udostępnione **przedmiary robót**, w związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia, stanowią materiał wyłącznie pomocniczy, mający na celu usprawnienie przygotowania ofert, a Zamawiający nie gwarantuje jego kompletności i poprawności. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić zakresy rzeczowe wynikające z przedmiaru oraz z informacji zawartych w pozostałych dokumentach SIWZ (w tym projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych). Wykonawca ma obowiązek podać cenę ofertową na całość zadania. Pomocniczy przedmiar robót nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
3. W odniesieniu do ceny całkowitej (ryczałtowej - netto) Zamawiający przyjmuje, że prawidłowo podana przez Wykonawcę cena ryczałtowa obejmuje całość przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiegokolwiek części zamówienia określonego w dokumentacji przetargowej i nie ujęcia jej w cenę oferty, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
5. W związku z powyższym cena ryczałtowa oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak również koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi koszty określone w rozdz. VII pkt 1.

6. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny oferty w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z dokumentacją przetargową.
8. *Wykonawca przy wyliczeniu ceny oferty nie powinien uwzględniać w materiałach cen wodomierzy, wodomierze do zainstalowania dostarczy Zamawiający.*
9. *Zamawiający informuje, że zastosowane w projekcie i przedmiarach robót materiały ze wskazaniem konkretnych nazw i producentów, zostały przyjęte celem rzetelnego opracowania projektu i przedmiaru celem umożliwienia jego jednoznacznego odczytania. Możliwe jest przyjęcie innych materiałów niż zaprojektowane pod warunkiem, iż będą miały parametry nie gorsze niż wskazane w projekcie.*

XIV. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

XV. OPIS KRYTERIÓW, ICH ZNACZENIE I SPOSÓB OCENY OFERT. WYBÓR OFERTY NAJ-KORZYSTNIEJSZEJ.

O wyborze oferty przez Zamawiającego decydować będą następujące kryteria:

- 1) Cena: 100% - minimalizacja,

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

XVI. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Pisemne oferty należy składać do dnia **25.03.2020 r. do godziny 12:00** w sekretariacie Przedsiębiorstwa - pok. nr 12 lub korespondencyjnie na adres: *Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko z dopiskiem:*

Oferta przetargowa w przetargu pisemnym, nieograniczonym na:

„Przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Kętrzyńskiego w Giżycku”

nie otwierać przed 25.03.2020 r. godz. 12:15

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

XVII. OTWARCIE OFERT

Nastąpi w dniu **25.03.2020 r. o godz. 12:15** w siedzibie Zamawiającego w Giżycku przy ul. Obwodowej nr 6, pok. nr 23.

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.

Przed zawarciem umowy Wykonawca w przypadku złożenia oferty wspólnej (Konsorcjum) ma obowiązek dostarczyć umowę regulującą współpracę Wykonawców.

XIX. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

1. Wykonawcy mogą zwracać się z pytaniami do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentacji przetargowej oraz w zakresie innych kwestii związanych z prowadzonym postępowaniem.
2. Pytania zgłaszane do Zamawiającego mogą być złożone w następujących formach:
 - a) papierowej (listownie lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego),
 - b) faksem,
 - c) drogą elektroniczną (e-mail).
3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Dokumentacji przetargowej wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie dokumentacji przetargowej wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

XX. PRACOWNICY UPOWAŻNIENI DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI.

Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

- Waldemar Tafil - tel. (87) 429 91 81,
- Marek Jatkowski – tel. j.w.

Uwaga:

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest przeanalizowanie kompletu dokumentacji przetargowej oraz wyliczenie ceny ofertowej.
2. Nie dostosowanie się do wymogów dotyczących składania ofert jest ryzykiem Wykonawcy. Wszystkie przedkładane w ofercie dokumenty powinny być podpisane.
3. Ze względu na złożoność zamówienia zaleca się aby Wykonawca odwiedził i zbadał teren i plac budowy oraz pozyskał dla siebie, na swoją odpowiedzialność, wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
4. Wszystkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

XXI. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU.

Zamawiający może unieważnić przetarg, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności zawartych w § 12 ust. 3 Regulaminu udzielania podprogowych zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane” obowiązującego w PWiK Sp. z o. o. w Giżycku, lub bez podania przyczyn, na podstawie § 12 ust. 4 tego regulaminu.

XXII. Załączniki do dokumentacji przetargowej:

1. Formularz ofertowy (zał. nr 1).
2. Przedmiar robót (zał. nr 2).
3. Oświadczenie Wykonawcy (zał. nr 3).
4. Projekt umowy (zał. nr 4).
5. Formularz – doświadczenie zawodowe (zał. nr 5).
6. Formularz wyceny robót – kosztorys ofertowy (zał. nr 6).
7. Wyciąg z dokumentacji projektowej (zał. nr 7).

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA CENOWA

Wykonawca :

1. Zarejestrowana nazwa firmy i jej adres:

.....

e-mail:

2. Po zapoznaniu się z warunkami umowy oraz innymi dokumentami przetargowymi dotyczącymi wykonania zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Kętrzyńskiego w Giżycku”, my niżej podpisani, niniejszym oferujemy wykonanie prac określonych w dokumentacji przetargowej za cenę ryczałtową netto w złotych [PLN]:

cena nettozł + należny podatek VAT,

słownie zł: + należny podatek VAT.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31 lipca 2020 r.
4. Okres rękojmi: liczone od dnia odbioru końcowego zadania.
5. Akceptujemy zaproponowany projekt umowy.
6. Zgadzamy się przestrzegać niniejszej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty, a w przypadku wygrania przetargu przez cały czas trwania umowy.
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
8. Załączniki do oferty:

- 1)
 2)
 3)
 4)
 5)

.....
 miejscowość, data

.....
 podpis upoważnionego
 przedstawiciela Wykonawcy

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w Giżycku w ul. Kętrzyńskiego na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Traugutta					
1		Przebudowa sieci wodociągowej			
1 d.1	analiza własna	Wytyczenie trasy sieci wodociągowej 240,00 + 6,00	m	246,00	
				RAZEM	246,00
2 d.1	KNR AT-03 0101-01	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5 cm 126,50 * 2	m	253,00	
				RAZEM	253,00
3 d.1	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - połowa szerokości jezdni (58,50 + 9,50 + 5,50 + 3,00 + 48,50 + 1,50) * 3,75	m2	474,38	
				RAZEM	474,38
4 d.1	KNNR 6 0801-06	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie 126,50 * 2,00	m2	253,00	
				RAZEM	253,00
5 d.1	KNR 2-31 1510-05 + KNR 2-31 1511-02	Transport wewnętrzny kruszywa łamanego pojazdami samowyladowczymi w miejsce wskazane przez Inwestora z załadunkiem mechanicznym - asfalt z rozbiórki - 2,40 t/m3 474,38 * 0,04 * 2,40	t t	45,54	
				RAZEM	45,54
6 d.1	KNR-W 4- 01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym w miejsce wskazane przez Inwestora 253,00 * 0,15	m3 m3	37,95	
				RAZEM	37,95
7 d.1	KNNR 6 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - 80% do ponownego wykorzystania (50,00 + 2,50 + 62,50 + 4,50) * 2,00	m2 m2	239,00	
				RAZEM	239,00
8 d.1	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodem samowyladowczym na odległość 10 km - 30% gruntu na odwóz - wymiana gruntu grunt lokalny kat. III - 30% gruntu na odwóz sieć wodociągowa z żeliwa sferoidalnego DN100 odc. W1-W9, L=59,00 m, Hśr=1,95 m 59,00 * 0,90 * 1,95 odc. W9-W13, L=59,00 m, Hśr=1,95 m 59,00 * 0,90 * 1,95 odc. W14-W19, L=64,50 m, Hśr=1,92 m 64,50 * 0,90 * 1,92 odc. W19-W25, L=49,50 m, Hśr=1,92 m 49,50 * 0,90 * 1,92	m3	103,55 103,55 111,46 85,54	

		odc. W3-W26, L=8,00 m, Hśr.=1,95 m $8,00 * 0,90 * 1,95$ A (Suma częściowa)		14,04 ----- 418,14	
		połączenie z istniejącym przewodem żeliwnym w węźle W4 i podłączenie hydrantu odc. W4-4a, L=1,50 m, Hśr.=1,94 m $1,50 * 0,90 * 1,94$ odc. W18-HP1, L=4,50 m, Hśr.=1,94 m $4,50 * 0,90 * 1,94$ B (Obliczenie pomocnicze)		2,62 7,86 ===== 428,62	
		% udział wykopów mechanicznych na odwóz $0,30 * 428,62$		128,59	
				RAZEM	128,59
9 d.1	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z przemieszczeniem urobku do zasypania wcześniej wykonanego odcinka kanału - 70% gruntu do przemieszczenia - 80% wykopy mechaniczne grunt lokalny kat.III - 70% gruntu do przemieszczenia $0,70 * 428,62$ A (Obliczenie pomocnicze)	m3	300,03 ===== 300,03	
		80% wykopy mechaniczne $0,80 * 300,03$		240,02	
				RAZEM	240,02
10 d.1	KNNR 1 0301-02	Wykopy ręczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wcześniej wykonanego odcinka kanału gr.kat. III - 80% gruntu do przemieszczenia - 20% wykopy ręczne	m3		
		20% wykopy ręczne $0,20 * 300,03$		60,01	
				RAZEM	60,01
11 d.1	KNNR 1 0313-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) - wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3,0 m; grunt kat. I-IV	m2		
		$(418,14 / 0,90) * 2$ $(2,62 / 0,90) * 2$ $(7,86 / 0,90) * 2$		929,20 5,82 17,47	
				RAZEM	952,49
12 d.1	KNNR 1 0527-01	Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekkie; element o rozpiętości do 4 m	kpl.		
		19,0		19,00	
				RAZEM	19,00
13 d.1	KNNR-W 9 0814-02	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi	m		
		$3,00 * 19$		57,00	
				RAZEM	57,00
14 d.1	KNNR 1 0529-01	Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m	kpl.		
		8,0		8,00	
				RAZEM	8,00
15 d.1	KNR 4-01 0107-08	Pomosty dla pieszych nad wykopem	m2		

		3,00 * 1,00 * 2		6,00	
				RAZEM	6,00
16 d.1	KNR-W 2- 18 0511-01	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich gr. 10 cm - pod- sypka piaskowa z gruntu dowiezionego 59,00 * 0,90 * 0,10 59,00 * 0,90 * 0,10 64,50 * 0,90 * 0,10 49,50 * 0,90 * 0,10 8,00 * 0,90 * 0,10 1,50 * 0,90 * 0,10 4,50 * 0,90 * 0,10	m3	5,31 5,31 5,81 4,46 0,72 0,14 0,41	
				RAZEM	22,16
17 d.1	KNNR 4 1003-02	Rurociągi ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego do wody pitnej kl.C40 DN100 wg zestawienia elementów poz. 1 odc. W1-W9, L=59,00 m, Hśr=1,95 m 59,00 odc. W9-W13, L=59,00 m, Hśr=1,95 m 59,00 odc. W14-W19, L=64,50 m, Hśr=1,92 m 64,50 odc. W19-W25, L=49,50 m, Hśr=1,92 m 49,50 odc. W3-W26, L=8,00 m, Hśr=1,95 m 8,00	m	59,00 59,00 64,50 49,50 8,00	
				RAZEM	240,00
18 d.1	KNNR 4 1003-01	Rurociągi ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego do wody pitnej kl.C40 DN80 odc. W4-4a, L=1,50 m, Hśr.=1,94 m 1,50 odc. W18-HP1, L=4,50 m, Hśr.=1,94 m 4,50	m	1,50 4,50	
				RAZEM	6,00
19 d.1	KNNR 4 1014-03	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe fi 100 mm - trójnik równoprzelotowy kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN100/100 wg zestawienia elementów poz. 2 3,0	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
20 d.1	KNNR 4 1014-03	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe fi 100 mm - trójnik redukcyjny kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN100/80 wg zestawienia elementów poz. 3 2,0	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
21 d.1	KNNR 4 1105-03	Zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego typ 06/30 DN100 z przedłużaczem trzpienia typ 04, skrzynką uliczną typ 80/50 oraz podstawą do skrzynki typ 80/44 wg zestawienia elementów poz. 4 6,0	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
22 d.1	KNNR 4 1105-02	Zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego typ 06/30 DN80 z przedłużaczem trzpienia typ 04, skrzynką uliczną typ 80/50 oraz podstawą do skrzynki typ 80/44 wg zestawienia elementów poz. 5	kpl.		

		2,0		2,00	
				RAZEM	2,00
23 d.1	KNNR 4 1014-03 z.sz.3.9. 9912-10	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe DN100 - łącznik rurowo-kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego do wody pitnej DN100 wg zestawienia elementów poz. 6 16,0	szt	16,00	16,00
				RAZEM	16,00
24 d.1	KNNR 4 1014-02 z.sz.3.9. 9912-10	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe DN80 - łącznik rurowo-kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego do wody pitnej DN80 wg zestawienia elementów poz. 7 1,0	szt	1,00	1,00
				RAZEM	1,00
25 d.1	KNNR 4 1012-02	Tuleja kołnierzowa PE PN10 fi 110/100 mm + kołnierz stalowy DN100 wg zestawienia elementów poz. 8 2,0	szt	2,00	2,00
			szt	RAZEM	2,00
26 d.1	KNNR 4 1013-02	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe fi 100 mm - łuk dwukielichowy z żeliwa sferoidalnego do wody pitnej DN100 11st. wg zestawienia elementów poz. 9 1,0	szt	1,00	1,00
				RAZEM	1,00
27 d.1	KNNR 4 1013-02	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe fi 100 mm - łuk dwukielichowy z żeliwa sferoidalnego do wody pitnej DN100 45st. wg zestawienia elementów poz. 10 2,0	szt	2,00	2,00
				RAZEM	2,00
28 d.1	KNNR 4 1013-02	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe fi 100 mm - łuk dwukielichowy z żeliwa sferoidalnego do wody pitnej DN100 90st. wg zestawienia elementów poz. 11 5,0	szt	5,00	5,00
				RAZEM	5,00
29 d.1	KNNR 4 1014-02 z.sz.3.9. 9912-10	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe DN80 - króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego do wody pitnej DN80 wg zestawienia elementów poz. 13 2,0	szt	2,00	2,00
				RAZEM	2,00
30 d.1	KNNR 4 1119-03	Hydrant pożarowy nadziemny z zabezpieczeniem wypływu wody w przypadku złamania typ 87/080 fi 80 mm L=2280 mm + kolano kołnierzowe, ze stopką fi 80 mm typ 712/7010 + otulina części podziemnej typ 35 wg zestawienia elementów poz. 12, 14 1,0	kpl	1,00	1,00
			kpl	RAZEM	1,00

31 d.1	KNNR 4 1430-01	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe z betonu B15 - bloki oporowe na trójkątach wg zestawienia elementów poz. 15 na trójkątach i załamaniach trasy 0,55 * 0,80 * 0,30 * 5 0,50 * 0,75 * 0,30 * 8 pod armaturę 0,20 * 0,22 * 0,50 * 6 0,18 * 0,20 * 0,48 * 2	m3	0,66 0,90 0,13 0,03 RAZEM	1,72
32 d.1	analiza własna	Odlączenie istniejących wodociągów 1,0	kpl	1,00 RAZEM	1,00
33 d.1	KNR 4-05I 0120-02	Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego fi 100 mm 240,00	m	240,00 RAZEM	240,00
34 d.1	KNNR 4 1601-01	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur że- liwnych do DN100 240,00 + 6,00	m	246,00 RAZEM	246,00
35 d.1	KNNR 4 1611-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych z rur żeliw- nych do DN100 246,00	m	246,00 RAZEM	246,00
36 d.1	KNNR 4 1612-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rur żeliwnych do DN100 246,00	m	246,00 RAZEM	246,00
37 d.1	analiza własna	Inwentaryzacja geodezyjna sieci wodociągowej 246,00	m	246,00 RAZEM	246,00
38 d.1	KNNR 1 0318-03	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szeroko- ści 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m w gruncie kat. I-III - obsypka 0,30 m nad kanałem gruntem dowiezionym - (współczynnik zagęszczenia Js=0,98) (0,30 + 0,100) * 0,90 * 240,00 (0,30 + 0,080) * 0,90 * 6,00 minus objętość sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego DN100 i DN80 - 0,785 * 0,100 * 0,100 * 240,00 - 0,785 * 0,080 * 0,080 * 6,00	m3	86,40 2,05 -1,88 -0,03 RAZEM	86,54
39 d.1	analiza własna	Oznakowanie przewodu wodociągowego taśmą ostrze- gawczą szer. 20 cm z wkładką metalową koloru niebie- skiego wg zestawienia elementów poz. 16 246,00	m	246,00 RAZEM	246,00
40 d.1	KNR 2-28 0315-02	Oznakowanie zasuw liniowych na słupku betonowym	kpl.		

		wg zestawienia elementów poz. 17 4,0		4,00	
				RAZEM	4,00
41 d.1	KNNR 1 0214-03 z.o.2.11.4. 9911-02	Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami - kat.gr. I-II - gruntem rodzimym i dowiezionym - (współczynnik zagęszczenia Js=0.98) grunt z wymiany 128,59 grunt z przemieszczenia 240,02 + 60,01 A (Suma częściowa) minus objętość podsypki piaskowej gr.10 cm - 22,16 minus objętość obsypki piaskowej 0,30 m nad kanałem - 86,54 minus objętość sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego DN100 i DN80 - (1,88 + 0,03) minus objętość elementów betonowych - bloków oporowych - 1,72 minus objętość pod nawierzchnię bitumiczną - 126,50 * 0,90 * 0,53 minus objętość pod nawierzchnię z kostki betonowej - 119,50 * 0,90 * 0,43 B (Suma częściowa)	m3	128,59 300,03 428,62 -22,16 -86,54 -1,91 -1,72 -60,34 -46,25 -218,92	
				RAZEM	209,70
42 d.1	KNNR 1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodem samowyladowczym w miejsce wskazane przez Inwestora - odwóz nadmiaru gruntu 300,00 - 209,70	m3	90,30	
				RAZEM	90,30
43 d.1	analiza własna	Badanie stopnia zagęszczenia gruntu 6,0	kpl	6,00	
				RAZEM	6,00
44 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 253,00 + 239,00	m2	492,00	
				RAZEM	492,00
45 d.1	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm 253,00	m2	253,00	
				RAZEM	253,00
46 d.1	KNNR 6 0113-02 poz. zastęp.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm 253,00	m2	253,00	
				RAZEM	253,00

47 d.1	KNNR 6 0110-03	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr.7 cm 253,00	m2	253,00 RAZEM	253,00
48 d.1	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o gr. 5 cm (warstwa wiążąca) 253,00	m2	253,00 RAZEM	253,00
49 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o gr. 4 cm (warstwa ścieralna) 474,38	m2	474,38 RAZEM	474,38
50 d.1	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm (łącznie 15 cm) Krotność = 1,5 239,00	m2	239,00 RAZEM	239,00
51 d.1	KNNR 6 0113-02	Podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 20 cm stabilizowanego mechanicznie 239,00	m2	239,00 RAZEM	239,00
52 d.1	KNNR 6 0302-04	Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - polbruk - 80% do wykorzystania z rozbiórki 239,00	m2	239,00 RAZEM	239,00
2		Przebudowa przyłączy wodociągowych			
53 d.2	analiza własna	Wytyczenie trasy przyłączy wodociągowych 62,00 + 19,00	m	81,00 RAZEM	81,00
54 d.2	KNR AT-03 0101-01	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5 cm 30,00 * 2	m	60,00 RAZEM	60,00
55 d.2	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie (1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 6,00 + 7,00 + 6,00 + 1,00 + 5,00 + 1,00) * 3,00	m2	90,00 RAZEM	90,00
56 d.2	KNNR 6 0801-06	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie 30,00 * 2,00	m2	60,00 RAZEM	60,00
57 d.2	KNR 2-31 1510-05 + KNR 2-31 1511-02	Transport wewnętrzny kruszywa łamanego pojazdami samowyladowczymi w miejsce wskazane przez Inwestora z załadunkiem mechanicznym - asfalt z rozbiórki - 2,40 t/m3 90,00 * 0,04 * 2,40	t	8,64 RAZEM	8,64

58 d.2	KNR-W 4- 01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladow- czym w miejsce wskazane przez Inwestora 60,00 * 0,15	m3	9,00	
				RAZEM	9,00
59 d.2	KNNR 6 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - 80% do ponownego wykorzystania (3,00 + 0,50 + 0,50 + 8,50 + 2,00 + 0,50 + 7,50 + 0,50 + 6,50 + 1,00 + 2,50 + 3,00 + 8,00 + 3,00) * 2,00	m2	94,00	
				RAZEM	94,00
60 d.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodem samowyladowczym na odległość 10 km - 30% gruntu na odwóz - wymiana gruntu grunt lokalny kat. III - 30% gruntu na odwóz przyłącza wodociągowe PE fi 40 mm odc. W5-5a, L=1,50 m, Hsr=1,92 m 1,50 * 0,90 * 1,92 odc. W6-6a, L=1,50 m, Hsr=1,92 m 1,50 * 0,90 * 1,92 odc. W7-7a, L=9,50 m, Hsr=1,92 m 9,50 * 0,90 * 1,92 odc. W10/1-10b, L=15,50 m, Hsr=1,82 m 15,50 * 0,90 * 1,82 odc. W11-11a, L=16,50 m, Hsr=1,92 m 16,50 * 0,90 * 1,92 odc. W17-17a, L=9,50 m, Hsr=1,92 m 9,50 * 0,90 * 1,92 odc. W21-21a, L=4,00 m, Hsr=1,92 m 4,00 * 0,90 * 1,92 odc. W23-23a, L=4,00 m, Hsr=1,92 m 4,00 * 0,90 * 1,92 A (Suma częściowa) przyłącza wodociągowe PE fi 63 mm odc. W2-2a, L=4,00 m, Hsr=1,93 m 4,00 * 0,90 * 1,93 odc. W10-10a, L=2,00 m, Hsr=1,93 m 2,00 * 0,90 * 1,93 odc. W22-22a, L=13,00 m, Hsr=1,98 m 13,00 * 0,90 * 1,93 B (Obliczenie pomocnicze) % udział wykopów mechanicznych na odwóz 0,30 * 138,74	m3	2,59 2,59 16,42 25,39 28,51 16,42 6,91 6,91 105,74 6,95 3,47 22,58 138,74 41,62	
				RAZEM	41,62
61 d.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z przemiesz- czeniem urobku do zasypiania wcześniej wykonanego odcinka kanału - 70% gruntu do przemieszczenia - 80% wykopy mechaniczne grunt lokalny kat.III - 70% gruntu do przemieszczenia 0,70 * 138,74 A (Obliczenie pomocnicze) 80% wykopy mechaniczne	m3	97,12 97,12	

		0,80 * 97,12		77,70	
				RAZEM	77,70
62 d.2	KNNR 1 0301-02	Wykopy ręczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wcześniej wykonanego odcinka kanału gr.kat. III - 70% gruntu do przemieszczenia - 20% wykopy ręczne 20% wykopy ręczne 0,20 * 97,12	m3	19,42	
				RAZEM	19,42
63 d.2	KNNR 1 0313-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) - wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3,0 m; grunt kat. I-IV (105,74 / 0,90) * 2 (33,00 / 0,90) * 2	m2	234,98 73,33	
				RAZEM	308,31
64 d.2	KNNR 1 0527-01	Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekkie; element o rozpiętości do 4 m 20,0	kpl.	20,00	
				RAZEM	20,00
65 d.2	KNNR-W 9 0814-02	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi 3,00 * 20	m	60,00	
				RAZEM	60,00
66 d.2	KNNR 1 0529-01	Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m 8,0	kpl.	8,00	
				RAZEM	8,00
67 d.2	KNNR-W 2- 18 0511-01	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich gr. 10 cm - pod-sypka piaskowa z gruntu dowiezionego 1,50 * 0,90 * 0,10 1,50 * 0,90 * 0,10 9,50 * 0,90 * 0,10 15,50 * 0,90 * 0,10 16,50 * 0,90 * 0,10 9,50 * 0,90 * 0,10 4,00 * 0,90 * 0,10 4,00 * 0,90 * 0,10 4,00 * 0,90 * 0,10 2,00 * 0,90 * 0,10 13,00 * 0,90 * 0,10	m3	0,14 0,14 0,86 1,40 1,49 0,86 0,36 0,36 0,36 0,18 1,17	
				RAZEM	7,32
68 d.2	KNNR 4 1009-01	Rurociągi ciśnieniowe PE100 SDR11 fi 40 mm łączone przez zgrzewanie elektrooporowe wg zestawienia elementów poz. 21 odc. W5-5a, L=1,50 m, Hśr=1,92 m 1,50 odc. W6-6a, L=1,50 m, Hśr=1,92 m 1,50 odc. W7-7a, L=9,50 m, Hśr=1,92 m 9,50 + 3,00 odc. W10/1-10b, L=15,50 m, Hśr=1,82 m 15,50 + 3,00 odc. W11-11a, L=16,50 m, Hśr=1,92 m 16,50 + 3,00 odc. W17-17a, L=9,50 m, Hśr=1,92 m	m	1,50 1,50 12,50 18,50 19,50	

		9,50 + 3,00 odc. W21-21a, L=4,00 m, Hśr=1,92 m 4,00 + 3,00 odc. W23-23a, L=4,00 m, Hśr=1,92 m 4,00 + 3,00		12,50 7,00 7,00 RAZEM	80,00
69 d.2	KNNR 4 1009-01	Rurociągi ciśnieniowe PE100 SDR11 fi 63 mm łączone przez zgrzewanie elektrooporowe wg zestawienia elementów poz. 22 odc. W2-2a, L=4,00 m, Hśr=1,93 m 4,00 + 3,00 odc. W10-10a, L=2,00 m, Hśr=1,93 m 2,00 odc. W22-22a, L=13,00 m, Hśr=1,98 m 13,00 + 3,00	m	 7,00 2,00 16,00 RAZEM	 25,00
70 d.2	KNR-W 2- 18 0802-02	Opaska odcinająca fi 100/2" wg zestawienia elementów poz. 23 8,0	szt.	 8,00 RAZEM	 8,00
71 d.2	KNNR 4 1011-01	Mufa elektrooporowa PE SDR11 fi 63 mm wg zestawienia elementów poz. 24 3,0	złącz.	 3,00 RAZEM	 3,00
72 d.2	KNNR 4 1011-01	Mufa elektrooporowa PE SDR11 fi 40 mm wg zestawienia elementów poz. 25 2,0	złącz.	 2,00 RAZEM	 2,00
73 d.2	KNNR 4 1105-01	Zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego typ 06/30 DN50 z przedłużaczem trzpienia typ 04, skrzynką uliczną typ 80/50 oraz podstawą do skrzynki typ 80/44 wg zestawienia elementów poz. 26, 29, 30 3,0	kpl.	 3,00 RAZEM	 3,00
74 d.2	KNNR 4 1113-01 poz. zastęp.	Zasuwa do przyłącza domowego z żeliwa sferoidalnego fi 2"/ 32/40 mm z przedłużaczem trzpienia, skrzynką uliczną oraz podstawą do skrzynki wg zestawienia elementów poz. 27, 29, 30 8,0	kpl.	 8,00 RAZEM	 8,00
75 d.2	KNR-W 2- 19 0303-06 poz. zastęp.	Złączka rurowa PE/stal SDR11 fi 63/50 mm wg zestawienia elementów poz. 28 3,0	szt.	 3,00 RAZEM	 3,00
76 d.2	KNNR 4 1014-03 z.sz.3.9. 9912-10	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe DN100 - łącznik rurowo-kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego do wody pitnej DN100 wg zestawienia elementów poz. 32 6,0	szt.	 6,00	

				RAZEM	6,00
77 d.2	KNNR 4 1014-03	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe fi 100 mm - trójnik redukcyjny kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN100/50 wg zestawienia elementów poz. 33 3,0	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
78 d.2	KNNR 4 1430-01	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe z betonu B15 - bloki oporowe wg zestawienia elementów poz. 34 na trójkątach 0,55 * 0,80 * 0,30 * 3 pod armaturę 0,18 * 0,20 * 0,48 * 11	m3	0,40 0,19	
				RAZEM	0,59
79 d.2	KNNR-W 2- 19 0306-04 poz. zastęp.	Rury osłonowe PE fi 90 mm 3,00 * 2	m	6,00	
				RAZEM	6,00
80 d.2	KNNR-W 2- 19 0306-02 poz. zastęp.	Rury osłonowe PE fi 63 mm 3,00 * 6	m	18,00	
				RAZEM	18,00
81 d.2	KNNR 4 1011-01	Mufa elektroporowa do rur PE fi 63/50 mm z gwintem wew. 2,0	złącz.	2,00	
				RAZEM	2,00
82 d.2	KNNR 4 1011-01	Mufa elektroporowa do rur PE fi 40/32 mm z gwintem wew. 6,0	złącz.	6,00	
				RAZEM	6,00
83 d.2	KNNR 4 1015-01	Kolano stalowe hamburskie fi 50 mm 2,0	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
84 d.2	KNNR 4 1015-01	Kolano stalowe hamburskie fi 32 mm 6,0	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
85 d.2	KNNR 4 0122-04	Zestaw do montażu wodomierza EWE fi 50 mm typ 3228336/3828336 z grzybkowymi zaworami odcinającymi przed i za wodomierzem 2,0	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
86 d.2	KNNR 4 0122-02	Zestaw do montażu wodomierza EWE fi 32 mm typ 3228313/3828313 z grzybkowymi zaworami odcinającymi przed i za wodomierzem 6,0	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00

87 d.2	KNNR 4 0140-05 poz. zastęp.	Wodomierz skrzydełkowy fi 50 mm - typ JS-6,3 - do wody zimnej 2,0	kpl.		
				2,00	
				RAZEM	2,00
88 d.2	KNNR 4 0140-04	Wodomierz skrzydełkowy fi 32 mm - typ JS-2,5 - do wody zimnej 6,0	kpl.		
				6,00	
				RAZEM	6,00
89 d.2	KNR 0-35 0132-05 poz. zastęp.	Zawór zwrotny antyskażeniowy EA fi 50 mm 2,0	szt.		
				2,00	
				RAZEM	2,00
90 d.2	KNR 0-35 0132-04	Zawór zwrotny antyskażeniowy EA fi 32 mm 6,0	szt.		
				6,00	
				RAZEM	6,00
91 d.2	KNR 4-05I 0124-07	Demontaż rurociągów z PE fi do 90 mm 8,0	szt.		
				8,00	
				RAZEM	8,00
92 d.2	KNNR 4 1606-01	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE fi 63 i 40 mm 62,00 + 21,00 + 19,00 + 6,00	m		
				108,00	
				RAZEM	108,00
93 d.2	KNNR 4 1611-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych fi do 160 mm 108,00	m		
				108,00	
				RAZEM	108,00
94 d.2	KNNR 4 1612-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej fi do 160 mm 108,00	m		
			m	108,00	
				RAZEM	108,00
95 d.2	analiza własna	Inwentaryzacja geodezyjna przyłączy wodociągowych 108,00	m		
				108,00	
				RAZEM	108,00
96 d.2	KNNR 1 0318-03 z.o.2.11.4. 9911-02	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m w gruncie kat. I-III - obsypka 0,30 m nad kanałem gruntem dowiezionym - (współczynnik zagęszczenia Js=0,98) (0,30 + 0,063) * 0,90 * 62,00 (0,30 + 0,040) * 0,90 * 19,00 minus objętość przyłączy wodociągowych PE fi 63 i 40 mm - 0,785 * 0,063 * 0,063 * 62,00 - 0,785 * 0,040 * 0,040 * 19,00	m3		
				20,26	
				5,81	
				-0,19	
				-0,02	
				RAZEM	25,86
97 d.2	analiza własna	Oznakowanie przewodu wodociągowego taśmą ostrzegawczą szer. 20 cm z wkładką metalową koloru niebieskiego wg zestawienia elementów poz. 35 81,00	m		
				81,00	
				RAZEM	81,00

98 d.2	KNR 2-28 0315-02	Oznakowanie trasy wodociągu tabliczkami oznacznikowymi wg zestawienia elementów poz. 31 11,0	kpl.	11,00	
				RAZEM	11,00
99 d.2	KNNR 1 0214-03 z.o.2.11.4. 9911-02	Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami - kat. gruntu I-II - gruntem rodzimym i dowiezionym - (współczynnik zagęszczenia $J_s=0,98$) grunt z wymiany 41,62 grunt z przemieszczenia 77,70 + 19,42 A (Suma częściowa) minus objętość podsypki piaskowej gr. 10 cm - 7,32 minus objętość obsypki piaskowej 0,30 m nad rurociągiem - 25,86 minus objętość przyłączy wodociągowych PE fi 63 i 40 mm - (0,19 + 0,02) minus objętość elementów betonowych - bloków oporowych - 0,59 minus objętość pod nawierzchnią bitumiczną - 30,00 * 0,90 * 0,53 minus objętość pod nawierzchnią z kostki betonowej - 47,00 * 0,90 * 0,43 B (Suma częściowa)	m3	41,62	
				97,12	
				138,74	
				-7,32	
				-25,86	
				-0,21	
				-0,59	
				-14,31	
				-18,19	
				-66,48	
				RAZEM	72,26
100 d.2	KNNR 1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodem samowyladowczym w miejsce wskazane przez Inwestora - odwóz nadmiaru gruntu 97,12 - 72,26	m3	24,86	
				RAZEM	24,86
101 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 60,00 + 94,00	m2	154,00	
				RAZEM	154,00
102 d.2	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm 60,00	m2	60,00	
				RAZEM	60,00
103 d.2	KNNR 6 0113-02 poz. zastęp.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm 60,00	m2	60,00	
				RAZEM	60,00
104 d.2	KNNR 6 0110-03	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr.7 cm 60,00	m2	60,00	
				RAZEM	60,00
105 d.2	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o gr. 5 cm (warstwa wiążąca)	m2		

		60,00		60,00	
				RAZEM	60,00
106 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o gr. 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		90,00		90,00	
				RAZEM	90,00
107 d.2	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mecha- nicznie o gr.10 cm (łącznie 15 cm) Krotność = 1,5	m2		
		94,00		94,00	
				RAZEM	94,00
108 d.2	KNNR 6 0113-02	Podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 20 cm stabilizowa- nego mechanicznie	m2		
		94,00	m2	94,00	
				RAZEM	94,00
109 d.2	KNNR 6 0302-04	Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - polbruk - 80% do wykorzystania z rozbiórki	m2		
		94,00	m2	94,00	
				RAZEM	94,00

Uwaga!

1. Wykonawca przy wyliczeniu ceny oferty nie powinien uwzględniać w materiałach cen wodomierzy, wodomierze do zainstalowania dostarczy Zamawiający.
2. Zamawiający informuje, że zastosowane w projekcie i przedmiarach robót materiały ze wskazaniem konkretnych nazw i producentów, zostały przyjęte celem rzetelnego opracowania projektu i przedmiaru celem umożliwienia jego jednoznacznego odczytania. Możliwe jest przyjęcie innych materiałów niż zaprojektowane pod warunkiem, iż będą miały parametry nie gorsze niż wskazane w projekcie.

„OŚWIADCZENIA WYKONAWCY”

1. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonania prac lub czynności określonych w dokumentacji przetargowej.
2. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie zawieraliśmy z Zamawiającym umowy, którą by z nami rozwiązał, wypowiedział lub od niej odstąpił z naszej winy.
5. Nie znajdujemy się w sporze z Zamawiającym.
6. Nie zaistniał przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej przez nas z Zamawiającym.
7. Oświadczamy, że materiały, które zostaną użyte do wykonania zamówienia będą zgodne z wymogami zawartymi w dokumentacji przetargowej oraz będą posiadać świadectwa jakości odpowiadające obowiązującym normom.
8. Oświadczamy, że roboty budowlano-montażowe zostaną wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, dokumentacją przetargową, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami w tym zakresie.
9. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym formularzu ofertowym są kompletne i prawdziwe.

.....
miejscowość, data

.....
podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

**UMOWA Nr DL.02-RB/03/20 - PROJEKT
na wykonanie robót budowlano-montażowych**

zawarta w dniu2020 roku pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku, NIP 845-10-02-258 Regon 790165551, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000021967 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

1. inż. Tadeusz Lachowicz - Dyrektor
zwanym dalej Zamawiającym

a

.....
reprezentowaną przez:

1.

zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”.

§ 1.

Przedmiot zamówienia

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:
„Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Kętrzyńskiego w Giżycku”.
2. Przedmiot umowy ma być wykonany w oparciu o dokumentację projektową, STWiORB, dokumentację przetargową i ofertę Wykonawcy.
3. Warunki umowy określone są w n/w dokumentach:
 - a) umowa na wykonanie robót budowlano – montażyowych,
 - b) dokumentacja projektowa,
 - c) STWiORB,
 - d) dokumentacja przetargowa,
 - e) oferta Wykonawcy
4. Oferta Wykonawcy oraz dokumentacja przetargowa stanowią załączniki do umowy.
5. Oferta Wykonawcy obejmuje pełen zakres przedmiotowy robót.

§ 2.

Termin realizacji robót

Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się: do **31.07.2020 r.**

§ 3.

Wynagrodzenie

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe, które wyraża się kwotą:
netto: zł + należny podatek VAT,
(słownie zł:.....) + należny podatek VAT.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszystkich kosztów powiązanych z jego realizacją, tj. m. in.:
 - a) wszelkich robót porządkowych,
 - b) organizacji i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy w tym znalezienie terenu pod zaplecze,
 - c) budowy dojazdu, doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy,
 - d) zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich,
 - e) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac,
 - f) wywozu, składowania i utylizacji odpadów,
 - g) prowadzenia robót w sposób bezpieczny,
 - h) opłat za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót,
 - i) uwzględnienia miejsca, odległości, kosztu wywozu, składowania i utylizacji odpadów,
 - j) zagospodarowania nadmiaru gruntu,
 - k) odtworzenia dróg i chodników,

- l) wykonania niezbędnych prób, badań, uzgodnień nadzorów i odbiorów,
 - m) natychmiastowego usunięcia w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych podczas wykonawstwa robót,
 - n) demontażu obiektów tymczasowych i uporządkowania terenu po zakończeniu robót,
 - o) inwentaryzacji powykonawczej,
 - p) innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Jeżeli Wykonawca w cenie pominął jakikolwiek element z dokumentacji przetargowej przy wycenie zamówienia, to nie może to stanowić podstawy żądania dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.
 3. Wykonawca gwarantuje stałość cen przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 4.

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Protokolarne przekazanie placu budowy.
2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie, w razie konieczności, nadzoru autorskiego.
3. Protokolarne potwierdzenie wykonania robót.
4. Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty.

§ 6.

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy na etapie realizacji zadania – wykonywania robót budowlano-montażowych (bez odrębnego wynagrodzenia) należy:

1. Protokolarne przejęcie od Zamawiającego placu budowy.
2. Wykonanie przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Wykonania robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową, ofertą Wykonawcy, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
4. Ponoszenie, od chwili przejęcia placu budowy do chwili odbioru końcowego, odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe z jego winy na placu budowy.
5. Wykonywanie wszystkich czynności w § 3 ust. 1 pkt y a-p umowy.

§ 7.

Roboty dodatkowe i zaniechane

1. Roboty dodatkowe, których konieczność wykonania wyniknie z pojawienia się nowych okoliczności, nieznanych i niemożliwych do określenia w chwili składania ofert, nie objętych dokumentacją przetargową oraz ofertą, Wykonawca ma obowiązek wykonać, o ile zostaną pisemnie zaakceptowane protokołem konieczności przez Zamawiającego. Jeżeli zajdzie konieczność zaniechania części robót lub wykonania robót zamiennych, to również będzie bezwzględnie wymagana zgoda Zamawiającego potwierdzona protokołem konieczności. Do rozliczenia wszystkich ww. robót Wykonawca stosuje te same normy, stawki, parametrów i standardów co w kosztorysie ofertowym.
2. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, jeśli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania jego pisemnej zgody na wykonanie tych robót.

§ 8.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniósł do Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ryczałtowej podanej w ofercie.
2. Zamawiający 70% z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia, zwróci w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonanie.
3. 30% wysokości zabezpieczenia będzie pozostawało w dyspozycji Zamawiającego przez okres 5 lat w celu zabezpieczenia ewentualnych jego roszczeń z tytułu rękojmi.
4. Ta część kwoty, która pozostanie po upływie okresu rękojmi u Zamawiającego, zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie tego okresu.

§ 9.

Zastosowane materiały i wyroby

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych i nowych.

2. Materiały, o których mowa w ust.1 muszą posiadać świadectwo jakości odpowiadające obowiązującym normom.
3. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót dostarczy Zamawiającemu wykaz materiałów do wbudowania. Wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu powyższego wykazu przez Zamawiającego.
4. Wykonawca po zakończeniu robót złoży pisemne oświadczenie o spełnieniu wymogów, o których mowa w ust.1 i 2.

§ 10.

Odbiór przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca w terminie określonym w § 2, zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru końcowego robót, załączając następujące dokumenty:
 - a) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
 - b) protokoły z prób szczelności, badań jakości wody, badań stopnia zagęszczenia gruntu,
 - c) deklaracje zgodności i świadectwa jakości na wbudowane materiały,
 - d) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy,
 - e) kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,
 - f) dokumenty przekazane przez Zamawiającego (dokumentacja projektowa, STWiORB),
4. Zamawiający w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru dokona wyznaczenia terminu odbioru przedmiotu zamówienia, zawiadamiając o tym Wykonawcę i zainteresowane strony.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający sporządza protokół rozpoczęcia czynności odbiorowych, w którym wymienia wszystkie stwierdzone wady oraz wyznacza termin ich usunięcia i kontynuacji czynności odbiorowych przez komisję. Usunięcie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie powoduje zmiany terminu odbioru końcowego skutkującej naliczeniem kar za zwłokę.
6. Od daty odbioru końcowego rozpoczynają swój bieg terminy rękojmi.
7. W terminie odbioru Wykonawca przekaze Zamawiającemu oświadczenia, wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 11.

Rozliczenie Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia

1. Ustala się realizację płatności fakturami częściowymi na podstawie odbiorów częściowych robót do wysokości 90% wartości umownej netto.
2. Rozliczenie zadania nastąpi fakturą końcową po dokonaniu całkowitego rozliczenia przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru końcowego.
3. Należność za faktury częściowe, jak i fakturę końcową nastąpi w terminie 14 dni licząc od daty przekazania Zamawiającemu faktur.
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu określonej kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 12.

Kary umowne

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi:
 - 1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości **0,3%** wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki,
 - 2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi w wysokości **0,3 %** wynagrodzenia brutto określonego w § 3, ust.1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego na ich usunięcie,
 - 3) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości **10%** wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z faktur kwot określonych w ust.1 pkt.1) i pkt. 2) za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

§ 13.

Udzielona rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały na okres **5 lat** licząc od daty odbioru końcowego.
2. Strony ustaliły, że Zamawiający korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi przez okres 5 lat od daty odbioru końcowego.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.
4. O wadach stwierdzonych w okresie rękojmi Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie w terminie do 10 dni od ich ujawnienia.
5. Wady stwierdzone w okresie rękojmi Wykonawca usunie na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania akceptacji Wykonawcy, powiadamiając go na piśmie, zlecić usunięcie wad innemu Wykonawcy i obciążyć kosztami Wykonawcę z niniejszej umowy.

§ 14.

Zmiana umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej - aneksu do umowy.

§ 15.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie sprawy sporne powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy strony będą załatwiać w pierwszej kolejności między sobą polubownie.
2. W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia przez strony porozumienia w drodze negocjacji, rozstrzygającym będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące przepisy ustaw Kodeks cywilny, Prawo budowlane.

§ 16.

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Wykaz zrealizowanych zamówień

Wykaz zrealizowanych w ostatnich 8 latach zamówień analogicznych do przedmiotu zamówienia.

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja miejscowość	Wartość zamówienia	Czas realizacji	Nazwa Zamawiającego

Do niniejszego załącznika dołączone są n/w dokumenty potwierdzające, że ww. roboty zostały wykonane z należytą starannością i ukończone prawidłowo.

.....
miejscowość, data

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Formularz wyceny robót - kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Grupy i rodzaje robót Opis roboty podstawowej (elementu rozliczeniowego)	Jedn.	Ilość	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7

.....
miejscowość, data.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy