



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Giżycku
11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6, www.pwikgizycko.pl,
e-mail: inwestycje@pwikgizycko.pl, tel. 87 4299181

DI.02-RB/04/20

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:

„Przebudowa przyłączy wodociągowych w ul. Nowowiejskiej i Smętka w Giżycku”.

prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania podprogowych zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane, obowiązującego w PWiK Sp. z o. o. w Giżycku oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2016, poz. 380)

Giżycko dn. 31.03.2020 r.

Zatwierdzam:

DYREKTOR

inż. Tadeusz Lachowicz

.....

I. ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., 11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6, tel. 87 4299181, www.pwikgizycko.pl, e-mail: inwestycje@pwikgizycko.pl.

II. RODZAJ ZAMÓWIENIA

- 1) Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych ((tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy.
- 2) Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na usługi dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w PWiK Sp. z o. o. w Giżycku oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2016, poz. 380).
- 3) CPV: 45231300-8,
- 4) Zamawiający informuje, że zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnieniu obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wypełnienia obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (pkt 7 Formularza ofertowego – załącznik nr 1 do oferty).
- 5) „Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 - a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko, tel. 87 42991771, e-mail: pwikgizycko@home.pl;
 - b) inspektorem ochrony danych osobowych w PWiK Sp. z o.o. w Giżycku jest Pani Ewa Kraśniewska, kontakt na e-mail: daneosobowe@pwikgizycko.pl, pisząc na adres IDO PWiK Giżycko, ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko;
 - c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego oraz realizacji umowy (w przypadku wyboru oferty);
 - d) administrator może przekazywać Pani/Pana dane następującym odbiorcom: instytucjom kontrolnym oraz w uzasadnionych przypadkach na podstawie prawa w ramach dostępu do informacji publicznej;
 - e) Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres obowiązywania umowy oraz okres archiwizacji, jaki obowiązuje u administratora na podstawie przepisów prawa;
 - f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane” obowiązującym w PWiK Sp. z o.o. w Giżycku, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych będą skutkowały tym, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe;
 - g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

i) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

III. SPOSÓB PROWADZENIA CZYNNOŚCI PRZETARGOWYCH

W związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej wynikającej z rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2, niniejsze postępowanie zostanie przeprowadzone w całości drogą elektroniczną.

Wykonawcy będą składali oferty w postaci zeskanowanych dokumentów i oświadczeń (pliki pdf lub jpg) na adres e-mail: inwestycje@pwikgizycko.pl.

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Przebudowa przyłączy wodociągowych w ul. Nowowiejskiej i Smętka w Giżycku”.

ul. Nowowiejska

- Przyłącza z rur PEHD100SDR11 średnicy 40x3,4mm 6 szt./137 m
- Przyłącza z rur PEHD100 RC SDR11 średnicy 63x5,8mm 4szt./51 m

ul. Smętka

- Przyłącza z rur PEHD 100 SDR 11 średnicy 40mm 6 szt./122 m
- Przyłącze z rur PEHD 100 RC SDR11 średnicy 40mm 1 szt./64 m

V. TERMIN REALIZACJI

Zadanie należy zrealizować do dnia **31 lipca 2020 r.**

VI. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia budowlane do wykonania prac lub czynności określonych w dokumentacji przetargowej.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

VII. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA.

W celu udokumentowania spełnienia warunków określonych w rozdz. VI Wykonawca do oferty winien załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Oświadczenie - wg zał. nr 3.

2. W celu wykazania przez Wykonawcę wiedzy doświadczenia zawodowego należy załączyć wypełniony formularz „Wykaz zrealizowanych zamówień” – wg zał. nr 5, tj. wykaz zrealizowanych w ostatnich 8 latach zamówień analogicznych do przedmiotu zamówienia o wartości netto min. 120000,00 zł, potwierdzonych dokumentami, że roboty zostały wykonane z należytą starannością. Do spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga wykonania minimum 1 takiego zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza powoływania się przez niego na potencjał techniczny i osobowy, wiedzę i doświadczenie oraz sytuację ekonomiczną i finansową podmiotów trzecich.

VIII. ZAWARTOŚĆ OFERTY.

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1. Skan wypełnionego formularza ofertowego (zał. nr 1) zawierający cenę realizacji zadania - wykonania robót budowlano-montażowych, w tym wszystkich kosztów powiązanych z jego realizacją (**pdf lub jpg**), tj. m. in.:
 - wszelkich robót porządkowych,
 - organizacji i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy, w tym znalezienie terenu pod zaplecze budowy,
 - budowy dojazdu, doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy,
 - zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich,
 - utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac,
 - wywozu, składowania i utylizacji odpadów,
 - prowadzenia robót w sposób bezpieczny,
 - opłat za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót,
 - uwzględnienia miejsca, odległości, kosztu wywozu, składowania i utylizacji odpadów,
 - zagospodarowania nadmiaru gruntu,
 - odtworzenia dróg i chodników,
 - wykonania niezbędnych prób, badań (wody, stopnia zagęszczenia gruntu, itp.), uzgodnień nadzorów i odbiorów,
 - natychmiastowego usunięcia w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych podczas wykonawstwa robót,
 - demontażu obiektów tymczasowych i uporządkowania terenu po zakończeniu robót,
 - inwentaryzacji powykonawczej,
 - innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Skan kosztorysu ofertowego (układ wg zał. nr 6) sporządzony na podstawie przedmiaru (zał. nr 2) wraz z zestawieniami cen jednostkowych materiałów i sprzętu (**pdf lub jpg**).
3. Skan oświadczenia - wg zał. nr 3 (**pdf lub jpg**).
4. Skan „Wykazu zrealizowanych zamówień” – wg zał. nr 5 (**pdf lub jpg**).
5. Skan kserokopii potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” dokumentów potwierdzających, że roboty umieszczone w „Wykazie zrealizowanych zamówień” – zał. 5, zostały wykonane z należytą starannością (**pdf lub jpg**).

IX. WADIUM.

1. Zamawiający ustala wadium w wysokości 4500,00 zł.
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 10.04.2020 r. do godz. 12:00 w następującej formie:
 - o w pieniądzu;
 - przelewem na rachunek nr **42 1500 1298 1212 9001 8066 0000**, lub
 - o w gwarancjach ubezpieczeniowych, w terminie jw.
3. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie Wykonawcom, jeżeli:
 - o wybrano ofertę najkorzystniejszą, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana,
 - o zawarto umowę z Wykonawcą i wniesiono zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy (jeżeli było wymagane),
 - o Zamawiający unieważni przetarg.

4. Zamawiający uzna wadium za wniesione, jeżeli w terminie wyznaczonym w punkcie 2 niniejszego rozdziału będzie się ono znajdowało:
 - o na wskazanym powyżej rachunku Zamawiającego (wniesione w pieniądzu), lub
 - o załączone do złożonej w wyznaczonym terminie oferty (w formie gwarancji ubezpieczeniowej).

X. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wys. 5% całkowitej ceny netto podanej w ofercie, przed zawarciem umowy. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane. 30% wysokości zabezpieczenia pozostanie przez okres 5 lat w dyspozycji Zamawiającego na zabezpieczenie ewentualnych jego roszczeń z tytułu rękojmi. Pozostała kwota zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.
2. Zabezpieczenie należy wniesić w:
 - o pieniądzu - przelewem na rachunek nr **42 1500 1298 1212 9001 8066 0000**, lub
 - o w gwarancjach ubezpieczeniowych.

XI. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZŁOŻONEJ OFERTY.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może wezwać wykonawców:

1. do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
2. do uzupełnienia dokumentów zawierających błędy.

XII. ODRZUCENIE OFERTY.

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

- 1) jest niezgodna z treścią dokumentacji przetargowej,
- 2) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania,
- 3) jest nieważna na podstawie innych przepisów,
- 4) nie jest opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oferty w imieniu Wykonawcy,
- 5) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- 6) jeżeli Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego niełoży wyjaśnień lub nie uzupełni wadliwych dokumentów.

XIII. OKRES RĘKOJMI

Wymagany okres rękojmi - **min. 5 lat** na wbudowane materiały i wykonane roboty.

XIV. OPIS SPOSOBU PODANIA CENY

1. Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową wyliczoną w wartości netto.
2. Udostępnione **przedmiary robót**, w związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia, stanowią materiał wyłącznie pomocniczy, mający na celu usprawnienie przygotowania ofert, a Zamawiający nie gwarantuje jego kompletności i poprawności. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić zakresy rzeczowe wynikające z przedmiaru oraz z informacji zawartych w pozostałych dokumentach SIWZ (w tym projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych). Wykonawca ma obowiązek podać cenę ofertową na całość zadania. Pomocniczy przedmiar robót nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
3. W odniesieniu do ceny całkowitej (ryczałtowej - netto) Zamawiający przyjmuje, że prawidłowo podana przez Wykonawcę cena ryczałtowa obejmuje całość przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiegokolwiek części zamówienia określonego w dokumentacji przetargowej i nie ujęcia jej w cenę oferty, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
5. W związku z powyższym cena ryczałtowa oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak również koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi koszty określone w rozdz. VII pkt 1.
6. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia.

7. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny oferty w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z dokumentacją przetargową.
8. **Wykonawca przy wyliczeniu ceny oferty nie powinien uwzględniać w materiałach cen wodomierzy, wodomierze do zainstalowania dostarczy Zamawiający.**
9. **Zamawiający informuje, że zastosowane w projekcie i przedmiarach robót materiały ze wskazaniem konkretnych nazw i producentów, zostały przyjęte celem rzetelnego opracowania projektu i przedmiaru celem umożliwienia jego jednoznacznego odczytania. Możliwe jest przyjęcie innych materiałów niż zaprojektowane pod warunkiem, iż będą miały parametry nie gorsze niż wskazane w projekcie.**

XV. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

XVI. OPIS KRYTERIÓW, ICH ZNACZENIE I SPOSÓB OCENY OFERT. WYBÓR OFERTY NAJ-KORZYSTNIEJSZEJ.

O wyborze oferty przez Zamawiającego decydować będą następujące kryteria:

1) Cena: 100% - minimalizacja,

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

XVII. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia **10.04.2020 r. do godziny 12:00, e-mailem na adres:**

inwestycje@pwikgizycko.pl. W temacie wiadomości należy podać: **Przetarg nieograniczony – DI.02-RB/04/20.**

Oferta, która wpłynie do Zamawiającego po wyznaczonym terminie, nie będzie rozpatrywana.

XVIII. OTWARCIE-ODCZYTANIE OFERT

Komisyjne otwarcie-odczytanie ofert nastąpi w dniu **10.04.2020 r. o godz. 12:15** w siedzibie Zamawiającego w Giżycku przy ul. Obwodowej nr 6.

Po odczytaniu ofert Zamawiający zamieści, na stronie internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o przetargu, informację z sesji otwarcia-oczytania ofert.

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.

Przed zawarciem umowy Wykonawca w przypadku złożenia oferty wspólnej (Konsorcjum) ma obowiązek dostarczyć umowę regulującą współpracę Wykonawców.

XX. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

1. Wykonawcy mogą zwracać się z pytaniami do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentacji przetargowej oraz w zakresie innych kwestii związanych z prowadzonym postępowaniem.
2. Pytania zgłaszane do Zamawiającego mogą być złożone jedynie drogą elektroniczną (e-mail).
3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Dokumentacji przetargowej wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie dokumentacji przetargowej wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

XXI. PRACOWNICY UPOWAŻNIENI DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI.

Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

- Waldemar Tafil - tel. (87) 429 91 81,
- Marek Jatkowski – tel. j.w.

Uwaga:

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest przeanalizowanie kompletu dokumentacji przetargowej oraz wyliczenie ceny ofertowej.
2. Nie dostosowanie się do wymogów dotyczących składania ofert jest ryzykiem Wykonawcy. Wszystkie przedkładane w ofercie dokumenty powinny być podpisane.
3. Ze względu na złożoność zamówienia zaleca się aby Wykonawca odwiedził i zbadał teren i plac budowy oraz pozyskał dla siebie, na swoją odpowiedzialność, wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
4. Wszystkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

XXII. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU.

Zamawiający może unieważnić przetarg, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności zawartych w § 12 ust. 3 Regulaminu udzielania podprogowych zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane” obowiązującego w PWiK Sp. z o. o. w Giżycku, lub bez podania przyczyn, na podstawie § 12 ust. 4 tego regulaminu.

XXIII. Załączniki do dokumentacji przetargowej:

1. Formularz ofertowy (zał. nr 1).
2. Przedmiar robót (zał. nr 2).
3. Oświadczenie Wykonawcy (zał. nr 3).
4. Projekt umowy (zał. nr 4).
5. Formularz – doświadczenie zawodowe (zał. nr 5).
6. Formularz wyceny robót – kosztorys ofertowy (zał. nr 6).
7. Wyciąg z dokumentacji projektowej (zał. nr 7).
8. Przedmiary w wersji ath.

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA CENOWA

Wykonawca :

1. Zarejestrowana nazwa firmy i jej adres:

.....

.....

e-mail:

2. Po zapoznaniu się z warunkami umowy oraz innymi dokumentami przetargowymi dotyczącymi wykonania zadania pn. „Przebudowa przyłączy wodociągowych w ul. Nowowiejskiej i Smętka w Giżycku”, my niżej podpisani, niniejszym oferujemy wykonanie prac określonych w dokumentacji przetargowej za cenę ryczałtową netto w złotych [PLN]:

cena nettozł + należny podatek VAT,

słownie zł: + należny podatek VAT., w tym:

- przebudowa przyłączy w ul. Nowowiejskiej zł netto,

- przebudowa przyłączy w ul. Smętka Zł netto.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31 lipca 2020 r.
4. Okres rękojmi: liczone od dnia odbioru końcowego zadania.
5. Akceptujemy zaproponowany projekt umowy.
6. Zgadza się przestrzegać niniejszej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty, a w przypadku wygrania przetargu przez cały czas trwania umowy.
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
8. Załączniki do oferty:

1)

2)

3)

4)

5)

.....

miejscowość, data

.....

podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

Przedmiar robót

ul. Nowowiejska

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa przyłączy wodociągowych w ul. Nowowiejskiej w Giżycku					
1	D 01.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0120-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
		0,0507 + 0,1365	km	0,19	
				RAZEM	0,19
2	D 02.00	ROBOTY ZIEMNE			
2 d.2	KNR 2-01 0215-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		$(96,6 * 1,0 * 1,9 + 2,0 * 2,0 * 1,9 + 5,0 * 1,0 * 1,9) * 0,7$	m3	140,45	
				RAZEM	140,45
3 d.2	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o gł. 1,0 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - 30% ogólnej objętości wykopów	m3		
		$(96,6 * 1,0 * 1,9 + 2,0 * 2,0 * 1,9 + 5,0 * 1,0 * 1,9) * 0,30$	m3	60,19	
				RAZEM	60,19
4 d.2	KNR 2-01 0201-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		$2,0 * 2,0 * 1,9 * 2$	m3	15,20	
				RAZEM	15,20
5 d.2	KNR 2-01 0321-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych z rozbiórką, szerokość wykopu do 1,0 m i głębokość do 3,0 m, kategoria gruntu III-IV	m2		
		$96,6 * 1,9 * 2 * 0,5$	m2	183,54	
				RAZEM	183,54
6 d.2	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		$(96,6 * 1,0 * 1,9 + 2,0 * 2,0 * 1,9 + 5,0 * 1,0 * 1,9) * 0,7$	m3	140,45	
				RAZEM	140,45
7 d.2	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów w jezdni spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m pospółką - węzeł Wa,Wb	m3		
		$2,0 * 2,0 * 1,9 * 2$	m3	15,20	
				RAZEM	15,20
8 d.2	KNR 2-01 0320-0502	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 1,8 m	m3		
		$(96,6 * 1,0 * 1,9 + 2,0 * 2,0 * 1,9 + 5,0 * 1,0 * 1,9) * 0,30$	m3	60,19	
				RAZEM	60,19
9 d.2	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW AROT o średnicy do 110 mm w wykopie- na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych	m		
		$42 * 2,0$	m	84,00	
				RAZEM	84,00
10 d.2	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW AROT o średnicy do 160 mm w wykopie	m		
		$4 * 2,0$	m	8,00	
				RAZEM	8,00

11 d.2	KNR-W 2-18 0306-01 analiza indywidualna	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr. 150-250 mm w gruntach kat.I-II średnica 63mm	m		
		13 + 15 + 13 + 13 + 13 + 13	m	80,00	
				RAZEM	80,00
12 d.2	KNR-W 2-18 0306-01 analiza indywidualna	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr. 150-250 mm w gruntach kat.I-II średnica 90mm	m		
		11,00	m	11,00	
				RAZEM	11,00
13 d.2	KNR-W 2-18 0309-01 analogia	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych- DN 40 mm	m		
		13 + 15 + 13 + 13 + 13 + 13	m	80,00	
				RAZEM	80,00
14 d.2	KNR-W 2-18 0309-01 analogia	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych- DN 63	m		
		11	m	11,00	
				RAZEM	11,00
15 d.2	KW Kalk. indywidualna	Uszczelnienie końców rury ochronnej manszetami typu "N"150/100	kpl.		
		10	kpl.	10,00	
				RAZEM	10,00
3	D 03.00	ROBOTY MONTAŻOWE - WODOCIĄG			
16 d.3	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm	m3		
		0,1 * 0,8 * 96,6	m3	7,73	
				RAZEM	7,73
17 d.3	KNR 2-28 0314-04 z.sz.3.8.	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 63 mm - długość do 50 m	m		
		34,5 + 5,5 + 5,5 + 5,7	m	51,20	
				RAZEM	51,20
18 d.3	KNR 2-28 0314-02 z.sz.3.8.	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm - długość do 50 m	m		
		18,0 + 18,5 + 27,7 + 24,5 + 28,8 + 19	m	136,50	
				RAZEM	136,50
19 d.3	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		96,6	m	96,60	
				RAZEM	96,60
20 d.3	KNR-W 2-18 0114-02 z.sz.3.9. 9907	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm z żeliwa sferoidalnego RK - wykopy umocnione-W1a, W1b	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00

21 d.3	KNR-W 2-18 0114-02 z.sz.3.9. 9907	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego o śr. 80 mm - wykopy umocnione-ślepy kołnierz- W1a	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
22 d.3	KNR-W 2-18 0114-02 z.sz.3.9. 9907	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o śr. 80 mm - wykopy umocnioneW1b, króciec dwukołnierzowy	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
23 d.3	KNR-W 2-18 0801-03 analogia	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 150x50 mm-wcinki przyłączy	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
24 d.3	KNR-W 2-18 0801-03 analogia	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 150x80 mm-ul.Drzymały	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
25 d.3	KNR 2-28 0312- 03	Nawiertki na istniejących rurociągach żeliwnych o śr. nominalnej 150 mm	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
26 d.3	KNR 2-18 0305- 01	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 50 mm montowane sprzętem ręcznym	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
27 d.3	KNR 2-18 0305- 02	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. 80 mm montowane sprzętem ręcznym-ul. Drzymały	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
28 d.3	KNR 2-18 0607- 02	Deskowanie, ścian proste, bloki oporowe o wys. 3 m - bloki oporowe za trójnikiem i W1a	m2		
		0,53 * 2	m2	1,06	
				RAZEM	1,06
29 d.3	KNR 2-18 0609- 01	Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe	m3		
		0,08 * 2	m3	0,16	
				RAZEM	0,16
30 d.3	KNR-W 2-18 0708-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej Dn do 150 mm	odc.200m		
		10	odc.200m	10,00	
				RAZEM	10,00
31 d.3	KNR 2-18 0803- 01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do Dn 150 mm, odcinek 200 m	odc.200m		
		10	odc.200m	10,00	

				RAZEM	10,00
32 d.3	KNR-W 2-18 9910-01	Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i płukaniu przewodów z rur o śr. 50-65	10m różn.		
		180	10m różn.	180,00	
				RAZEM	180,00
		Mnożnik przedmiaru		* -1	-
					180,00
33 d.3	KNR 2-19 0134- 03	Oznakowanie trasy gazociągu na słupku betonowym	kpl.		
		11	kpl.	11,00	
				RAZEM	11,00
34 d.3	KNR 4-02 0114- 02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		10 * 2	m	20,00	
				RAZEM	20,00
35 d.3	KNR 2-15 0103- 03	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 25 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		6 * 2,0	m	12,00	
				RAZEM	12,00
36 d.3	KNR 2-15 0103- 04	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 32 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		4 * 2,0	m	8,00	
				RAZEM	8,00
37 d.3	KNR 2-15 0118- 01	Wodomierze skrzydełkowe o śr. nom. 15-20 mm-montaz wodomierza , materiał inwestora	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
38 d.3	KNR 2-15 0118- 02	Wodomierze skrzydełkowe o śr. nom. 25 mm, montaz wodomierza , materiał inwestora	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
39 d.3	KNR 2-15 0112- 02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm- zawór antyskażeniowy	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
40 d.3	KNR 2-15 0112- 02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm	szt.		
		6 * 2	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
41 d.3	KNR 2-15 0112- 04	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 32 mm-zawór antyskażeniowy	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
42 d.3	KNR 2-15 0112- 04	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 32 mm	szt.		
		4 * 2	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
4	D 04.00	ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI I ZIELENI			
43 d.4	KNR-W 2-01 0118-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m2		

		5,7 * 2,0 + 5,5 * 2,0 + 2,0 * 2,0 + 3,0 * 2,0 + 4,0 * 2,0 + 20,0 * 2,0	m2	80,40	
				RAZEM	80,40
44 d.4	KNR 2-01 0505-01	Rozplantowanie ręczne ziemi urodzajnej pod trawniki	m2		
		5,7 * 2,0 + 5,5 * 2,0 + 2,0 * 2,0 + 3,0 * 2,0 + 4,0 * 2,0 + 20,0 * 2,0	m2	80,40	
				RAZEM	80,40
45 d.4	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III	m2		
		5,7 * 2,0 + 5,5 * 2,0 + 2,0 * 2,0 + 3,0 * 2,0 + 4,0 * 2,0 + 20,0 * 2,0	m2	80,40	
				RAZEM	80,40
46 d.4	KNR 2-31 0801-07 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m2		
		2,5 * 2,5	m2	6,25	
				RAZEM	6,25
47 d.4	KNR 2-31 0801-08 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości 26-75 pojazdów na godzinę Krotność = 3	m2		
		2,5 * 2,5	m2	6,25	
				RAZEM	6,25
		Mnożnik przedmiaru		* 3	18,75
48 d.4	KNR 2-31 0803-03 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m2		
		2,5 * 2,5	m2	6,25	
				RAZEM	6,25
49 d.4	KNR 2-31 0803-04 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości 26-75 pojazdów na godzinę Krotność = 3	m2		
		2,5 * 2,5	m2	6,25	
				RAZEM	6,25
50 d.4	KNR 2-31 0802-07 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m2		
		2,0 * 2,0	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
51 d.4	KNR 2-31 0812-03 z.o.2.13. 9902-01	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 26-75 pojazdów na godzinę	m3		
		(3,0 + 3,0 + 3,0) * 0,09	m3	0,81	
				RAZEM	0,81
52 d.4	KNR 2-31 0813-02 z.o.2.13. 9902-01	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m		
		3,0 + 3,0 + 3,0	m	9,00	
				RAZEM	9,00

53 d.4	KNR 2-31 0815-06 z.o.2.13. 9902-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę-do ponownego wykorzystania	m2		
		2,0 * 2,0 + 2,5 + 2,5 + 2,5 * 2,0 + 2,2 * 2,0 + 2,5 * 2,0 + 2,5 * 2,0 + 2,5 * 2,0 + 2,5 * 2,0	m2	38,40	
				RAZEM	38,40
54 d.4	KNR 2-31 0805-04 z.o.2.13. 9902-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę-kostka betonowa do ponownego wykorzystania	m2		
		12,0 * 2,0 + 1,0 * 1,0 + 9,0 * 2,0 + 10,0 * 2,0 + 1,5 * 2,0 + 2,5 * 2,5 + 2,5 * 2,0	m2	77,25	
				RAZEM	77,25
55 d.4	KNR 2-31 0818-08 z.o.2.13. 9902-01	Rozebranie słupków do znaków 26-75 pojazdów na godzinę	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
56 d.4	KNR 2-31 0103-01 z.o.2.13. 9902-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 26-75 pojazdów na godzinę	m2		
		20 * 2,0	m2	40,00	
				RAZEM	40,00
57 d.4	KNR 2-31 0114-01 z.o. 2.12. 9901-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m2		
		2,0 * 2,0	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
58 d.4	KNR 2-31 0311-01 z.o. 2.12. 9901-04	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m2		
		2,0 * 2,0	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
59 d.4	KNR 2-31 0311-02 z.o. 2.12. 9901-04	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m Krotność = 3	m2		
		2,0 * 2,0	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
60 d.4	KNR 2-31 0311-05 z.o. 2.12. 9901-04	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m2		
		2,5 * 2,5	m2	6,25	
				RAZEM	6,25
61 d.4	KNR 2-31 0311-06 z.o. 2.12. 9901-04	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m2		

		2,5 * 2,5	m2	6,25	
				RAZEM	6,25
62 d.4	KNR 2-31 0511-02 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę-materiał z odzysku	m2		
		2,5 * 2,5 + 2,5 * 2,0	m2	11,25	
				RAZEM	11,25
		Mnożnik przedmiaru		* 0,8	9,00
63 d.4	KNR 2-31 0511-03 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m2		
		12,0 * 2 + 1,0 * 1,0 + 9,0 * 2,0 + 10,0 * 2,0 + 1,5 * 2,0	m2	66,00	
				RAZEM	66,00
64 d.4	KNR 2-31 0402-04 z.o.2.13. 9902-01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-75 pojazdów na godzinę	m3		
		9,0 * 0,09	m3	0,81	
				RAZEM	0,81
65 d.4	KNR 2-31 0403-04 z.o.2.13. 9902-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m		
		9,0	m	9,00	
				RAZEM	9,00
66 d.4	KNR 2-31 0502-02 z.o.2.13. 9902-01	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 26-75 pojazdów na godzinę	m2		
		2,0 * 2,0 + 2,5 + 2,5 + 2,5 * 2,0 + 2,2 * 2,0 + 2,5 * 2,0 + 2,5 * 2,0 + 2,5 * 2,0 + 2,5 * 2,0	m2	38,40	
				RAZEM	38,40
67 d.4	KNR 2-31 0702-01 z.o.2.13. 9902-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 26-75 pojazdów na godzinę-znak z odzysku	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
68 d.4	KNR 4-05I 0217-01 9903-1	Demontaż zasuwki żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 80 mm uszczelnionej ołowiem z obudową - nieprzerwany ruch kołowy	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
69 d.4	KNR 4-05I 0227-03 9905	Demontaż hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 80 mm - wykopy skarpowe	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

ul. Smętka

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa przyłączy wodociągowych w ul.Smętka w Giżycku					
1	D 01.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0120-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
		0,1955	km	0,20	
				RAZEM	0,20
2	D 02.00	ROBOTY ZIEMNE			
2 d.2	KNR 2-01 0215-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębior- nymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		$(58,5 * 1,0 * 1,9 + 2,5 * 1,9 * 1,0) * 0,7$	m3	81,13	
				RAZEM	81,13
3 d.2	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o gł. 1,0 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - 30% ogólnej objętości wykopów	m3		
		$(58,5 * 1,0 * 1,9 + 2,5 * 1,9 * 1,0) * 0,30$	m3	34,77	
				RAZEM	34,77
4 d.2	KNR 2-01 0201-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku sa- mochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km- W1	m3		
		2,0 * 2,0 * 1,9	m3	7,60	
				RAZEM	7,60
5 d.2	KNR 2-01 0321-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych z rozbiórką, szerokość wy- kopu do 1,0 m i głębokość do 3,0 m, kategoria gruntu III-IV	m2		
		58,5 * 1,9 * 2 * 0,5	m2	111,15	
				RAZEM	111,15
6 d.2	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		$(58,5 * 1,0 * 1,9 + 2,5 * 1,9 * 1,0) * 0,7$	m3	81,13	
				RAZEM	81,13
7 d.2	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów w jezdni spycharkami z przemiesz- czeniem gruntu na odległość do 10 m pospółką - węzeł Wa,Wb	m3		
		2,0 * 2,0 * 1,9	m3	7,60	
				RAZEM	7,60
8 d.2	KNR 2-01 0320-0502	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 1,8 m	m3		
		$(58,5 * 1,0 * 1,9 + 2,5 * 1,9 * 1,0) * 0,30$	m3	34,77	
				RAZEM	34,77
9 d.2	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW AROT o średnicy do 110 mm w wykopie- na kablach energetycznych i telekomunikacyj- nych	m		
		19 * 2,0	m	38,00	
				RAZEM	38,00
10 d.2	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW AROT o średnicy do 160 mm w wykopie	m		
		4 * 2,0	m	8,00	
				RAZEM	8,00

11 d.2	KNR-W 2-18 0306-01 analiza indywidualna	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr. 150-250 mm w gruntach kat.I-II średnica 63mm	m		
		12 + 12 + 12 + 9,5 + 12,5 + 9	m	67,00	
				RAZEM	67,00
12 d.2	KNR-W 2-18 0309-01 analogia	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych- DN 40 mm	m		
		12 + 12 + 12 + 9,5 + 12,5 + 9	m	67,00	
				RAZEM	67,00
13 d.2	KW Kalk. indywidualna	Uszczelnienie końców rury ochronnej manszetami typu "N"150/100	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
3	D 03.00	ROBOTY MONTAŻOWE - WODOCIĄG			
14 d.3	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm	m3		
		0,1 * 0,8 * 58,5	m3	4,68	
				RAZEM	4,68
15 d.3	KNR 2-28 0314-02 z.sz.3.8.	Przylączy wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm - długość do 50 m	m		
		17,8 + 21,6 + 22,5 + 16,5 + 16,5 + 20,0 + 10,6	m	125,50	
				RAZEM	125,50
16 d.3	KNR-W 2-18 0306-05 analiza indywidualna	Przewiert sterowany rurami o śr. 40 mm w gruntach kat.III rurami RC	m		
		64,4	m	64,40	
				RAZEM	64,40
17 d.3	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		58,5	m	58,50	
				RAZEM	58,50
18 d.3	KNR-W 2-18 0114-03	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
19 d.3	KNR-W 2-18 0114-03 z.sz.3.9. 9907	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm - wykopy umocnione-ślepy kołnierz	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
20 d.3	KNR 2-28 0312-04	Nawiertki na istniejących rurociągach żeliwnych o śr. nominalnej 200 mm	kpl.		
		7	kpl.	7,00	
				RAZEM	7,00
21 d.3	KNR 2-18 0607-02	Deskowanie, ścian proste, bloki oporowe o wys. 3 m - bloki oporowe W1	m2		
		0,53 * 1	m2	0,53	
				RAZEM	0,53

22 d.3	KNR 2-18 0609-01	Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe	m3		
		0,08 * 1	m3	0,08	
				RAZEM	0,08
23 d.3	KNR-W 2-18 0708-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej Dn do 150 mm	odc.200m		
		7	odc.200m	7,00	
				RAZEM	7,00
24 d.3	KNR 2-18 0803-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do Dn 150 mm, odcinek 200 m	odc.200m		
		7	odc.200m	7,00	
				RAZEM	7,00
25 d.3	KNR-W 2-18 9910-01	Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i płukaniu przewodów z rur o śr. 50-65	10m różn.		
		120	10m różn.	120,00	
				RAZEM	120,00
		Mnożnik przedmiaru		* -1	-
					120,00
26 d.3	KNR 2-19 0134-03	Oznakowanie trasy gazociągu na słupku betonowym	kpl.		
		11	kpl.	11,00	
				RAZEM	11,00
27 d.3	KNR-W 4-02 0120-02 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		7 * 2,0	m	14,00	
				RAZEM	14,00
28 d.3	KNR 2-15 0103-03	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 25 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		7 * 2,0	m	14,00	
				RAZEM	14,00
29 d.3	KNR 2-15 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr. nom. 15-20 mm-montaż wodomierza , materiał inwestora	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
30 d.3	KNR 2-15 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm- zawór antyskażeniowy	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
31 d.3	KNR 2-15 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm	szt.		
		7 * 2	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
4	D 04.00	ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI I ZIELENI			
32 d.4	KNR-W 2-01 0118-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m2		
		5,5 * 2 + 9 * 2 + 4,7 * 2 + 5,4 * 2 + 2,6 * 2 + 9,4 * 2	m2	73,20	
				RAZEM	73,20

33 d.4	KNR 2-01 0505-01	Rozplantowanie ręczne ziemi urodzajnej pod trawniki	m2		
		5,5 * 2 + 9 * 2 + 4,7 * 2 + 5,4 * 2 + 2,6 * 2 + 9,4 * 2	m2	73,20	
				RAZEM	73,20
34 d.4	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III	m2		
		5,5 * 2 + 9 * 2 + 4,7 * 2 + 5,4 * 2 + 2,6 * 2 + 9,4 * 2	m2	73,20	
				RAZEM	73,20
35 d.4	KNR 2-31 0815-06 z.o.2.13. 9902-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę-do ponownego wykorzystania	m2		
		2,0 * 2,0 + 2,0 * 2,0 + 2,0 * 2,0 + 4,0 * 2 + 3,5 * 2,0 + 2,0 * 2,0	m2	31,00	
				RAZEM	31,00
36 d.4	KNR 2-31 0805-04 z.o.2.13. 9902-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę-kostka betonowa do ponownego wykorzystania	m2		
		8,0 * 2,0 + 4,0 * 2,0	m2	24,00	
				RAZEM	24,00
37 d.4	KNR 2-31 0103-01 z.o.2.13. 9902-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 26-75 pojazdów na godzinę	m2		
		2,0 * 2,0 + 2,0 * 2,0 + 2,0 * 2,0 + 4,0 * 2 + 3,5 * 2,0 + 2,0 * 2,0 + 2,0 * 2,0 + 2,0 * 2,0 + 4,0 * 2 + 3,5 * 2,0	m2	54,00	
				RAZEM	54,00
38 d.4	KNR 2-31 0511-03 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m2		
		2,0 * 2,0 + 2,0 * 2,0 + 2,0 * 2,0 + 4,0 * 2 + 3,5 * 2,0	m2	27,00	
				RAZEM	27,00
39 d.4	KNR 2-31 0502-02 z.o.2.13. 9902-01	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 26-75 pojazdów na godzinę	m2		
		2,0 * 2,0 + 2,0 * 2,0 + 2,0 * 2,0 + 4,0 * 2 + 3,5 * 2,0 + 2,0 * 2,0	m2	31,00	
				RAZEM	31,00
40 d.4	KNR 4-05I 0217-02	Demontaż zasuw żeliwnej kielichowej o średnicy nominalnej 100 mm uszczelnionej ołowiem z obudową	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00

Uwaga!

1. Wykonawca przy wyliczeniu ceny oferty nie powinien uwzględniać w materiałach cen wodomierzy, wodomierze do zainstalowania dostarczy Zamawiający.
2. Zamawiający informuje, że zastosowane w projekcie i przedmiarach robót materiały ze wskazaniem konkretnych nazw i producentów, zostały przyjęte celem rzetelnego opracowania projektu i przedmiaru celem umożliwienia jego jednoznacznego odczytania. Możliwe jest przyjęcie innych materiałów niż zaprojektowane pod warunkiem, iż będą miały parametry nie gorsze niż wskazane w projekcie.

„OŚWIADCZENIA WYKONAWCY”

1. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonania prac lub czynności określonych w dokumentacji przetargowej.
2. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie zawieraliśmy z Zamawiającym umowy, którą by z nami rozwiązał, wypowiedział lub od niej odstąpił z naszej winy.
5. Nie znajdujemy się w sporze z Zamawiającym.
6. Nie zaistniał przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej przez nas z Zamawiającym.
7. Oświadczamy, że materiały, które zostaną użyte do wykonania zamówienia będą zgodne z wymogami zawartymi w dokumentacji przetargowej oraz będą posiadać świadectwa jakości odpowiadające obowiązującym normom.
8. Oświadczamy, że roboty budowlano-montażowe zostaną wykonane zgonie z dokumentacją projektową, STWiORB, dokumentacją przetargową, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami w tym zakresie.
9. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym formularzu ofertowym są kompletne i prawdziwe.

.....
miejscowość, data

.....
podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

**UMOWA Nr DI.02-RB/04/20 - PROJEKT
na wykonanie robót budowlano-montażowych**

zawarta w dniu2020 roku pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku, NIP 845-10-02-258 Regon 790165551, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000021967 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

1. inż. Tadeusz Lachowicz - Dyrektor

zwanym dalej Zamawiającym

a

.....

reprezentowaną przez:

1.

zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”.

§ 1.

Przedmiot zamówienia

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:
„Przebudowa przyłączy wodociągowych w ul. Nowowiejskiej i Smętka w Giżycku”.
2. Przedmiot umowy ma być wykonany w oparciu o dokumentację projektową, STWiORB, dokumentację przetargową i ofertę Wykonawcy.
3. Warunki umowy określone są w n/w dokumentach:
 - a) umowa na wykonanie robót budowlano – montażowych,
 - b) dokumentacja projektowa,
 - c) STWiORB,
 - d) dokumentacja przetargowa,
 - e) oferta Wykonawcy
4. Oferta Wykonawcy oraz dokumentacja przetargowa stanowią załączniki do umowy.
5. Oferta Wykonawcy obejmuje pełen zakres przedmiotowy robót.

§ 2.

Termin realizacji robót

Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się: do 31.07.2020 r.

§ 3.

Wynagrodzenie

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe, które wyraża się kwotą:
netto: zł + należny podatek VAT,
(słownie zł:.....) + należny podatek VAT.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszystkich kosztów powiązanych z jego realizacją, tj. m. in.:
 - a) wszelkich robót porządkowych,
 - b) organizacji i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy w tym znalezienie terenu pod zaplecze,
 - c) budowy dojazdu, doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy,
 - d) zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich,
 - e) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac,
 - f) wywozu, składowania i utylizacji odpadów,
 - g) prowadzenia robót w sposób bezpieczny,
 - h) opłat za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót,
 - i) uwzględnienia miejsca, odległości, kosztu wywozu, składowania i utylizacji odpadów,
 - j) zagospodarowania nadmiaru gruntu,
 - k) odtworzenia dróg i chodników,
 - l) wykonania niezbędnych prób, badań, uzgodnień nadzorów i odbiorów,

- m) natychmiastowego usunięcia w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych podczas wykonawstwa robót,
 - n) demontażu obiektów tymczasowych i uporządkowania terenu po zakończeniu robót,
 - o) inwentaryzacji powykonawczej,
 - p) innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Jeżeli Wykonawca w cenie pominął jakikolwiek element z dokumentacji przetargowej przy wycenie zamówienia, to nie może to stanowić podstawy żądania dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.
 3. Wykonawca gwarantuje stałość cen przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 4.

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Protokolarne przekazanie placu budowy.
2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie, w razie konieczności, nadzoru autorskiego.
3. Protokolarne potwierdzenie wykonania robót.
4. Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty.

§ 6.

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy na etapie realizacji zadania – wykonywania robót budowlano-montażowych (bez odrębnego wynagrodzenia) należy:

1. Protokolarne przejęcie od Zamawiającego placu budowy.
2. Wykonanie przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Wykonania robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową, ofertą Wykonawcy, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
4. Ponoszenie, od chwili przejęcia placu budowy do chwili odbioru końcowego, odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe z jego winy na placu budowy.
5. Wykonywanie wszystkich czynności w § 3 ust. 1 pkt y a-p umowy.

§ 7.

Roboty dodatkowe i zaniechane

1. Roboty dodatkowe, których konieczność wykonania wyniknie z pojawienia się nowych okoliczności, nieznanych i niemożliwych do określenia w chwili składania ofert, nie objętych dokumentacją przetargową oraz ofertą, Wykonawca ma obowiązek wykonać, o ile zostaną pisemnie zaakceptowane protokołem konieczności przez Zamawiającego. Jeżeli zajdzie konieczność zaniechania części robót lub wykonania robót zamiennych, to niezbędne będzie sporządzenie protokołu konieczności z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy. Do rozliczenia wszystkich ww. robót Wykonawca zastosuje te same normy, stawki, parametrów i standardów co w kosztorysie ofertowym.
2. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, jeśli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania jego pisemnej zgody na wykonanie tych robót.

§ 8.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniósł do Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ryczałtowej podanej w ofercie.
2. Zamawiający 70% z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia, zwróci w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.
3. 30% wysokości zabezpieczenia będzie pozostawało w dyspozycji Zamawiającego przez okres 5 lat w celu zabezpieczenia ewentualnych jego roszczeń z tytułu rękojmi.
4. Ta część kwoty, która pozostanie po upływie okresu rękojmi u Zamawiającego, zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie tego okresu.

§ 9.

Zastosowane materiały i wyroby

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych i nowych.
2. Materiały, o których mowa w ust.1 muszą posiadać świadectwo jakości odpowiadające obowiązującym normom.

3. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót dostarczy Zamawiającemu wykaz materiałów do wbudowania. Wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu powyższego wykazu przez Zamawiającego.
4. Wykonawca po zakończeniu robót złoży pisemne oświadczenie o spełnieniu wymogów, o których mowa w ust.1 i 2.

§ 10.

Odbiór przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca w terminie określonym w § 2, zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru końcowego robót, załączając następujące dokumenty:
 - a) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
 - b) protokoły z prób szczelności, badań jakości wody, badań stopnia zagęszczenia gruntu,
 - c) deklaracje zgodności i świadectwa jakości na wbudowane materiały,
 - d) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy,
 - e) kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
 - f) dokumenty przekazane przez Zamawiającego (dokumentacja projektowa, STWiORB),
6. Zamawiający w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru dokona wyznaczenia terminu odbioru przedmiotu zamówienia, zawiadamiając o tym Wykonawcę i zainteresowane strony.
7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający sporządza protokół rozpoczęcia czynności odbiorowych, w którym wymienia wszystkie stwierdzone wady oraz wyznacza termin ich usunięcia i kontynuacji czynności odbiorowych przez komisję. Usunięcie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie powoduje zmiany terminu odbioru końcowego skutkującej naliczeniem kar za zwłokę.
8. Od daty odbioru końcowego rozpoczynają swój bieg terminy rękojmi.
9. W terminie odbioru Wykonawca przekaze Zamawiającemu oświadczenia, wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 11.

Rozliczenie Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia

1. Ustala się realizację płatności fakturami częściowymi na podstawie odbiorów częściowych robót do wysokości 90% wartości umownej netto.
2. Rozliczenie zadania nastąpi fakturą końcową po dokonaniu całkowitego rozliczenia przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru końcowego.
3. Należność za faktury częściowe, jak i fakturę końcową nastąpi w terminie 14 dni licząc od daty przekazania Zamawiającemu faktur.
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu określonej kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 12.

Kary umowne

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi:
 - 1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości **0,3%** wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki,
 - 2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi w wysokości **0,3 %** wynagrodzenia brutto określonego w § 3, ust.1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego na ich usunięcie,
 - 3) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości **10%** wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z faktur kwot określonych w ust.1 pkt.1) i pkt. 2) za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

§ 13.

Udzielona rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały na okres **5 lat** licząc od daty odbioru końcowego.
2. Strony ustaliły, że Zamawiający korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi przez okres 5 lat od daty odbioru końcowego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.
4. O wadach stwierdzonych w okresie rękojmi Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie w terminie do 10 dni od ich ujawnienia.
5. Wady stwierdzone w okresie rękojmi Wykonawca usunie na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania akceptacji Wykonawcy, powiadamiając go na piśmie, zlecić usunięcie wad innemu Wykonawcy i obciążyć kosztami Wykonawcę z niniejszej umowy.

§ 14.

Zmiana umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej - aneksu do umowy.

§ 15.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie sprawy sporne powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy strony będą załatwiać w pierwszej kolejności między sobą polubownie.
2. W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia przez strony porozumienia w drodze negocjacji, rozstrzygającym będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące przepisy ustaw Kodeks cywilny, Prawo budowlane.

§ 16.

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Wykaz zrealizowanych zamówień

Wykaz zrealizowanych w ostatnich 8 latach zamówień analogicznych do przedmiotu zamówienia.

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja miejscowość	Wartość zamówienia	Czas realizacji	Nazwa Zamawiającego

Do niniejszego załącznika dołączone są dokumenty potwierdzające, że ww. roboty zostały wykonane z należytą starannością i ukończone prawidłowo.

.....
miejscowość, data

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Formularz wyceny robót - kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Grupy i rodzaje robót Opis roboty podstawowej (elementu rozliczeniowego)	Jedn.	Ilość	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7

.....
miejscowość, data

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy