# PRZEDMIAR

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okienno - drzwiowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
ADRES INWESTYCJI : Trzęsów dz. nr 66/2
INWESTOR : GMINA GRĘBOCICE
ADRES INWESTORA : 59-150 Grebocice ul. Głogowska 3
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PPK CADIMA Paweł Macher
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. M. Perczuk
DATA OPRACOWANIA : 24 luty 2014

---

Stawka roboczogodziny :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R+S
Zysk [Z] ..... % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] ..... % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24 luty 2014

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **45421000-4** | **STOLARKA OKIENNA** | | | |
| 1 d.1 | KNR 0-19 0928-11 analogia | Demontaż okien<br>Krotność = 0,5 | $m^2$ | | |
| | | 8*0,6*1,5+8*0,6*1,5+1,5*1,5*32+1,5*1,5*33+0,9*0,6*27 | $m^2$ | 175,230 | |
| | | | | **RAZEM** | **175,230** |
| 2 d.1 | KNR 0-19 0928-12 analogia | Demontaż drzwi balkonowych<br>Krotność = 0,5 | $m^2$ | | |
| | | 16*0,9*2,35 | $m^2$ | 33,840 | |
| | | | | **RAZEM** | **33,840** |
| 3 d.1 | KNR-W 4-01 0353-12 | Wykucie parapetów wewnętrznych | m | | |
| | | 1,1*27+1,6*33+1,6*32+0,7*8+0,7*8 | m | 144,900 | |
| | | | | **RAZEM** | **144,900** |
| 4 d.1 | KNR-W 4-01 0545-08 analogia | Rozebranie zewnętrznych parapetów z blachy | $m^2$ | | |
| | | (1,1*27+1,6*32+1,6*33+0,7*8+0,7*8)*0,45 | $m^2$ | 65,205 | |
| | | | | **RAZEM** | **65,205** |
| 5 d.1 | KNR 0-19 1023-11 analogia | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych PCV , z obróbką obsadzenia wraz z okuciami - kompletne - zgodnie z opisem technicznym | $m^2$ | | |
| | | 175,23 | $m^2$ | 175,230 | |
| | | | | **RAZEM** | **175,230** |
| 6 d.1 | KNR 0-19 1023-12 analogia | Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia wraz z okuciami - kompletne - zgodnie z opisem technicznym | $m^2$ | | |
| | | 33,84 | $m^2$ | 33,840 | |
| | | | | **RAZEM** | **33,840** |
| 7 d.1 | KNR 2-02 0129-08 | Obsadzenie parapetów wewnętrznych z PCV (domiar na budowie) | m | | |
| | | 144,9 | m | 144,900 | |
| | | | | **RAZEM** | **144,900** |
| 8 d.1 | KNR-W 2-17 0156-03 z.o. 3.3. 9902 | Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grub.muru w cegłach) do 2.5 - obiekty modernizowane | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3,000 | |
| | | | | **RAZEM** | **3,000** |
| 9 d.1 | NNRNKB 202 2809-05 | Listwa wykańczająca (maskująca) | m | | |
| | | 16 | m | 16,000 | |
| | | | | **RAZEM** | **16,000** |
| 10 d.1 | KNR-W 2-02 0514-02 analogia | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo cynkowej - parapet zewnętrzny | $m^2$ | | |
| | | 65,205 | $m^2$ | 65,205 | |
| | | | | **RAZEM** | **65,205** |
| 11 d.1 | KNR-W 2-02 0808-05 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 15 cm | $m^2$ | | |
| | | (8*0,6+8*1,5*2+8*0,6+8*1,5*2+1,5*33*2+1,5*33+1,5*32*2+1,5*32+0,9*27+ 0,6*27*2+18*0,9+18*2,35*2)*0,15 | $m^2$ | 76,140 | |
| | | | | **RAZEM** | **76,140** |
| 12 d.1 | KNR-W 2-02 2011-05 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym | $m^2$ | | |
| | | 76,14 | $m^2$ | 76,140 | |
| | | | | **RAZEM** | **76,140** |
| 13 d.1 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - ościeży | $m^2$ | | |
| | | 76,14 | $m^2$ | 76,140 | |
| | | | | **RAZEM** | **76,140** |
| 14 d.1 | KNR-W 4-01 1204-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków zewnętrznych - ościeży | $m^2$ | | |
| | | 76,14 | $m^2$ | 76,140 | |
| | | | | **RAZEM** | **76,140** |
| 15 d.1 | KNZ 0001 0020-01 | Koszt wywiezienia i utylizacji okien | $m^2$ | | |
| | | 199,53+38,07 | $m^2$ | 237,600 | |
| | | | | **RAZEM** | **237,600** |