

Przedmiar

Lp.	Opis	j.m.	Obmiar
	Przedmiar		
Obiekt 1	Remont dachu		
Element robót 1.1	Roboty remontowe .		
Pozycja 1.1.1	KNR 0401-0519-06 Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa.	m2	89,566
	7,45*9,45 =		70,403
	2,25*2,6 =		5,850
	2,43*4,55 =		11,057
	2,4*0,94 =		2,256
	Razem:		89,566
Pozycja 1.1.2	KNR 0401-0519-07 Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa. Krotność = 2,00	m2	89,566
Pozycja 1.1.3	KNR 0401-0535-02 Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku. - obróbki	m2	19,110
	(7,45*2+9,45*2+2,25+2,6+4,55+0,94)*0,3 =		13,242
	(0,46*2+0,72*2+2,25*2+2,43*2+2,4)*0,3 =		4,236
	0,34*1,1+2,43*0,32+2,4*0,2 =		1,632
	Razem:		19,110
Pozycja 1.1.4	KNR 0401-0535-04 Rozebranie rynien z blachy /pvc nie nadającej się do użytku.	m	44,140
	7,45*2+9,45*2+2,25+2,6+4,55+0,94 =		44,140
Pozycja 1.1.5	KNR 0401-0535-06 Rozebranie rur spustowych z blachy/pvc nie nadającej się do użytku.	m	11,600
	2,8+3,2+2,8+2,8 =		11,600
Pozycja 1.1.6	Kalk 1 Wywóz i utylizacja odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.	t	3,559
	89,566*3*0,005*2,56 =		3,439
	19,11*0,00055*7,8 =		0,082
	2*3,14*0,06/2*44,14*0,00055*7,8 =		0,036
	2*3,14*0,05*11,6*0,00055 =		0,002
	Razem:		3,559
Pozycja 1.1.7	KNR 0028-2620-01 Przygotowanie starego podłoża , oczyszczenie mechaniczne i zmycie.	m2	89,566
Pozycja 1.1.8	KNR 0401-0523-09 Uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym.- analogia - wypełnienie spękań podłoża betonowego- pęknięć i zarysowań.- specjalistyczne masy dekarские.	m2	2,000
Pozycja 1.1.9	KNR 0202-0602-01 Izolacje przeciwwilgociowe, powłokowe, poziome z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa.	m2	89,566