

Przedmiar

Lp.	Opis	j.m.	Obmiar
Przedmiar			
Pozycja 1.1.16	KNR 0231-0307-01 Nawierzchnie z klinkieru drogowego układanego na rąb na podsypce nowej piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.- cegła z rozbiórki	m2	5,000
Pozycja 1.1.17	KNR 0231-0308-01a Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm.	m2	5,750
Pozycja 1.1.18	KNR 0402-0114-02 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32 mm.	m	107,860
	11,71+4,52+4,73+4,86+4,78+4,62	=	35,220
	11,99+9,57+9,54+9,81+10,23	=	51,140
	6*1,5+5*2,5	=	21,500
	Razem:		107,860
Pozycja 1.1.19	KNR 0402-0115-01 Wymiana zasuw żeliwnej kielichowej o średnicy 50 mm uszczelnionej ołowiem - w wykopie.- analogia demontaż opask i zasuw.Montaż opaski remontowej nierdzewnej ze śrubami nierdzewnymi na PVC 110mm. wsp. R = 0,500	szt.	22,000
	11*2	=	22,000
Pozycja 1.1.20	KNR 0219-0119-01 Rury ochronne o średnicach nominalnych 100 mm. - PE 90MM	m	45,500
	6,0+5*3,5+6,0+4*4,0	=	45,500
Pozycja 1.1.21	KNR 0219-0122-01 Uszczelnienie końców rur przeciskowych o średnicy nominalnej 100 mm .	1 końcówka	22,000
Pozycja 1.1.22	KNR 0219-0217-01 Przejścia przez ściany z betonu żwirowego o grubości 25 cm dla przyłączy gazowych o średnicy nominalnej 50 mm w tulejach z rur stalowych o średnicy 80 mm.- analogia rury PE 50mm pod fundamentami i posadzkami osłonowe zgodnie z PT wraz z uszcz. końcówek.	szt.	11,000
Pozycja 1.1.23	KNR 0228-0313-02 Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o średnicy zewnętrznej 110 mm.	kpl.	11,000
Pozycja 1.1.24	KNR 0228-0309-01 Zasuw żeliwne kołnierzowe o średnicy nominalnej 50 mm z obudową na rurociągach PVC i PE.- wciskana AVK DN25	szt.	11,000
Pozycja 1.1.25	KNR (w) 0218-0808-01 Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych pe łączonych metoda zgrzewania czolowego o średnicy zewnętrznej 32mm.	m	107,860
Pozycja 1.1.26	KNR (w) 0219-0303-03h Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, średnica nominalna rur polietylenowych 32 mm. PE/STAL	złącze	11,000