

Przedmiar

Lp.	Opis	j.m.	Obmiar
Przedmiar			
Pozycja 1.1.27	KNR 0219-0219-01 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego.	m	86,360
	11,71+4,52+4,73+4,86+4,78+4,62	=	35,220
	11,99+9,57+9,54+9,81+10,23	=	51,140
	Razem:		86,360
Pozycja 1.1.28	KNR 0228-0315-01 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na murze.	kpl.	11,000
Pozycja 1.1.29	KNR 0228-0316-01a Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych . wsp. R = 0,500	próba	11,000
Pozycja 1.1.30	KNR (w) 0218-0707-01 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (na 200m).	200 m	1,000
Pozycja 1.1.31	KNR (w) 0218-0708-01 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej (nakłady na 200m)	200 m	1,000
koniec wydruku			