

Przedmiar

Lp.	Opis	j.m.	Obmiar
Przedmiar			
Obiekt 1	Roboty remontowe		
Element robót 1.1	Roboty remontowe-budowlane		
Pozycja 1.1.1	KNR 0403-0601-03a Analogia - montaż i demontaż tablicy ogłoszeń i dwóch instrukcji przeciwpożarowych , lamp z czujnikiem ruchu itp z zabezpieczeniem na czas remontu i umyciem.	szt.	18,000
	6*3	=	18,000
Pozycja 1.1.2	KNR 0404-0504-03 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych.- skucie płytek przy progach wejściowych .	m2	3,456
	0,24*0,8*6*3	=	3,456
Pozycja 1.1.3	KNR 0009-0305-03 Przewody kabelkowe układane w korytkach i listwach instalacyjnych. Demontaż przewodów o łącznym przekroju do 30 mm2.-analogia montaż i demontaż korytek instalacyjnych. wsp. R = 2,000	m	22,500
	2,5*3*3	=	22,500
Pozycja 1.1.4	KNR (w) 0401-1216-01 Analogia - zabezpieczenie drzwi wejściowych , do mieszkań i okna folią.	m2	41,580
	0,8*2,0*6*3+1,5*1,42*2*3	=	41,580
Pozycja 1.1.5	KNR 0401-1202-08 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych - zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2. - SUFIT. Ze względu na kilka powłok malarskich należy starannie zeszkrobać do tynku. wsp. R = 1,500	m2	149,130
	(5,24*2,75+1,9*2,75*2+1,15*2,75*2)*3	=	93,555
	(1,3*2,85*5)*3	=	55,575
	Razem:		149,130
Pozycja 1.1.6	KNR 0401-1202-09 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych - zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2. ŚCIANY. Ze względu na kilka powłok malarskich należy starannie zeszkrobać do tynku. wsp. R = 1,500	m2	355,444
	(2,75*2,51+1,9*2,51*2+2,75*4+1,15*4*2)*3	=	109,922
	(0,5*(4,0+2,51)*2,19+0,5*(5,38+4,0)*2,19)*3	=	52,199
	(2,75*2,53*2+1,8*2,75*2*2+2,52*2,6*3+0,5*2,46*2,4)*3	=	168,969
	(1,05*2,46*2+1,2*2,46)*3	=	24,354
	Razem:		355,444
Pozycja 1.1.7	KNR 0401-1208-02 Ługowanie farby z tynków ścian.- zeszkrobanie starej lamperii.	m2	177,975
	(2,75*3+1,9*2*3+1,15*2*3+2,6*5)*1,5*3	=	177,975
Pozycja 1.1.8	KNR 0401-1208-02 Analogia -zmycie i przeszlifowanie biegów i spoczników obłożonych masą lastriko.	m2	157,460
	(2,75*1,9*3+2,75*1,15*3)*3	=	75,488
	((0,3+0,16)*1,32*9*5)*3	=	81,972
	Razem:		157,460

Przedmiar

Lp.	Opis	j.m.	Obmiar
Przedmiar			
Pozycja 1.1.9	KNR (w) 0202-1105-01a Warstwy wyrównawcze i wygładzające warstwa niwelująco-wyrówn.cementowa grub. 2mm zatarta na gładko.-wypełnienie ubytków na spocznikach i biegach, podstopniach schodowych grubości do 10 mm . Zastosować specjalistyczną szybkowiążącą zaprawę do uzupełnień ubytków w betonie. Krotność = 5,00	m2	24,570
	(1,3*0,14*9*5)*3	=	24,570
Pozycja 1.1.10	KNR 0401-1306-01 Demontaż i montaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych.- demontaż w celu podniesienia do wymiaru 1,1m.- kalakulacja Przyjęto balustrade trzech biegów. wsp. R = 2,000	szt.	15,000
	5*3	=	15,000
Pozycja 1.1.11	KNR (w) 0401-1212-09 Miniowanie farbą olejną do gruntowania krat i balustrad z prętów ozdobnych.- z oczyszczeniem z brudu i rdzy. wsp. R = 2,000	m2	47,850
	((1,5+2,6*5)*1,1)*3	=	47,850
Pozycja 1.1.12	KNR (w) 0401-1212-08b Dwukrotne malowanie farbą ftalową nawierzchniową krat i balustrad z prętów ozdobnych.- przewidzieć montaż nowego pochwyty PVC.	m2	47,850
Pozycja 1.1.13	KNR (w) 0401-1212-56 Miniowane kratki, drzwiczek wentylacyjnych itp. o powierzchni do 0,1 m2.- drzwiczki do szafek elektrycznych i bezpiecznikowych.	szt.	12,000
	4*3	=	12,000
Pozycja 1.1.14	KNR (w) 0401-1209-04a Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni ponad 1 m2 uprzednio malowanej.- drzwi do piwnicy.+ ościeżnice.	m2	10,800
	0,9*2,0*2*3	=	10,800
Pozycja 1.1.15	KNR 0401-0919-20 Wymiana okuć drzwiowych - klamek z szyldami.	szt.	3,000
Pozycja 1.1.16	KNR 0401-0919-24 Wymiana okuć drzwiowych - zamków wpuszczanych zwykłych.	szt.	3,000
Pozycja 1.1.17	KNNR 0002-0903-03 Przygotowanie podłoża dla tynku cienkowarstwowego, gruntowanie ręcznie.- grunt z piaskiem kwarcowym.-sufit	m2	149,130
Pozycja 1.1.18	KNNR 0002-0903-03 Przygotowanie podłoża dla tynku cienkowarstwowego, gruntowanie ręcznie.- ściany- grunt z piaskiem kwarcowym.	m2	355,444
Pozycja 1.1.19	KNNR 0002-0903-03 Przygotowanie podłoża dla tynku cienkowarstwowego, gruntowanie ręcznie.- gruntowanie starego lastrika - warstwa szczepna na biegach i spocznikach. -typu Cekol DL-80.	m2	157,460

Przedmiar

Lp.	Opis	j.m.	Obmiar
	Przedmiar		
Pozycja 1.1.20	KNR 0202-2009-04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe, wewnętrzne, o grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego, stropów, na podłożu z tynku, wykonywane ręcznie. + siatki antyrysowe.	m2	149,130
Pozycja 1.1.21	KNR 0202-2009-08 Tynki (gładzie) jednowarstwowe, wewnętrzne, o grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego, wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm.	m2	149,130
Pozycja 1.1.22	KNR 0202-2009-02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe, wewnętrzne, o grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego, ścian, na podłożu z tynku, wykonywane ręcznie. + narożniki systemowe w krawędziach wypukłych.	m2	355,444
Pozycja 1.1.23	KNR 0202-2009-07 Tynki (gładzie) jednowarstwowe, wewnętrzne, o grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego, wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm.	m2	355,444
Pozycja 1.1.24	KNNR 0002-0904-03 Przygotowanie podłoża dla tynku cienkowarstwowego, gruntowanie ręcznie. - sufit	m2	149,130
Pozycja 1.1.25	KNNR 0002-0904-03 Przygotowanie podłoża dla tynku cienkowarstwowego, gruntowanie ręcznie.- ściany	m2	355,444
Pozycja 1.1.26	KNR 0202-1505-01a Malowanie farbą emulsyjną Polinit tynków gładkich, wewnętrznych, bez gruntowania, dwukrotne.-silikonowa biała.	m2	149,130
Pozycja 1.1.27	KNR 0202-1505-01a Malowanie farbą emulsyjną Polinit tynków gładkich, wewnętrznych, bez gruntowania, dwukrotne.- ściany - lateksowa farba do wnętrz - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.	m2	177,469
	355,444-177,975	=	177,469
Pozycja 1.1.28	KNR 0401-1210-10b Dwukrotne lakierowanie emalią ftalową stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2.- malowanie drzwi do piwnicy.	m2	10,800
	0,9*2,0*2*3	=	10,800
Pozycja 1.1.29	KNR 0401-1212-01 Jednokrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie.- malowanie szafek instalacyjnych.	m2	2,986
	(0,64*0,42*2+1,09*0,42)*3	=	2,986
Pozycja 1.1.30	KNR 0202-1504-02c Malowanie doborową farbą olejną tynków wewnętrznych, dwukrotne, z dwukrotnym szpachlowaniem.- wykonanie lamperii olejnej - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.	m2	177,975
Pozycja 1.1.31	KNR 0401-0701-03 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach.- skucie cokołów cementowych na biegach i spocznikach.- wraz z utylizacją zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. wsp. R = 2,000	m2	18,315
	166,5*0,11	=	18,315

Przedmiar

Lp.	Opis	j.m.	Obmiar
Przedmiar			
Pozycja 1.1.32	KNR (w) 0202-1110-04a Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kam.szt.za zapr.klej. ukł.metodą nieregul. płytki podłogowe .- obłożenie stopni schodowych , podstopni , spoczników - płytki schodowe. - kol. do uzg. z Zamawiającym. Zastosowano wsp. do R=2 -praca na czynnym obiekcie. Stosować płytki schodowe V klasa ścieralności , twardosc min. 7 , antypoślizgowość R-10. wsp. R = 2,000	m2	157,460
Pozycja 1.1.33	KNR (w) 0202-1115-01 Cokoliki z kamieni sztucznych cokoliki z kształtek układanych na zaprawie cementowej.- cokoliki na całej klatce schodowej analogiczne jak na stopniach - kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym. wsp. R = 2,000	m	166,500
	$(2,75*3+1,9*2*3+1,15*2*3+2,75*3)*3$	=	104,400
	$((0,3+0,16)*9*5)*3$	=	62,100
	Razem:		166,500
Pozycja 1.1.34	KNR 0401-0354-09 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2.- demontaż drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych wraz z wywiezieniem i utylizacją odpadów powstałych po wykuciu. wsp. R = 1,300	szt.	7,000
Pozycja 1.1.35	KSNR 0009-0402-02 Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych natynkowych - demontaż włączników itp. i ponowny montaż nowych.- dzwonek.	szt.	18,000
	6*3	=	18,000
Pozycja 1.1.36	KNR 0019-1024-06a Analogia - Montaż drzwi stalowych wejściowych zewnętrznych wyłaczanych typu Gerda , wraz z wykończeniem na zewnątrz i wewnątrz lokalu.	m2	12,600
	7*0,9*2,0	=	12,600
koniec wydruku			