

Ogłoszenie nr 500179389-N-2018 z dnia 30-07-2018 r.

Grębocice:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 596304-N-2018

Data: 30/07/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Gospodarki Komunalnej, Krajowy numer identyfikacyjny 39104868200000, ul. ul. Kościelna 34, 59150 Grębocice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 83 58 714, e-mail zgk32@wp.pl, faks 76 83 58 714.

Adres strony internetowej (url): zgkgrebocice.bipfirma.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: „Docieplenie budynku usługowo-mieszkalnego w m. Grębocice, ul. Zielona 3, etap I – wymiana pokrycia dachowego, docieplenie stropu oraz wymiana okien na I piętrze.” 2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna opracowana przez: HORWAT – ARCHITEKCI s.c. ul. Marii Skłodowskiej Curie 65/2, 50-369 Wrocław, oraz przedmiar robót opracowany przez: Zakład Usług Technicznych inż. Andrzej Owsianko ul. Akacjowa 45a, 67-200 Głogów. 3. Przedmiotem inwestycji jest remont dachu (UWAGA! w trakcie remontu dachu należy uwzględnić że w przyszłość obiekt będzie docieplony) oraz wymiana okien na pierwszym piętrze budynku zlokalizowanego przy ul. Zielone 3 w m. Grębocice. 4. W zakres robót wchodzi m. in.: 1) demontaż i montaż parapetów, parapety z blachy powlekanej szer. 30 cm (parapety zew. przed termomodernizacją ścian elewacji, będą demontowane i wykonane z blachy tytan-cynk dla całego budynku), 2) obróbki blacharskie oraz wykończenie od wewnątrz: a) parapety wewnętrzne drewnopodobne- płyta postforming okleinowana, b) malowanie wewnętrzne ścian farbą emulsyjną w kolorze białym (wnęki okienne) 3) demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, 4) montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej: a) okna PCV ze współczynnikiem 0,9 (W/m²xK) w kolorze białym, szklenie 3-szybowe 4/16/4/16/4, wyposażone w nawietrzaki higrosterowane, b) okna aluminiowe EI 30, kolor biały, 3szt. o wym. 90x150cm, (osadzone w ścianie od strony nowoprojektowanego budynku przychodni), 5) stropodach: a) Izolację cieplną przestrzeni stropodachu, granulatem z wełny mineralnej gr 22cm PAROC BLT9 zgodnie ze specyfikacją przedmiarową, b) wyłaz dachowy z kopułą + stopnie wyłazu z drabiną- wycena indywidualna, c) właz rewizyjny wraz z wykonaniem podmurówki pod osadzenie włazu –wycena indywidualna, d) pokrycie dwuwarstwowe z papy, e) obróbki z blachy tytan-cynk gr 0,7mm 6) instalacja odgromowa: a)

demontaż instalacji odgromowej, b) ułożenie nowej instalacji odgromowej z pręta fi 8 na połaci dachowej wraz z połączeniem do istniejących zwodów pionowych oraz pomiary, c) instalacja iglic kominowych.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: „Docieplenie budynku usługowo-mieszkalnego w m. Grębocice, ul. Zielona 3, etap I – wymiana pokrycia dachowego, docieplenie stropu oraz wymiana okien na I piętrze.” 2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna opracowana przez: HORWAT – ARCHITEKCI s.c. ul. Marii Skłodowskiej Curie 65/2, 50-369 Wrocław, oraz przedmiar robót opracowany przez: Zakład Usług Technicznych inż. Andrzej Owsianko ul. Akacjowa 45a, 67-200 Głogów. 3. Przedmiotem inwestycji jest wymiana pokrycia dachowego (UWAGA! w trakcie wymiany pokrycia dachowego należy uwzględnić że w przyszłość obiekt będzie docieplony) oraz wymiana okien na pierwszym piętrze budynku zlokalizowanego przy ul. Zielone 3 w m. Grębocice. 4. W zakres robót wchodzi m. in.: 1) demontaż i montaż parapetów, parapety z blachy powlekanej szer. 30 cm (parapety zew. przed termomodernizacją ścian elewacji, będą demontowane i wykonane z blachy tytan-cynk dla całego budynku), 2) obróbki blacharskie oraz wykończenie od wewnątrz: a) parapety wewnętrzne drewnopodobne-płyta postforming okleinowana, b) malowanie wewnętrzne ścian farbą emulsyjną w kolorze białym (wnęki okienne) 3) demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, 4) montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej: a) okna PCV ze współczynnikiem 0,9 (W/m²xK) w kolorze białym, szklenie 3-szybowe 4/16/4/16/4, wyposażone w nawietrzaki higrosterowane, b) okna aluminiowe EI 30, kolor biały, 3szt. o wym. 90x150cm, (osadzone w ścianie od strony nowoprojektowanego budynku przychodni), 5) stropodach: a) Izolację cieplną przestrzeni stropodachu, granulatem z wełny mineralnej gr 22cm PAROC BLT9 zgodnie ze specyfikacją przedmiarową, b) wyłaz dachowy z kopułą + stopnie wyłazu z drabiną- wycena indywidualna, c) właz rewizyjny wraz z wykonaniem podmurówki pod osadzenie włazu –wycena indywidualna, d) pokrycie dwuwarstwowe z papy, e) obróbki z blachy tytan-cynk gr 0,7mm 6) instalacja odgromowa: a) demontaż instalacji odgromowej, b) ułożenie nowej instalacji odgromowej z pręta fi 8 na połaci dachowej wraz z połączeniem do istniejących zwodów pionowych oraz pomiary, c) instalacja iglic kominowych.