

Przedmiar

Lp.	Opis	j.m.	Obmiar
Przedmiar			

Obiekt 1		Roboty remontowe	
Element robót 1.1		Roboty remontowe-budowlane	
Pozycja 1.1.1	KNR 0403-0601-03a Analogia - montaż i demontaż tablicy ogłoszeń i dwóch instrukcji przeciwpożarowych , lamp z czujnikiem ruchu itp z zabezpieczeniem na czas remontu i umyciem.	szt.	6,000
Pozycja 1.1.2	KNR (w) 0401-1216-01 Analogia - zabezpieczenie drzwi wejściowych , do mieszkań i okna folią.	m2	11,730
	0,8*2,0*6+1,5*1,42	=	11,730
Pozycja 1.1.3	KNR 0401-1202-08 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych - zeszkrobanie i zmycie okopconej powierzchni w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2. - SUFIT. wsp. R = 1,500	m2	12,822
	5,17*2,48	=	12,822
Pozycja 1.1.4	KNNR 0002-0903-03 Przygotowanie podłoża dla tynku cienkowarstwowego, gruntowanie ręcznie.-sufit	m2	12,822
Pozycja 1.1.5	KNR 0202-2009-04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe, wewnętrzne, o grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego, stropów, na podłożu z tynku, wykonywane ręcznie.	m2	12,822
Pozycja 1.1.6	KNR 0401-1202-09 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych - zeszkrobanie i okopconej powierzchni w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2. ŚCIANY. wsp. R = 1,500	m2	27,124
	(1,47*2+2,48)*1,22	=	6,612
	0,5*(2,37+1,22)*3,7*2	=	13,283
	2,37*2,48	=	5,878
	2,85*0,3+1,6*0,31	=	1,351
	Razem:		27,124
Pozycja 1.1.7	KNNR 0002-0903-03 Przygotowanie podłoża dla tynku cienkowarstwowego, gruntowanie ręcznie.- ściany	m2	27,124
Pozycja 1.1.8	KNR 0202-2009-02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe, wewnętrzne, o grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego, ścian, na podłożu z tynku, wykonywane ręcznie.	m2	27,124
Pozycja 1.1.9	KNNR 0002-0904-03 Przygotowanie podłoża dla tynku cienkowarstwowego, gruntowanie ręcznie. - sufit	m2	26,941
	12,822	=	12,822
	1,47*2,48+1,32*2,45	=	6,880
	2,85*1,27*2	=	7,239
	Razem:		26,941

Przedmiar

Lp.	Opis	j.m.	Obmiar
Przedmiar			
Pozycja 1.1.10	KNNR 0002-0904-03 Przygotowanie podłoża dla tynku cienkowarstwowego, gruntowanie ręcznie.- ściany	m2	54,248
	27,124*2	=	54,248
Pozycja 1.1.11	KNR 0401-1206-01a Jednokrotne malowanie ścian starych tynków wewnętrznych farbą olejną - bez szpachlowania.- analogia - odtłuszczenie lamperii.	m2	43,095
	(1,47*2+2,48+2,5+1,32+2,45+1,32+2,5+1,47+2,48)*1,5	=	29,190
	(1,47+3,4+1+1,1+1,2+1,1)*1,5	=	13,905
	Razem:		43,095
Pozycja 1.1.12	KNR 0202-1503-01a Malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych, jednokrotne, bez szpachlowania.- z lokalnym uzupełnieniem ubytków. wsp. R = 1,200	m2	43,095
Pozycja 1.1.13	KNR (w) 0401-1212-07 Jednokrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów ozdobnych.+ odtłuszczenie + zabezpieczenie biegów i spoczników.	m2	47,850
Pozycja 1.1.14	KNR 0202-1505-01a Malowanie farbą emulsyjną Polinit tynków gładkich, wewnętrznych, bez gruntowania, dwukrotne.-silikonowa biała.	m2	26,941
Pozycja 1.1.15	KNR 0202-1505-01a Malowanie farbą emulsyjną Polinit tynków gładkich, wewnętrznych, bez gruntowania, dwukrotne.- ściany - lateksowa farba do wnetrz - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.	m2	54,248
Pozycja 1.1.16	KNR 0401-1210-10b Dwukrotne lakierowanie emalią ftalową stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2.- malowanie drzwi do piwnicy.	m2	1,800
	0,9*2,0	=	1,800
Pozycja 1.1.17	KNR 0401-1212-01 Jednokrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie.- malowanie szafek instalacyjnych.	m2	0,580
	0,3*0,2*3+0,4*1,0	=	0,580
Pozycja 1.1.18	KNR (w) 0202-1110-04a Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kam.szt.za zapr.klej. ukł.metodą nieregul. płytki podłogowe.- wymiana stopni schodowych, podstopni, spoczników - płytki schodowe. - . Zastosowano wsp. do R=2 -praca na czynnym obiekcie. wsp. R = 2,000	m2	1,000
Pozycja 1.1.19	KSNR 0009-0402-02 Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych natynkowych - demontaż włączników itp. i ponowny montaż.	szt.	6,000
	6	=	6,000
koniec wydruku			