
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingów i dróg dojazdowych do budynków komunalnych na dz.nr 66/2 w m.Trzęsów. BUDY-
NEK 4A.
ADRES INWESTYCJI : Trzęsów, powiat polkowicki, gm.Grębocice, woj.dolnośląskie
INWESTOR : Zakład Gospodarki Komunalnej
ADRES INWESTORA : 59-150 Grębocice, ul.Kościelna 34

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ewelina Dragań - projektant
DATA OPRACOWANIA : 16.12.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.12.2019

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			ZIELEN - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.02.01	KNNR 1 0103-03 0107 Scalona	Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy pnia 26-35 cm wraz z wywozem i kosztem zagospodarowania odpadów	szt		
d.1			1	szt	1.00	
					RAZEM	1.00
2	D-01.02.01	KNNR 1 0103-03 0107 Scalona	Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy pnia 36-45 cm wraz z wywozem i kosztem zagospodarowania odpadów	szt		
d.1			1	szt	1.00	
					RAZEM	1.00
3	D-01.02.01	KNNR 1 0102-02 0107 Scalona	Wycinka krzewów wraz z wywozem i kosztem zagospodarowania odpadów	m ²		
d.1			20*1	m ²	20.00	
					RAZEM	20.00
2			ROBOTY DROGOWE			
2.1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
4	D-01.02.04	kalkulacja indywidualna Scalona	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej jezdni gr.8 cm wraz z cięciem nawierzchni, załadunkiem, wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m ²		
d.2.			26	m ²	26.00	
1					RAZEM	26.00
5	D-01.02.04	KNR 2-31 0813 Scalona	Rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą betonową, z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m		
d.2.			24	m	24.00	
1					RAZEM	24.00
6	D-01.02.04	kalkulacja indywidualna Scalona	Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 cm wraz z ławą betonową, z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania	m		
d.2.			21	m	21.00	
1					RAZEM	21.00
7	D-01.02.04	kalkulacja indywidualna Scalona	Rozbiórka opaski z płytek betonowych wraz z załadunkiem, wywozem odpadów na składowisko i kosztem ich zagospodarowania	m ²		
d.2.			9	m ²	9.00	
1					RAZEM	9.00
8	D-03.02.01	kalkulacja indywidualna Scalona	Zabezpieczenie kabli Orange rurami ochronnymi dwudzielnymi z tworzyw sztucznych o średnicy 110 cm wraz robotami ziemnymi	m		
d.2.			18	m	18.00	
1					RAZEM	18.00
2.2			ROBOTY ZIEMNE			
9	D-04.01.01	kalkulacja indywidualna Scalona	Roboty ziemne - odspojenie gruntu wraz z załadunkiem i wywozem urobku na składowisko i kosztem zagospodarowania (wykopy dla wykonania koryta pod projektowane nawierzchnie)	m ³		
d.2.			kubatura projektowanych nawierzchni			
2			<ciąg pieszo-jezdny>207*0.51		105.57	
			<chodniki>37*0.38		14.06	
			<utwardzenie nawierzchni>71*0.41		29.11	
			<pod ławy podkrawężnikowe>153*0.3*(0.15+0.22)		16.98	
			<trawniki>35*0.2		7.00	
			A (obliczenia pomocnicze)		=====	
					172.72	
			kubatura rozbiórek			
			(poz.5)*0.3*(0.15+0.15)		2.16	
			poz.7*0.07		0.63	
			B (obliczenia pomocnicze)		=====	
					2.79	
			poz.9A-poz.9B	m ³	169.93	
					RAZEM	169.93
10	D-04.01.01	KNR 2-31 0103 Scalona	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.2.			poz.11	m ²	360.90	
2					RAZEM	360.90

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.3			PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE			
11 d.2. 3	D-04.02.01	KNR 2-31 0114-03 0114-04 analogia	Warstwa odsączająca z pospółki o CBR>20% i k>8m/dobę - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm <ciąg pieszo-jezdny>207 <chodniki>37 <utwardzenie nawierzchni>71 <pod ławy podkrawężnikowe>153*0.3	m ² m ² m ² m ²	 207.00 37.00 71.00 45.90	
					RAZEM	360.90
12 d.2. 3	D-04.04.02	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 30 cm <ciąg pieszo-jezdny>207	m ² m ²	 207.00	
					RAZEM	207.00
13 d.2. 3	D-04.04.02	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm <miejsca postojowe>257 <utwardzenie nawierzchni>71	m ² m ² m ²	 257.00 71.00	
					RAZEM	328.00
14 d.2. 3	D-04.04.02	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm <chodniki>37	m ² m ²	 37.00	
					RAZEM	37.00
15 d.2. 3	D-05.03.23	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce z mialu kamiennego gr.3 cm <ciąg pieszo-jezdny>207 <chodniki>37 <utwardzenie nawierzchni>71	m ² m ² m ² m ²	 207.00 37.00 71.00	
					RAZEM	315.00
16 d.2. 3	D-04.03.01	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 26	m ² m ²	 26.00	
					RAZEM	26.00
17 d.2. 3	D-04.03.01	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 26	m ² m ²	 26.00	
					RAZEM	26.00
18 d.2. 3	D-05.03.05b	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek AC16W - warstwa o grubości po zagęszczeniu 4 cm 26	m ² m ²	 26.00	
					RAZEM	26.00
19 d.2. 3	D-04.03.01	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 26	m ² m ²	 26.00	
					RAZEM	26.00
20 d.2. 3	D-05.03.05a	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek AC11S - warstwa o grubości po zagęszczeniu 4 cm 26	m ² m ²	 26.00	
					RAZEM	26.00
21 d.2. 3	D-05.03.05a	dane rynkowe	Uszczelnienie krawędzi jezdni bitumicznej taśmą bitumiczną 26+4*1.0	m m	 30.00	
					RAZEM	30.00
22 d.2. 3	D-04.04.02	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm 29	m ² m ²	 29.00	
					RAZEM	29.00
2.4			ELEMENTY ULIC			
23 d.2. 4	D-08.01.01	KNR 2-31 0402 0403 Scalona	Wbudowanie krawężników betonowych wtopionych 15x22 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem 153	m m	 153.00	
					RAZEM	153.00

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24 d.2. 4	D-08.01.01	KNR 2-31 0402 0403 Scalona	Wbudowanie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem	m		
			4	m	4.00	
					RAZEM	4.00
25 d.2. 4	D-08.03.01	KNR 2-31 0402 0403 Scalona	Wbudowanie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem	m		
			3	m	3.00	
					RAZEM	3.00
2.5			ROBOTY INNE			
26 d.2. 5	D-03.02.07	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
27 d.2. 5	D-10.02.01	kalkulacja indywidualna Scalona	Remont schodów - rozbiórka i wywóz na składowisko materiałów z rozbiórki, wykonanie nowych stopni z prefabrykatów betonowych wraz ze spocznikiem z kostki betonowej	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
28 d.2. 5	D-03.01.03	KNR 4-05II 0201-04	Czyszczenie przepustów średnicy 0,4m pod zjazdami	m		
			7	m	7.00	
					RAZEM	7.00
3			ZIELEŃ DROGOWA			
3.1			TRAWNIKI			
29 d.3. 1	D-09.01.01	kalkulacja indywidualna	Zakup i dowóz ziemi urodzajnej	m ³		
			poz.31*0.2	m ³	7.00	
					RAZEM	7.00
30 d.3. 1	D-09.01.01	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
			poz.31*0.2	m ³	7.00	
					RAZEM	7.00
31 d.3. 1	D-09.01.01	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²		
			35	m ²	35.00	
					RAZEM	35.00
3.2			PIELĘGNACJA W OKRESIE GWARANCJI			
32 d.3. 2	D-09.01.01	KNR 2-21 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²		
			poz.31	m ²	35.00	
					RAZEM	35.00
4			ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO			
4.1			OZNAKOWANIE PIONOWE			
33 d.4. 1	D-07.02.01	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
			4	szt.	4.00	
					RAZEM	4.00
34 d.4. 1	D-07.02.01	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ² - tablice D-46 i D-47	szt.		
			4	szt.	4.00	
					RAZEM	4.00