ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
59-150 Grębocice, ul. Kościelna 34
tel./fax 76-835-87-14
NIP 5020000081, REGON 391048682

Grębocice, dnia 06.11.2019 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej
Ul Kościelna 34
59-150 Grębocice

Nasz znak: TWP/32/2019

Dotyczy: TWP przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie działek nr 123/7, 123/12, 124/2, 124/9, 56/1, 56/7, 57/2, 57/6 obręb Trzęsów.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie wydania technicznych warunków przyłączenia, Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach informuje:

1. *sieć wodociągową należy projektować z rur PE do sieci wodociągowej Ø 110 wskazanej na załączonym planie kolorem niebieskim,*
2. *sieć kanalizacyjną należy projektować z rur PCV do sieci kanalizacyjnej Ø 200 (studni kanalizacyjnej) wskazanej na załączonym planie kolorem brązowym,*
3. *nie zezwalamy na zrzut wód deszczowych do sieci kanalizacyjnej,*
4. *na ww. sieci należy opracować projekt techniczny, projekt techniczny należy uzgodnić ze służbami technicznymi tut. Zakładu,*
5. *po wykonaniu robót przed zasypką należy zgłosić sieci do odbioru technicznego przez służby eksploatacyjne tut. Zakładu,*
6. *do odbioru końcowego należy przedstawić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci*
7. *TWP tracą ważność po upływie dwóch lat od daty wystawienia.*

DYREKTOR
mgr inż. Jan Ilnicki

Legenda:

- ——— - sieć wodociągowa PE DN 110
- W ○ z - włączenie do sieci wodociągowej
- ——|—— - zasuwa wodociągowa
- ——— - kanalizacja sanitarna PVC-U DN 200
- S ○ - proj. studzienka rewizyjna PE Ø1000
- Hp ♂ - hydrant przeciwpożarowy DN 80

P. P. - U. "INWEST" Sp. z o. o. 67-200 Głogów, ul. Tenisowa 14	
Temat: Koncepcja budowy sieci wodno - kanalizacyjnej Koncepcja nr 3	Data: marzec 2012
Tytuł rys.: Plan zagospodarowania terenu	Skala: 1:1000
Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach ul. Kościelna 34, 59-150 Grębocice	
Projektant: inż. Józef Kott, upr. bud. 60/93/Lw Specjalność instalacyjno-inżynieryjna	Nr rys.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

Geodezyjna ewidencja sytuacyjna i wysokościowa: TECHNOKOM 6616 552 209

Aktualność mapy do: 07/2021 r. Protokół

Data kontroli: 07/2021 r. Protokół

Układ współrzędnych: PUWG 1992

Układ wysokości: PUWG 2000

Sposób pozyskania treści mapy: Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Dokładność mapy: Średni błąd położenia punktów osnowy pomiarowej względem najbliższych punktów osnowy geodezyjnej nie przekracza 0,20 m.

Mapa zgodna z wypisem z rejestru gruntów z dnia: brak

Mapa zgodna z wypisem z operatu technicznego z dnia: brak

Mapa zgodna z wypisem z kartoteki budynków z dnia: brak

Mapa zgodna z wypisem z rejestru lokali z dnia: brak

Mapa zgodna z wypisem z rejestru obiektów topograficznych z dnia: brak

Mapa zgodna z wypisem z rejestru cmentarzy z dnia: brak

Mapa zgodna z wypisem z rejestru terenów górniczych z dnia: brak

Mapa zgodna z wypisem z rejestru obszarów ochronnych z dnia: brak

Mapa zgodna z wypisem z rejestru obszarów rewitalizacji z dnia: brak

Mapa zgodna z wypisem z rejestru obszarów specjalnej strefy

GMINA GRĘBOCICE
ul. Głogowska Nr 3
59-150 GRĘBOCICE
NIP 692-22-57-472 Regon 390647601

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Grębocicach
WPŁYNĘŁO
18. 12. 2019
L.dz. 1072/2019
Skierowano do

Grębocice, dnia 13.12.2019

RI 7230.150.2019

Zakład Gospodarki Komunalnej
Ul. Kościelna 34
59-150 Grębocice

Dotyczy: **uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej**

Odpowiadając na złożony wniosek w dniu 11.12.2019 r. data wpływu przez Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzęsów gm. Grębocice dz. nr 123/1, 123/4, 123/13, 124/1, 64, 56/3 i 57/7

Gmina Grębocice:

1. Wyraża zgodę na lokalizowanie w działce nr 123/1, 123/4, 123/13, 124/1, 64, 56/3 i 57/7 sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.
2. Szczegółowa lokalizacja została oznaczona na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik do uzgodnień i będący jej integralną część.
3. Zwraca uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne. Teren odpowiednio zabezpieczyć pod względem BHP.

Uzasadnienie:

Działki numer 123/1, 123/4, 123/13, 124/1, 64, 56/3 i 57/7 w m. Trzęsów spełniają funkcję drogi, nie są drogami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018.2068).

Pouczenie:

1. Zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszym uzgodnieniu nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym.
2. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:
   a. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na budowę albo wykonania robót budowlanych,
   b. uzgodnienia z zarządca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
   c. uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.
3. Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym powinien zawierać:
   a. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę inwestora (w przypadku reprezentowania inwestora przez pełnomocników również imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę upełnomocnionego podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego),
   b. cel zajęcia pasa drogowego,
   c. lokalizację i powierzchnię zajmowanego pasa drogowego z wyróżnieniem poszczególnych elementów pasa drogowego, wymiary urządzeń umieszczanych w pasie drogowym,
   d. okres zajęcia pasa drogowego.

2. Do ww. wniosku należy dołączyć projekt organizacji ruchu (projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego).

W załączeniu jeden egzemplarz projektu zagospodarowania terenu dz. 123/1, 123/4, 123/13, 124/1, 64, 56/3 i 57/7 w m. Trzęsów.

Z-ca Wójta Gminy
Grębocice
mgr inż. Michał Pelczar

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2.A/A

Sprawę prowadzi :
Iwona Ślufarska
Podinsp.d/s budownictwa
tel.076/8325-317

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Skala 1:500

Opracowanie tematyczne na podstawie mapy geodezyjnej (nr 15/2022 z dnia 03.02.2022)

Układ współrzędnych: EUREF89, PL-1992 (epoka)

Układ wysokościowy: PUWG 2000

Cięcie warstwicowe: 0,5 m

Zakres opracowania: 0,05 ha

Powierzchnia gruntów objętych opracowaniem: 25,5 ha

Ilość działek objętych opracowaniem: 56

Ilość budynków objętych opracowaniem: 4

Ilość budynków mieszkalnych objętych opracowaniem: 1

Ilość budynków gospodarczych objętych opracowaniem: 3

Ilość budynków przemysłowych objętych opracowaniem: 0

Ilość budynków usługowych objętych opracowaniem: 0

Ilość budynków innych objętych opracowaniem: 0

Ilość punktów osnowy poziomej: 0

Ilość punktów osnowy wysokościowej: 0

Ilość punktów sytuacyjnych: 2

Ilość punktów wysokościowych: 2

Ilość punktów granicznych: 56

Ilość punktów załamania granic: 0

Ilość punktów granicznych nowych: 0

Ilość punktów granicznych istniejących: 56

Ilość punktów granicznych zniwelowanych: 0

Ilość punktów granicznych niezniwelowanych: 56

Ilość punktów granicznych zniwelowanych metodą GNSS: 0

Ilość punktów granicznych zniwelowanych metodą tachimetryczną: 0

Ilość punktów granicznych zniwelowanych metodą fotogrametryczną: 0

Ilość punktów granicznych zniwelowanych metodą inną: 0

Ilość punktów granicznych zniwelowanych metodą niezna

GMINA GRĘBOCICE
ul. Głogowska Nr 3
59-150 GRĘBOCICE
NIP 692-22-57-472 Regon 390647601

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Grębocicach
WPŁYNĘŁO
18. 12. 2019
L.dz. 1070/2019
Skierowano do .....

Grębocice 12.12.2019 r

RI.7012.46.2019 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Ul. Kościelna 34

59-150 Grębocice

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego na zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej".

Odpowiadając na złożony wniosek w dniu 11.12.2019 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego na zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz siecikanalizacji sanitarnej" na działkach 123/1, 123/4, 123/13, 124/1, 64, 56/3, 57/7 w m. Trzęsów, Gmina Grębocice opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt.

Z-ca Wójta Gminy
Grębocice
mgr inż. Michał Pelczar

Otrzymują:
1.Adresat
2.A/A

Sprawę prowadzi:
Iwona Ślufarska
tel.76/8325-317

DG.PODGiK.6

Starostwo Powiatowe w Polkowicach
Departament Geodezji, Środowiska i Budownictwa
Dział Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. św. Sebastiana 1
59-100 Polkowice
tel.: 76 746 15 45

Polkowice, dn. 2:

Znak sprawy: DG.PODGiK.6630.312.2019

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 23.12.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia t

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2 725,730) na naradzie koordynacyjnej uzgadnia się następujące usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia

Przedmiot narady:	sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej
Lokalizacja:	Gmina: Grębocice Obręb: Trzęsów, dz.: 64, 123/1, 123/4, 123/13, 56/3, 57/7, 124/
Wnioskodawca:	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ul. Kościelna 34, 59-150 Grębocice
Inwestor:	GMINA GRĘBOCICE ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice
Projektant:	DANUTA ZIELIŃSKA Inne upr.: budowlane 79/89/Lw
Przewodniczący:	Anna Repeła
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Polkowicach, ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice
Sposób przeprowadzenia narady:	częściowo stacjonarny, częściowo elektroniczny
Data wpływu:	12.12.2019 r.

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikó

Stanowisko Przewodniczącego:

Propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawioną na planie sytuacyjnym, bę załącznikiem do odpisu protokołu z narady koordynacyjnej, uzgadniam wraz z uwagami innych uczestników

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko u
1	**ENERGETYKA Spółka z o.o. w Lubinie** **ul. Marii Skłodowskiej-Curie 58, 59-300 Lubin** elektroniczny/stacjonarny	W zakresie sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowo-roztopowej - brak uwag.	**Czesław Baszak**
		W zakresie sieci elektroenergetycznych - nie dotyczy.	**Robert Jambrożek**
		W zakresie sieci ciepłowniczych - nie dotyczy.	**Mariusz Szot**

St

2	**KamNET Kamil Turoń Obora, ul. Szafirowa 19, 59-335 Lubin**	Podmiot należycie zawiadomiony nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej. Podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawionych w planie sytuacyjnym. (art. 28ba.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 1309)	
3	**KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice Kaźmierzów 100, 59-101 Polkowice** elektroniczny	Nie dotyczy.	**Krystyna Godek,**
4	**KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze Rudna ul. H. Dąbrowskiego 50, 59-100 Polkowice** elektroniczny	Nie dotyczy.	**Barbara Kuźniar**
5	**KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud ul. Kopalniana 1, 59-100 Polkowice**	Podmiot należycie zawiadomiony nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej. Podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawionych w planie sytuacyjnym. (art. 28ba.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 1309)	
6	**KGHM Polska Miedź S.A. Zakład Hydrotechniczny ul. Polkowicka 52, 59-305 Rudna**	Podmiot należycie zawiadomiony nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej. Podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawionych w planie sytuacyjnym. (art. 28ba.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 1309)	
7	**Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław** elektroniczny	Bez uwag.	**Tomasz Godlejewski**
8	**Orange Polska S.A. Domena Hurt, Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66 30-629 Kraków** elektroniczny	Opiniujemy projekt na następujących warunkach: ow miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004 ow miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL. ow przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com oprzed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor okażde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);	**Jacek Bakota**

9	**Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu Gazownia w Głogowie ul. Obrońców Pokoju 34, 67-200 Głogów** elektroniczny	Dla sieci gazowej występującej na terenie opracowania, wyznaczamy strefę kontrolowaną, której wielkość została określona w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. Poz. 640 z dn. 04.06.2013r.). W myśl zapisu cytowanego wyżej rozporządzenia w strefach tych nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągu podczas jego użytkowania. Ponadto informujemy, że w terminie minimum 14 dni przed rozpoczęciem realizacji inwestycji należy zgłosić do Gazowni w Głogowie ul. Obrońców Pokoju 34 tel. 71 3649451 celem ustalenia szczegółów prowadzonych prac.	**Ryszard Haber**
10	**TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica** elektroniczny	Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować, jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia. WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI 1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego. 2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. 3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły - zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych. 4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych. 5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy Region Głogów, ul. Nadbrzeżna 1, 67-200 Głogów, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych. 6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych - zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm - oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej. 8. W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej itp.) z istniejącymi kablami SN, należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydział Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący elelemnt dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.	**Witold Piękny**

21

11	**Urząd Gminy Grębocice ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice**	Podmiot należycie zawiadomiony nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej. Podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawionych w planie sytuacyjnym. (art. 28ba.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 1309)	**Iwona Ślufarska**
12	**Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach ul. Kościelna 34, 59-150 Grębocice** elektroniczny	Uzgadniam bez zastrzeżeń.	**Jan Ilnicki**
Wnioskodawca		----------	**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

z up. STAROSTY
INSPEKTOR
mgr inż. Anna Repeła
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725,730). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725,730) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725,730).

KWAD. WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW OSNOWY REFERENCYJNEJ			KWAD. WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW OSNOWY REFERENCYJNEJ			KWAD. WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW OSNOWY REFERENCYJNEJ		
	X	Y		X	Y		X	Y
S1	5718075,67	5590941,05	S12	5718058,35	5591035,53	S18	5718085,06	5590955,18
S1	5718070,24	5590946,95	S12.1	5718032,33	5591046,84			
S1.1	5718068,88	5590946,53	S12.2	5718038,75	5591046,50			
S2	5718046,43	5590935,65	S11.2	5718096,96	5590953,48			
S3	5718018,23	5590941,17	S14	5718082,99	5591078,39			
S3.1	5718015,92	5590949,98	S13	5718078,94	5591089,58			
S4	5717993,92	5590959,25	S15	5718075,60	5591088,59			
S5	5717947,33	5590960,72	S16	5718119,07	5591101,30			
S6	5717941,04	5590962,52	S18	5718117,92	5591102,96			
S6.1	5717943,48	5590963,33	S16.2	5718123,65	5591094,71			
S7	5717965,19	5590997,63	S17	5718144,57	5591118,99			
S7.1	5717964,61	5590998,33	S17.1	5718143,41	5591120,66			
S7.2	5717972,35	5590990,25	S17.2	5718140,12	5591112,41			
S8	5717967,61	5591013,49	S18	5718185,03	5591133,95			
S8.1	5717987,03	5591014,50	S18.1	5718184,88	5591135,62			
S8.2	5717992,69	5591006,33	S19	5718169,32	2291196,23			
S9	5718002,39	5591022,55	S19.1	5718169,16	5591137,90			
S9.1	5717998,81	5591023,37	S20	5718174,68	5591140,72			
S10	5718014,23	5591032,39	S20.1	5718174,52	5591142,42			
S10.1	5718015,06	5591031,01	S20.2	5718177,35	5591138,39			
S10.2	5718018,25	5591029,15						
S11	5718028,22	5591042,34						
S11.1	5718027,94	5591043,19						

STAROSTWO POWIATOWE
Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
DOKUMENTACJA GEODEZYJNO-PRAWNA
BYŁA PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO POROZUMIENIA
Sporządzający projekt podział nieruchomości
mgr inż. Elżbieta Kozłowska
Data przyjęcia/zmiany: 23-12-2019
Data zatwierdzenia/zmiany: 23-12-2019
Podpis osoby zatwierdzającej/zmiany: [illegible]

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

LEGENDA:
- granice działek ewidencyjnych
- granice nieruchomości
- projektowany podział nieruchomości
- granice użytków
- granice klasoużytków
- miejsce wydania warunków technicznych
- projektowany przyłącz kanalizacji sanitarnej
- projektowany przyłącz wodociągowy
- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej
- projektowana sieć wodociągowej
- hydrant nadziemny DN80, oddalenie nie mniejsze niż 2,0m, wydajność 10 dm3/s
- istniejący przyłącz kanalizacji sanitarnej
- istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej
- istniejąca sieć wodociągowej
- istniejący hydrant nadziemny DN80, oddalenie nie mniejsze niż 2,0m, wydajność 10 dm3/s

Projektowane sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej

Adres obiektu: dz. nr 123/1, 123/4, 123/3, 124/1, 84, jedn. ewid. 56/2, 57/2 Dąbrowice, gmina Ostrów Wielkopolski

Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

Inwestor: GMINA DĄBROWICE Zarząd Gminy Dąbrowice ul. Ostrowska 79, 63-410 Dąbrowice

Projektował: inż. Dariusz Zaliński upr. EP/0... specjalność: [illegible]

Skala 1 : 500

Arkusz nr 001

Projektowane sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej

Dane ogólne:
- Powierzchnia działki: 0,9000 ha
- Powierzchnia zabudowy: 0,0000 m2
- Powierzchnia biologicznie czynna: 0,9000 ha
- Powierzchnia utwardzona: 0,0000 m2
- Powierzchnia zabudowy: 0,0000 m2
- Powierzchnia zabudowy: 0,0000 m2
- Powierzchnia zabudowy