

**Tabela przedmiaru robót**

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			<b>Dział nr 1. Element-Sieć kanalizacji sanitarnej</b>		
			<b>Dział nr 1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>		
			Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe		
1	KNR 2-01 0119-0300		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,5513
			0,5513		0,55130
			<b>Dział nr 1.2. Roboty ziemne</b>		
2	KSNR 1 0202-0801		Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi,transp.do 1 km sam.samowylad.. Koparki o poj. łyżki 0.60 m3. Kategoria gruntu III-IV /sam.samowyladowczy 5-10t/	m3	1936,9600
			1936,96		1936,96000
3	KNR 4-01 0108-0800		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi; dodatek za każdy następny 1km Krotność = 4	m3	1936,9600
			1936,96		1936,96000
4	KSNR 1 0317-0100		Umocnienie ścian wykopów z rozbiórką palami szalunk.stal.w gr.suchych. Wykopy o szer.do 1m - umocnienie pełne. Głęb.do 3m kategoria gruntu I-IV	m2	3306,0000
			3306		3306,00000
5	Kalkulacja własna-zakup kruszywa		Kalkulacja własna - zakup kruszywa	m3	1663,2500
			1663,25		1663,25000
6	KSNR 1 0210-0500		Zasypanie wykopów fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych. Zagęszczenie ubijakami,kat.gr.III-IV. Gr.zagęszcz.warstwy w stanie luźnym 25cm /spycharka 75 km/	m3	1663,2500
			1663,25		1663,25000
			<b>Dział nr 1.3. Roboty montażowe</b>		
7	KNR 9-08 0101-04		Kanały z kamionkowych, kielichowych rur kanalizacyjnych KERAMO-STEINZEUG, o średnicy 200 mm, układane w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności.	m	551,3000
			551,3		551,30000
8	KSNR 4 1412-0300		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie. O średnicy 1200 mm,o głębokości 3.0 m	studnia	27,0000
			27		27,00000
9	KSNR 4 1412-0400		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie. O średnicy 1200 mm,za każde 0.5 m różnicy	0.5 m	20,0000
			+20		20,00000
10	KNR 2-18 0804-0200		Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm; woda bezpośrednio z rurociągu	m	551,3000
			551,3		551,30000
11	Kalkulacja własna-kamero wanie rurociągów		Kalkulacja własna - inspekcja telewizyjna	kpl	1,0000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			1		1,00000
			<b>Dział nr 1.4. Odtworzenie nawierzchni</b>		
12	KSNR 6 0103-0300		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)	m2	1863,2000
			1863,2		1863,20000
13	KSNR 6 0113-0100		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 15 cm	m2	1863,2000
			1863,2		1863,20000
			<b>Dział nr 1.5. Roboty towarzyszące</b>		
14	KNNR 1 0529-0100		Montaż i demontaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów. Elementy o rozpiętości 4,00m - montaż	kpl	5,0000
			5		5,00000
15	KNNR 1 0529-0600		Montaż i demontaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów. Elementy o rozpiętości 4,00m - demontaż	kpl	5,0000
			5		5,00000
16	Kalkulacja własna-obsluga geodezyjna		Kalkulacja własna - obsługa geodezyjna	kpl	1,0000
			<b>Dział nr 2. Element-Przyłącza</b>		
			<b>Dział nr 2.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>		
17	KNR 2-01 0119-0300		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,1920
			0,192		0,19200
18	KNR 2-01 0125-0200		Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią grub. do 15cm, z przerzutem	m2	72,0000
			72		72,00000
19	KNR 2-01 0125-0600		Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu); dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu z darnią, z przerzutem	m2	72,0000
			72		72,00000
20	KSNR 1 0202-0400		Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi, transp. do 1 km sam. samowład.. Koparki o poj. łyżki 0.25 m3. Kategoria gruntu III	m3	465,6000
			465,6		465,60000
21	KNR 4-01 0108-0600		Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1km; grunt kat.III	m3	325,2000
			325,2		325,20000
22	KSNR 1 0317-0100		Umocnienie ścian wykopów z rozbiórką palami szalunk.stal.w gr.suchych. Wykopy o szer.do 1m - umocnienie pełne. Głęb.do 3m kategoria gruntu I-IV	m2	960,0000
			960		960,00000
23	KSNR 1 0210-0500		Zasypanie wykopów fund.podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych. Zagęszczenie ubijakami, kat.gr.III-IV. Gr.zagęszcz.warstwy w stanie luźnym 25cm /spycharka 75 km/	m3	321,3400
			321,34		321,34000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
24	Kalkulacja własna-zakup i dowóz piasku loco		Kalkulacja własna-zakup i dowóz piasku loco budowa	m3	321,3400
			321,34		321,34000
25	KNNR 1 0526-0100		Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim	m3	158,6600
			158,66		158,66000
26	KNR 2-18W 0408-0200		Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC o średn. zewn. 160 mm	m	192,0000
			192		192,00000
27	KNR 2-18W 0517-0200		Studzienki kanalizacyjne systemowe . Studzienka o średn.315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową. pokrywa żeliwna bez wpustu	szt	24,0000
			24		24,00000