

Proszę o udzielenie informacji na następujące pytania:

1. W opisie części technologicznej na stronie 12 znajduje się opis parametrów osuszaczy i podana ilość – 2 szt., natomiast na str. 15 tegoż samego opisu jest mowa o 3 szt. osuszaczy. Proszę o jednoznaczne określenie ilości tych urządzeń.
2. W projekcie w części technologicznej na str. 15 jest mowa o wykonaniu pełnej analizy wody. Jak należy rozumieć ten zapis? Czy należy wykonać analizę wody zgodnie z Rozporządzeniem z 13 listopada 2015 (Rozp. Dz.U. 2015 poz. 1989)? W projekcie brak jest pełnej analizy wody zgodnie z tym Rozporządzeniem oraz zgodnie z Rozporządzeniem poprzednim tj. z 29 marca 2007 roku (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417z późn. zmianami). Sugeruje to, że Projektant nie uwzględnił w doborze technologii obecności i przekroczenia niektórych substancji wymienionych w załącznikach do Rozporządzeń, w tym substancji promieniotwórczych. Proszę o potwierdzenie, że za projekt technologii odpowiada Projektant, a Wykonawca wykona pełną analizę wody zgodnie z Rozporządzeniem (Rozp. Dz.U. 2015 poz. 1989) bez analizy wody w kierunku substancji promieniotwórczych (zał. 3 C, D).
3. Na str. 8 części opisowej projektu technologicznego:
„przyjmuje się, że wszystkie rurociągi w SUW wykonane będą z rur ciśnieniowych PVC PN-10 o połączeniach klejonych i kominarzowych lub z rur i kształtek ze stali nierdzewnej” natomiast na str. 13 jest mowa:
„2.8.1. Rurociągi wewnętrzne
Przyjmuje się, że wszystkie rurociągi w budynku SUW wykonane będą z rur ze stali nierdzewnej o połączeniach spawanych i kominarzowych...
2.9. Rurociągi zewnętrzne
Przyjmuje się zastosowanie wszystkich rurociągów technologicznych na terenie SUW, na rury z PVC oraz PE”
Proszę o jednoznaczne określenie z jakiego materiału mają zostać wykonane wewnętrzne instalacje technologiczne w budynku SUW.
4. Na schemacie technologicznym (rys. 2) znajduje się wentylator HV-300 RC – 2 szt. proszę o informację gdzie ma zostać on zamontowany. W opisie części technologicznej brak jest informacji o tym wentylatorze. Brak też pozycji w przedmiarze.
5. W przedmiarze części technologicznej – poz. 9 d.1.1.1 dot. zestawu hydroforowego jest uwzględniony tylko jeden zestaw, natomiast na schemacie technologicznym są wyszowane 2 kpl. Czy w zakresie dostawy należy dostarczyć jeden czy dwa takie zestawy? Powyższe dotyczy również zestawu dozującego poz. 12 d.1.1.1 – w przedmiarze jest 1 kpl., na schemacie 2 kpl.? Ile zestawów dozujących podchloryn sodu należy dostarczyć?
Poz. 23 d.1.1.2 – zawór antyskażeniowy typ EA DN 100 – 1 szt., natomiast na rysunku nr 2 - schemat technologiczny – 2 szt. Proszę o jednoznaczne określenie ilości poszczególnych urządzeń dla których jest rozbieżność pomiędzy przedmiarem a rysunkami.