

admin

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK PUP - ELEWACJA - SKUCIE TYNKÓW
ADRES INWESTYCJI : 66-300 MIĘDZYRZECZ PLAC POWSTANCÓW WLKP1
INWESTOR : POWIATOWY URZĄD PRACY
ADRES INWESTORA : 66-300 MIĘDZYRZECZ PLAC POWSTAŃCÓW WLKP.1
BRANŻA : REMONTOWA OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ZENON MATUSZEWSKI (REMONTOWA OGÓLNOBUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 12.09.2021

Poziom cen : 2 kw. 2021 Ceny średnie RMS (Intercenbud)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	BUDYNEK PUP - ROBOTY IZOLACYJNE ZEWNĘTRZNE PODZIEMIA				0.00
1.1	ELEWACJA WSCHODNIA (frontowa)				0.00
1.2	ELEWACJA POŁUDNIOWA				0.00
1.3	ELEWACJA ZACHODNIA				0.00
	RAZEM netto				0.00
	VAT				0.00
	Razem brutto				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
PUP - elewacja remont						
1		BUDYNEK PUP - ROBOTY IZOLACYJNE ZEWNĘTRZNE PODZIEMIA				
1.1		ELEWACJA WSCHODNIA (frontowa)				
1	KNR AT-26 d.1. 0101-01 1	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²	337.438	0.00	0.00
2	KNR AT-26 d.1. 0101-04 1	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²	337.438	0.00	0.00
3	KNR AT-26 d.1. 0103-02 1	Zabezpieczenie okien folią	m ²	74.800	0.00	0.00
4	KNR AT-05 d.1. 1651-02 1	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m	m ²	345.600	0.00	0.00
5		Zatrudnienie rusztowania do robót elewacyjnych	m-g	87.091	0.00	0.00
6	KNR 4-01 d.1. 0108-09 1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 12 km	m ³	6.749	0.00	0.00
7		Utylizacja gruzu na wysypisku	m ³	6.750	0.00	0.00
8	KNR 2-31 d.1. 0704-01 1	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m	m	35.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		ELEWACJA POŁUDNIOWA				
9 d.1. 2	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²	123.250	0.00	0.00
10 d.1. 2	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²	123.500	0.00	0.00
11 d.1. 2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²	20.560	0.00	0.00
12 d.1. 2	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m ²	150.000	0.00	0.00
13 d.1. 2		Zatrudnienie rusztowania do robót elewacyjnych	m-g	37.800	0.00	0.00
14 d.1. 2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 12 km	m ³	2.470	0.00	0.00
15 d.1. 2	kalk. własna	Utylizacja gruzu na wysypisku	m ³	2.470	0.00	0.00
16 d.1. 2	KNR 2-31 0704-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m	m	16.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		ELEWACJA ZACHODNIA				
17 d.1. 3	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²	285.805	0.00	0.00
18 d.1. 3	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²	285.805	0.00	0.00
19 d.1. 3	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²	35.440	0.00	0.00
20 d.1. 3	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m ²	85.000	0.00	0.00
21 d.1. 3	KNR AT-05 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m	m ²	144.000	0.00	0.00
22 d.1. 3		Zatrudnienie rustowania do robót elewacyjnych	m-g	57.708	0.00	0.00
23 d.1. 3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 12 km	m ³	5.716	0.00	0.00
24 d.1. 3		Utylizacja gruzu nba wysypisku	m ³	5.720	0.00	0.00
25 d.1. 3	KNR 2-31 0704-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m	m	28.000	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PUP - elewacja remont					
1		BUDYNEK PUP - ROBOTY IZOLACYJNE ZEWNĘTRZNE PODZIEMIA			
1.1		ELEWACJA WSCHODNIA (frontowa)			
1	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m²		
d.1. 0101-01					
1		5.80*5.10	m²	29.580	
		11.95*8.65+(11.95+5.00)*0.5*3.60	m²	133.878	
		16.70*10.20+2.80*2.60*0.50	m²	173.980	
				RAZEM	337.438
2	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m²		
d.1. 0101-04					
1		337.438	m²	337.438	
				RAZEM	337.438
3	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m²		
d.1. 0103-02					
1		11.10*2.20+2.50*2.20+1.10*2.00*9+1.10*1.90*12	m²	74.800	
				RAZEM	74.800
4	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m	m²		
d.1. 1651-02					
1		12.00*12.00+16.80*12.00	m²	345.600	
				RAZEM	345.600
5		Zatrudnienie rusztowania do robót elewacyjnych	m-g		
d.1. 1					
1		345.60*5*0.24/4*0.84	m-g	87.091	
				RAZEM	87.091
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 12 km	m³		
d.1. 0108-09					
1 0108-10		337.44*0.02	m³	6.749	
				RAZEM	6.749
7		Utylizacja gruzu na wysypisku	m³		
d.1. 1					
1		6.75	m³	6.750	
				RAZEM	6.750
8	KNR 2-31	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m	m		
d.1. 0704-01					
1		35.00	m	35.000	
				RAZEM	35.000
1.2		ELEWACJA POŁUDNIOWA			
9	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m²		
d.1. 0101-01					
2		14.50*8.50	m²	123.250	
				RAZEM	123.250
10	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m²		
d.1. 0101-04					
2		123.50	m²	123.500	
				RAZEM	123.500
11	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m²		
d.1. 0103-02					
2		1.10*2.40*4+2.50*2.00*2	m²	20.560	
				RAZEM	20.560

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie pod- łużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m ²		
d.1. 1651-01		15.00*10.00	m ²	150.000	
2				RAZEM	150.000
13		Zatrudnienie rusztowania do robót elewacyjnych	m-g		
d.1. 2		150.00*5*0.24/4*0.84	m-g	37.800	
				RAZEM	37.800
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 12 km	m ³		
d.1. 0108-09		123.50*0.02	m ³	2.470	
2 0108-10				RAZEM	2.470
15		Utylizacja gruzu na wysypisku	m ³		
d.1. kalk. włas- 2 na		2.47	m ³	2.470	
				RAZEM	2.470
16	KNR 2-31	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m	m		
d.1. 0704-01		16.00	m	16.000	
2				RAZEM	16.000
1.3		ELEWACJA ZACHODNIA			
17	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²		
d.1. 0101-01		12.10*8.80+(12.10+5.00)*0.5*3.50	m ²	136.405	
3		9.30*8.00+1.80*8.00	m ²	88.800	
		5.10*5.80	m ²	29.580	
		14.10*1.10*2	m ²	31.020	
				RAZEM	285.805
18	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²		
d.1. 0101-04		285.805	m ²	285.805	
3				RAZEM	285.805
19	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1. 0103-02		1.10*2.00*14+2.00*1.00+1.20*2.20	m ²	35.440	
3				RAZEM	35.440
20	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie pod- łużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m ²		
d.1. 1651-01		10.00*8.50	m ²	85.000	
3				RAZEM	85.000
21	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie pod- łużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m	m ²		
d.1. 1651-02		12.00*12.00	m ²	144.000	
3				RAZEM	144.000
22		Zatrudnienie rustowania do robót elewacyjnych	m-g		
d.1. 3		229.00*5*0.24/4*0.84	m-g	57.708	
				RAZEM	57.708

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi	m³		
d.1.	0108-09	na odległość 12 km			
3	0108-10	285.805*0.02	m³	5.716	
				RAZEM	5.716
24		Utylizacja gruzu nba wysypisku	m³		
d.1.					
3		5.72	m³	5.720	
				RAZEM	5.720
25	KNR 2-31	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m	m		
d.1.	0704-01				
3		28.00	m	28.000	
				RAZEM	28.000