

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK PUP - REMONT 2 POMIESZCZEŃ NA PARTERZE
ADRES INWESTYCJI : 66-300 MIĘDZYRZECZ PLAC POWSTANCÓW WLKP1
INWESTOR : POWIATOWY URZĄD PRACY
ADRES INWESTORA : 66-300 MIĘDZYRZECZ PLAC POWSTAŃCÓW WLKP.1
BRANŻA : REMONTOWA OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ZENON MATUSZEWSKI (REMONTOWA OGÓLNOBUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 01.10.2021

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : 2 kw. 2021 Ceny średnie RMS (Intercenbud)

NARZUTY

VAT [V] 23.00 % $\Sigma(R+M+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.10.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	BUDYNEK PUP - REMONT POMIESZCZEŃ NA PARTERZE				0.00
1.1	POMIESZCZENIE NR 1				0.00
1.2	POMIESZCZENIE NR 2				0.00
	RAZEM netto				0.00
	VAT				0.00
	Razem brutto				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
PUP - remont pomieszczeń na parterze						
1		BUDYNEK PUP - REMONT POMIESZCZEŃ NA PARTERZE				
1.1		POMIESZCZENIE NR 1				
1	KNR AT-26 d.1. 0101-01 1	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków na suficie	m ²	5.365	0.00	0.00
2	KNR AT-26 d.1. 0101-01 uwa- 1 ga pod tabli- cą.	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków Niezmurszały tynk cementowo-wapienny.	m ²	32.960	0.00	0.00
3	KNR AT-26 d.1. 0101-04 1	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²	38.330	0.00	0.00
4	KNR AT-26 d.1. 0103-02 1	Zabezpieczenie okien folią	m ²	2.331	0.00	0.00
5	KNR AT-26 d.1. 0102-03 1	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²	38.330	0.00	0.00
6	KNR AT-26 d.1. 0102-01 1	Gruntowanie ręczne	m ²	38.330	0.00	0.00
7	KNR 4-01 d.1. 0716-04 1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	5.365	0.00	0.00
8	KNR 4-01 d.1. 0716-02 1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	32.960	0.00	0.00
9	KNR 4-01 d.1. 0807-04 1	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²	5.365	0.00	0.00
10	KNR 4-01 d.1. 0212-01 1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	0.536	0.00	0.00
11	KNR 4-01 d.1. 0108-09 1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 12 km	m ³	1.437	0.00	0.00
12		Utylizacja gruzu na wysypisku	m ³	1.437	0.00	0.00
13	NNRNKB 202 d.1. 1126-01 1	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	5.365	0.00	0.00
14	NNRNKB 202 d.1. 1134-01 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	5.365	0.00	0.00
15	KNR 2-02 d.1. 0607-01 1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	5.365	0.00	0.00
16	KNR 2-02 d.1. 0609-03 1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.5 cm EPS 100	m ²	5.365	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
17 d.1. 1102-01 1 1102-03	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m ²	5.365	0.00	0.00
18 d.1. 1118-01 1	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	5.365	0.00	0.00
19 d.1. 1118-08 z.sz. 1 5.7.a	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2.	m ²	5.365	0.00	0.00
20 d.1. 1120-05 1	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	9.500	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		POMIESZCZENIE NR 2				
21	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków - ściany	m ²	30.124	0.00	0.00
d.1.	0101-01					
2						
22	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków na suficie	m ²	8.575	0.00	0.00
d.1.	0101-01					
2						
23	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²	38.699	0.00	0.00
d.1.	0101-04					
2						
24	KNR AT-26	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²	38.699	0.00	0.00
d.1.	0102-03					
2						
25	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²	38.699	0.00	0.00
d.1.	0102-01					
2						
26	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	8.575	0.00	0.00
d.1.	0716-04					
2						
27	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	30.124	0.00	0.00
d.1.	0716-02					
2						
28	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²	0.630	0.00	0.00
d.1.	0103-02					
2						
29	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²	4.812	0.00	0.00
d.1.	0812-05					
2						
30	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 12 km	m ³	0.537	0.00	0.00
d.1.	0108-09					
2	0108-10					
31	kalk. własna	Utylizacja gruzu na wysypisku	m ³	0.537	0.00	0.00
d.1.						
2						
32	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	4.812	0.00	0.00
d.1.	1130-01					
2						
33	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	4.812	0.00	0.00
d.1.	1118-01					
2						
34	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2.	m ²	4.812	0.00	0.00
d.1.	1118-08 z.sz.					
2	5.7.a					
35	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	8.250	0.00	0.00
d.1.	1120-04					
2						
36	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2.	m	8.250	0.00	0.00
d.1.	1120-05 z.sz.					
2	5.7.a					
37	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodów murowanych - kratka 30x30 cm	szt.	1.000	0.00	0.00
d.1.	0137-02					
2						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PUP - remont pomieszczeń na parterze					
1		BUDYNEK PUP - REMONT POMIESZCZEŃ NA PARTERZE			
1.1		POMIESZCZENIE NR 1			
1	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków na suficie	m ²		
d.1. 0101-01					
1		1.45*3.70	m ²	5.365	
				RAZEM	5.365
2	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków Niemurszały tynk cementowo-wapienny.	m ²		
d.1. 0101-01					
1	uwaga pod tablicą.	(1.45+3.70)*2*3.20	m ²	32.960	
				RAZEM	32.960
3	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²		
d.1. 0101-04					
1		5.37+32.96	m ²	38.330	
				RAZEM	38.330
4	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1. 0103-02					
1		0.45*1.09*2+0.90*1.50	m ²	2.331	
				RAZEM	2.331
5	KNR AT-26	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²		
d.1. 0102-03					
1		5.37+32.96	m ²	38.330	
				RAZEM	38.330
6	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.1. 0102-01					
1		38.33	m ²	38.330	
				RAZEM	38.330
7	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1. 0716-04					
1		1.45*3.70	m ²	5.365	
				RAZEM	5.365
8	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1. 0716-02					
1		(1.45+3.70)*2*3.20	m ²	32.960	
				RAZEM	32.960
9	KNR 4-01	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
d.1. 0807-04					
1		1.45*3.70	m ²	5.365	
				RAZEM	5.365
10	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1. 0212-01					
1		1.45*3.70*0.10	m ³	0.536	
				RAZEM	0.536
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 12 km	m ³		
d.1. 0108-09					
1 0108-10		38.33*0.02+5.37*0.025+0.536	m ³	1.437	
				RAZEM	1.437

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12		Utylizacja gruzu na wysypisku	m ³		
d.1. 1		1.437	m ³	1.437	
				RAZEM	1.437
13	NNRNKB	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na ostro pod	m ²		
d.1. 202 1126-1 01		posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 1.45*3.70	m ²	5.365	
				RAZEM	5.365
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1. 202 1134-1 01		5.365	m ²	5.365	
				RAZEM	5.365
15	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.1. 0607-01 1		5.365	m ²	5.365	
				RAZEM	5.365
16	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.5 cm EPS 100	m ²		
d.1. 0609-03 1		5.365	m ²	5.365	
				RAZEM	5.365
17	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1. 1102-01 1 1102-03		5.365	m ²	5.365	
				RAZEM	5.365
18	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1. 1118-01 1		5.365	m ²	5.365	
				RAZEM	5.365
19	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2.	m ²		
d.1. 1118-08 1 z.sz. 5.7.a		5.365	m ²	5.365	
				RAZEM	5.365
20	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą (1.45+3.70)*2-0.80	m		
d.1. 1120-05 1			m	9.500	
				RAZEM	9.500
1.2		POMIESZCZENIE NR 2			
21	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków - ściany	m ²		
d.1. 0101-01 2		(4.90+1.75)*2*(2.50+2.03)*0.5	m ²	30.124	
				RAZEM	30.124
22	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków na suficie	m ²		
d.1. 0101-01 2		4.90*1.75	m ²	8.575	
				RAZEM	8.575
23	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²		
d.1. 0101-04 2		30.124+8.575	m ²	38.699	
				RAZEM	38.699

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24	KNR AT-26	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²		
d.1. 0102-03					
2		38.699	m ²	38.699	
				RAZEM	38.699
25	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.1. 0102-01					
2		38.699	m ²	38.699	
				RAZEM	38.699
26	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podło- żu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1. 0716-04		8.575	m ²	8.575	
2				RAZEM	8.575
27	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podło- żu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1. 0716-02		30.124	m ²	30.124	
2				RAZEM	30.124
28	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1. 0103-02					
2		0.60*1.05	m ²	0.630	
				RAZEM	0.630
29	KNR-W 4-	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.1. 01 0812-05					
2		2.75*1.75	m ²	4.812	
				RAZEM	4.812
30	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 12 km	m ³		
d.1. 0108-09					
2 0108-10		22.06*0.02	m ³	0.441	
		4.812*0.02	m ³	0.096	
				RAZEM	0.537
31	kalk. włas- 2 na	Utylizacja gruzu na wysypisku	m ³		
d.1.					
2		0.537	m ³	0.537	
				RAZEM	0.537
32	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopo- ziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.1. 202 1130- 2 01		1.75*2.75	m ²	4.812	
				RAZEM	4.812
33	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przy- gotowanie podłoża	m ²		
d.1. 1118-01					
2		4.812	m ²	4.812	
				RAZEM	4.812
34	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm ukła- dane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2.	m ²		
d.1. 1118-08					
2 z.sz. 5.7.a		4.812	m ²	4.812	
				RAZEM	4.812
35	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - co- kolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygoto- wanie podłoża	m		
d.1. 1120-04		(1.75+2.75)*2-0.75	m	8.250	
2				RAZEM	8.250

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - co-	m		
d.1.	1120-05	kolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwy-			
2	z.sz. 5.7.a	kłą Pow. do 10,0 m2.	m	8.250	
		8.25			
				RAZEM	8.250
37	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewo-	szt.		
d.1.	0137-02	dów murowanych - kratka 30x30 cm			
2		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000