

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO-INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ADRES INWESTYCJI : 66-300 MĘDZYRZECZ ul.PL.POWSTAŃCÓW WLKP 1
INWESTOR : POWIATOWY URZĄD PRACY
ADRES INWESTORA : 66-300 MĘDZYRZECZ ul.PL.POWSTAŃCÓW WLKP.1
BRANŻA : REMONTOWA OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ZENON MATUSZEWSKI (REMONTOWA OGÓLNOBUDOWLANA)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Techniczne Usługi Budowlane
Zenon Matuszewski
66-300 Międzyrzecz, ul. Piłsowska 8a/1
tel. 660 241 473, tel. 95 742 14 24
NIP 596-122-71-67

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Kz	RAZEM
1	Tablice rozdzielcze				0.00	0.00	0.00	0.00
2	Instalacja oświetlenia				0.00	0.00	0.00	0.00
3	Instalacje gniazd				0.00	0.00	0.00	0.00
4	Instalacje niskoprado- we				0.00	0.00	0.00	0.00
5	Pomiary elektryczne				0.00	0.00	0.00	0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00	0.00
	VAT							0.00
	Razem brutto							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Tablice rozdzielcze				
1 KNR 4-03 d.1 1011-11		Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym	szt.	12	0.00	0.00
2 KNNR 5 d.1 0404-03		Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg	szt.	1	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Instalacja oświetlenia				
3	KNR-W 4-03 d.2 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	100	0.00	0.00
4	KNR-W 4-03 d.2 1006-11	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - śr.rury do 25 mm	otw.	3	0.00	0.00
5	KNNR 5 d.2 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu betonowym	m	150	0.00	0.00
6	KNR-W 4-03 d.2 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	150	0.00	0.00
7	KNNR 5 d.2 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.	4	0.00	0.00
8	KNNR 5 d.2 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	4	0.00	0.00
9	KNNR 5 d.2 0306-02	Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	4	0.00	0.00
10	KNNR 5 d.2 0512-04	Oprawy w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe	kpl.	18	0.00	0.00
11	KNNR 5 d.2 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane sufitowe	kpl.	7	0.00	0.00
12	KNNR 5 d.2 0502-03	Oprawy panel LED 60x60cm	kpl.	4	0.00	0.00
13	KNNR 5 d.2 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane z czujnikiem	kpl.	2	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Instalacje gniazd				
14	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	m	100	0.00	0.00
d.3	1207-01	w cegle				
15	KNNR-W 4-03	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub	otw.	3	0.00	0.00
d.3	1006-11	stropach z cegły o długości przebicia do 1				
		1/2 cegły - śr.rury do 25 mm				
16	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju	m	100	0.00	0.00
d.3	0205-01	żył do 7.5 mm² układane p.t. w gotowych				
		bruzdach w podłożu innym niż betonowe				
17	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	100	0.00	0.00
d.3	1208-02					
18	KNNR 5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instala-	szt.	15	0.00	0.00
d.3	0301-08	cynny - wykonanie ślepych otworów w pod-				
		łożu ceglanym				
19	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem	szt.	15	0.00	0.00
d.3	0308-04	ochronnym natynkowe 2-biegunowe przy-				
		kręcane o obciążalności do 16 A i przekroju				
		przewodów do 2.5 mm²				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Instalacje niskopradowe				
20 d.4	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	60	0.00	0.00
21 d.4	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	60	0.00	0.00
22 d.4	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	60	0.00	0.00
23 d.4	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	70	0.00	0.00
24 d.4	KNNR 5 0405-01	Ccentralka alarmowa	szt.	1	0.00	0.00
25 d.4	KNNR 5 0406-01	Czujni ruchu	szt.	5	0.00	0.00
26 d.4	KNNR 5 0406-01	Czujni dymu	szt.	7	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Pomiary elektryczne				
27	KNNR 5 d.5 0606-05	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.	1	0.00	0.00
28	KNNR 5 d.5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	9	0.00	0.00
29	KNNR 5 d.5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1	0.00	0.00
30	KNNR 5 d.5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	9	0.00	0.00
31	KNNR 5 d.5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1	0.00	0.00
32	KNNR 5 d.5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	12	0.00	0.00
33	KNNR 5 d.5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Tablice rozdzielcze			
1	KNR 4-03		Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w pod- łożu ceglanym	szt.		
d.1	1011-11		12	szt.	12.000	
					RAZEM	12.000
2	KNNR 5		Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg	szt.		
d.1	0404-03		1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
2			Instalacja oświetlenia			
3	KNR-W 4-		Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegłe	m		
d.2	03 1001- 05		100	m	100.000	
					RAZEM	100.000
4	KNR-W 4-		Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - śr.rury do 25 mm	otw.		
d.2	03 1006- 11		3	otw.	3.000	
					RAZEM	3.000
5	KNNR 5		Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu betonowym	m		
d.2	0204-01		150	m	150.000	
					RAZEM	150.000
6	KNR-W 4-		Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.2	03 1012- 02		150	m	150.000	
					RAZEM	150.000
7	KNNR 5		Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny moco- wany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykona- nie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
d.2	0301-11		4	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
8	KNNR 5		Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
d.2	0302-01		4	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
9	KNNR 5		Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszcze insta- lacyjnej	szt.		
d.2	0306-02		4	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
10	KNNR 5		Oprawy w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe	kpl.		
d.2	0512-04		18	kpl.	18.000	
					RAZEM	18.000
11	KNNR 5		Oprawy oświetleniowe przykręcane sufitowe	kpl.		
d.2	0502-02		7	kpl.	7.000	
					RAZEM	7.000
12	KNNR 5		Oprawy panel LED 60x60cm	kpl.		
d.2	0502-03		4	kpl.	4.000	
					RAZEM	4.000
13	KNNR 5		Oprawy oświetleniowe przykręcane z czujnikiem	kpl.		
d.2	0502-01		2	kpl.	2.000	

L p.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	2.000
3			Instalacje gniazd			
14	KNNR 5		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.3	1207-01		100	m	100.000	
					RAZEM	100.000
15	KNNR-W 4-		Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z	otw.		
d.3	03 1006-		cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - śr.rury do 25	otw.	3.000	
	11		3		RAZEM	3.000
16	KNNR 5		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5	m		
d.3	0205-01		mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-	m	100.000	
			nym niż betonowe		RAZEM	100.000
			100			
17	KNNR 5		Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.3	1208-02		100	m	100.000	
					RAZEM	100.000
18	KNNR 5		Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - wy-	szt.		
d.3	0301-08		konanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.	15.000	
			15		RAZEM	15.000
19	KNNR 5		Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochron-	szt.		
d.3	0308-04		nym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążal-	szt.	15.000	
			ności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2		RAZEM	15.000
			15			
4			Instalacje niskopradowe			
20	KNNR 5		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.4	1207-01		60	m	60.000	
					RAZEM	60.000
21	KNNR 5		Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.4	1208-02		60	m	60.000	
					RAZEM	60.000
22	KNNR 5		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5	m		
d.4	0205-01		mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-	m	60.000	
			nym niż betonowe		RAZEM	60.000
			60			
23	KNNR 5		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5	m		
d.4	0205-01		mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-	m	70.000	
			nym niż betonowe		RAZEM	70.000
			70			
24	KNNR 5		Ccentralka alarmowa	szt.		
d.4	0405-01		1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
25	KNNR 5		Czujni ruchu	szt.		
d.4	0406-01		5	szt.	5.000	
					RAZEM	5.000

L p.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	KNNR 5 d.4 0406-01		Czujni dymu	szt.		
			7	szt.	7.000	
					RAZEM	7.000
5			Pomiary elektryczne			
27	KNNR 5 d.5 0606-05		Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4, 5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
28	KNNR 5 d.5 1301-01		Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	po- miar po- miar	9.000	
			9		RAZEM	9.000
29	KNNR 5 d.5 1301-02		Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	po- miar po- miar	1.000	
			1		RAZEM	1.000
30	KNNR 5 d.5 1303-01		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	po- miar po- miar	9.000	
			9		RAZEM	9.000
31	KNNR 5 d.5 1303-03		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	po- miar po- miar	1.000	
			1		RAZEM	1.000
32	KNNR 5 d.5 1305-01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
			12	prób.	12.000	
					RAZEM	12.000
33	KNNR 5 d.5 1304-01		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000