

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

1. Roboty rozbiórkowe i budowa ścianek działowych

- 1) sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym,
- 2) sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókiem mineralnych z zast. profili poprz. o dług. 60cm
- 3) wykucie muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych,
- 4) podstemplowanie zagrożonych stropów i nadproża,
- 5) wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych,
- 6) wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych,
- 7) uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu,
- 8) zamontowanie skrzydła drzwiowego płytowego wewnętrznego, wewnątrzlokalowego, fabrycznie wykończonego z ościeżnicą regulowaną - maskującą.
- 9) uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, wyrównanie powierzchni ścian tynkiem cementowo-wapiennym po skuciu płytek ceramicznych.
- 10) wykonanie gładzi gipsowych o gr 3 mm jednowarstwowych na ścianach na podłożu z tynku

2. Roboty malarskie.

- 1) przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach i sufitach,
- 2) przygotowanie powierzchni przed malowaniem z poszpachlowaniem nierówności powierzchni tynku,
- 3) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków sufitów wewnętrznych,
- 4) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian wewnętrznych.

3. Roboty posadzkowe.

- 1) rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych
- 2) rozebranie posadzek- cementowych
- 3) samopoziomujące masy szpachlowe pod płytki z kamieni sztucznych – wykładziny i parkiet, wylewka korygująco – wyrównująca grubości 2-4 mm – wyrównanie podłoża,
- 4) położenie posadzki z paneli podłogowych z ułożeniem podkładu z pianki i mocowaniem listew przyściennych
- 5) położenie posadzki płytkowej z kamieni sztucznych układanych na klej.