

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
			m2	174	
				RAZEM	174,00
2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek - cementowych gr. 5 cm	m2		
			m2	174	
				RAZEM	174,00
3	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro	m2		
			m2	174	
				RAZEM	174,00
4	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm Krotność = 3	m2		
			m2	174	
				RAZEM	174,00
5	KNR 0-23 2611-03 analogi	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
			m2	174	
				RAZEM	174,00
6	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		
			m2	174	
				RAZEM	174,00
7	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 - kl. schodowa	m2		
			m2	10,00	
				RAZEM	10,00
8	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow. podłogi ponad 5 m2 - kl. schodowa	m2		
			m2	10,00	
				RAZEM	10,00
9	KNR 0-23 2611-01 analogi	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - przygotowanie ścian pod wykonanie gładzi gipsowych i tynków mozaikowych	m2		
			m2	912,64	
				RAZEM	912,64
10	KNR 0-23 2611-03 analogi	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
			m2	912,64	
				RAZEM	912,64
11	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
			m2	777,7	
				RAZEM	777,70
12	NNRNKB 202 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku	m2		
			m2	31,99	
				RAZEM	31,99

13	KNR 0-17 0928-01 analogi	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 89 grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - tynk mozaikowy	m2		
			m2	88,20	
				RAZEM	88,20
14	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m2		
			m2	137,7	
				RAZEM	137,70
15	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - farba lateksowa	m2		
			m2	83,5	
				RAZEM	83,50
16	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa	m2		
			m2	486,34	
				RAZEM	486,34
17	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
			szt.	10	
				RAZEM	10,00
18	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
			szt.	10	
				RAZEM	10,00
19	KNR-W 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
			szt.	10	
				RAZEM	10,00
20	KNR-W 4-01 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
			szt.	10	
				RAZEM	10,00
21	KNR 0-23 2612-08 analogi	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - drzwi + okna	m		
			m	165	
				RAZEM	165,00
22	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km na wysypisko do Lubawki	m3		
			m3	11,3	
				RAZEM	11,30
23	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km - do LUBAWKI Krotność = 11	m3		
			m3	11,3	
				RAZEM	11,30