

Przedmiar robót				
Odbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2608R ul. Sandomierska w Nisku				
Lp.	Podstawy	Rodzaj robót ilość jednostek przedmiarowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1			
1.1	D 01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie równinnym.	km	0,1620
1.2	D 01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (materiał do ponownego wbudowania). $F = 162,5 \text{ m}^2$	m^2	162,50
1.3	D 01.02.04	Ciecie krawedzi bitumicznej gr do 10 cm. $L = 190,0 \text{ m}$	m	190,00
2.	Odwodnienie kanalizacja deszczowa kod CPV 45233000-0			
2.1	D 03.06.01	Regulacja pionowa kraterów ściekowych. $N = 3 \text{ szt.}$	szt.	3,00
3.	Podbudowa CPV 45233320-8			
3.1	D 04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm po zagęszczeniu. $F = 158,5 \text{ m} \times 4,3 \text{ m} = 681,55 \text{ m}^2$	m^2	681,55
3.2	D 04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową. $F = 681,55 \text{ m}^2 + 34,0 \text{ m}^2 = 715,55 \text{ m}^2$	m^2	715,55
4.	D 05.00.00 Nawierzchnia jezdni kod CPV 45233220-7			
4.1	D 05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna, grubość warstwy 5 cm po zagęszczeniu. $F = 158,5 \text{ m} \times 4,3 \text{ m} = 681,55 \text{ m}^2 + 34,0 \text{ m}^2 = 715,55 \text{ m}^2$	m^2	715,55
4.2	D 05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 5 cm z odwiezieniem urobku na plac składowy. $F = 80,00$	m^2	80,00
5.	Elementy ulic kod CPV 45233253-7			
5.1	D 04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I-IV, głębokość koryta 20 cm. $F = 162,5 \text{ m} \times 2,0 \text{ m} = 325,00 \text{ m}^2$	m^2	325,00

5.2	D 08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, beton C 12/15, podsypka cementowo - piaskowa. L = 162,5 m	m	162,50
5.3	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość w- wy 15 cm po zagęszczeniu. F = 162,5 m x 2,0 = 325,00 m ²	m ²	325,00
5.4	D 08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej - bezfazowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grubości 3 cm (kostka brukowa z rozbiórki chodnika). Należy przyjąć dodatkowo 10% kostki nowej. F = 162,5 m x 2,0 m = 325,00 m ²	m ²	325,00