

Przedmiar robót				
Remonty czastkowe dróg powiatowych				
Lp.	Podstawy	Rodzaj robót ilość jednostek przedmiarowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
1.	Remont dróg masą mineralno - asfaltową			
		Podbudowa CPV 45233320-8		
1.1	D 05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 5 cm z odwiezienia urobku. F = 700,00 m ²	m ²	700,00
1.2	D 04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową. F = 700,0 m ²	m ²	700,00
		Nawierzchnie CPV 45233220-7		
1.3	D 05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, grubość warstwy 5 cm po zagęszczeniu. F = 700,0 m ²	m ²	700,00
2.	Remont ul. Długiej w Nisku			
		Elementy ulic CPV 45233253-7		
2.1	D 01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. L = 17,0 m	m2	17,00
2.2	D 01.02.04	Rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. F = 21,00 m ²	m ²	21,00
2.3	D 01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych o wym. 6x20 na podsypce piaskowej. L = 7,0 m	m2	7,00
2.4	D 08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 na ławie betonowej z oporem, beton C 12/15. L = 17,0 m	m ²	17,00
2.5	D 08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 3x30 na ławie z oporem z betonu C 8/10. L = 7,0 m	m	7,00
2.6	D 08.02.02	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 10 cm (materiał z rozbiórki chodnika). F = 21,0 m ²	m ²	21,00
		Kanalizacja deszczowa CPV 45233000-0		
2.7	D 01.02.04	Demontaż wpustu ulicznego zeliwnego, typ ciężki i płyty pokrywowej. N = 6,0 szt.	szt.	6,00

2.8	D 03.02.01	Montaż pierścienia odciążającego na studziencie ściekowej o średnicy. N = 6,0 szt.	szt.	6,00
2.9	D 03.02.01	Montaż płyty pokrywowej i wpustu ulicznego żeliwnego na pierścieniu odciążającym (elementy z demontażu). N = 6,0 szt.	szt.	6,00
2.10	D 03.02.01	Montaż pierścienia wyrównującego jeżeli zachodzi taka potrzeba. N = 6,0 szt.	szt.	6,00
		Nawierzchnia CPV 45233220-7		
2.11	D 05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 5 cm z odwiezieniem urobku na plac składowy na odl. do 2 km. F = 500,00 m ²	m ²	500,00
2.12	D 05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warsywa ścieralna, grubość warstwy 5 cm po zagęszczeniu. F = 500,0 m ²	m ²	500,00
3.	Dostosowanie przejść dla pieszych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na ul. Sandomierskiej w Nisku (dwa przejścia).			
		Elementy ulic CPV 45233253-7		
3.1	D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (ul. Sandomierska w Nisku - dwa przejścia dla pieszych). F = 11,00 m ²	m ²	11,00
3.2	D 08.02.01	Wykonanie nawierzchni z płyt integracyjnych ostrzegawczych K 4 (z wypustkami koloru żółtego), betonowych o wym. 30x30x8 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. F = 9,60 m ²	m ²	9,60
3.3	D 08.02.01	Wykonanie nawierzchni z płyt integracyjnych prowadzących P 3 (prowadzących koloru białego), betonowych o wym. 30x30x8 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. F = 1,40 m ²	m ²	1,40