

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "MAGNOLIA" przy ul.
Neptuna 22/24 w Głogowie do przepisów ochrony przeciwpożarowej
ADRES INWESTYCJI : 67-200 Głogów, ul. Neptuna 22/24
BRANŻA : Teletechniczna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Satora
DATA OPRACOWANIA : 2017-12-29

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-12-29

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
INSTALACJE SYSTEMÓW SAP i ODDYMIANIA W DPS "MAGNOLIA" W GŁOGOWIE					
1	KNR 5-08 0201-03	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w podłożu beton. 880	m m	 880.000	
				RAZEM	880.000
2	KNR-W 5-08 0214-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na gotowych uchwytach bezśrubowych z mocowaniem pojedynczo 150	m m	 150.000	
				RAZEM	150.000
3	KNR 5-08 0214-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych z mocowaniem pojedynczo 150	m m	 150.000	
				RAZEM	150.000
4	KNR 5-08 0214-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych z mocowaniem pojedynczo 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNR 5-08 0214-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych z mocowaniem pojedynczo 150	m m	 150.000	
				RAZEM	150.000
6	KNR 5-08 0214-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych z mocowaniem pojedynczo 100	m m	 100.000	
				RAZEM	100.000
7	KNR 5-08 0214-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych z mocowaniem pojedynczo 300	m m	 300.000	
				RAZEM	300.000
8	KNR AL-01 0102-01	Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych UCS6000 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR AL-01 0112-03	Montaż zasilacza do 24 V DC/3 A 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR AL-01 0404-11	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - adapter napięcia 24VDC 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR AL-01 0404-11	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - adapter napięcia 230VAC 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR AL-01 0403-02	Montaż gniazd pożarowych do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu DOR-40 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR AL-01 0402-01	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego PO-63 19	szt. szt.	 19.000	
				RAZEM	19.000
15	KNR AL-01 0402-01	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego PP-40NT 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR AL-01 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektroza- czep w wykonaniu standard 27	szt.		
			szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
17	KNR 5-08 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek AWOP-625PP 50	szt.		
			szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
18	KNR 5-08 0404-03	Montaż wentylatora osiowego PIB-800NP, 230 VAC do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR AL-01 0401-02	Montaż czujek pogodowych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 7-08 0301-01	Napęd drzwiowy DDS 54/500 24VDC 2	ukl.		
			ukl.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR AL-01 0304-04	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elek- tromagnetyczna 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR AL-01 0304-01	Montaż samozamykaczy drzwiowych 29	szt.		
			szt.	29.000	
				RAZEM	29.000
23	KNR AL-01 0302-01	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego Moduł sterowania windy 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR AL-01 0108-01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego (sygnalizator z iodysku w budynku dla obłożnie chorych jest w posia- daniu konserwatora SAP - montaż w piwnicy). 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	Wycena własna	Inne materiały 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000