

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Nor ma	Ilość/ Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.
	Wykonanie konstrukcji hal stalowych wraz z obudową.					
1	Hala stalowa zamknięta					
1.1	Konstrukcja					
1.1.1	Hale typu lekkiego, słupy o masie do 1,0`t - montaż	t		2,805		
1.1.2	Hale typu lekkiego, ramy	t		0,959		
1.1.3	Hale typu lekkiego, rygle ścian - montaż materiał rygle	t		1,843		
1.1.4	Hale typu lekkiego, rygle ścian - montaż materiał słupki	t		1,618		
1.1.5	Hale typu lekkiego, płatwie z kształtowników - montaż	t		2,215		
1.1.6	Hale typu lekkiego, stężenia słupów	t		0,066		
1.1.7	Hale typu lekkiego, stężenia dachów	t		0,135		
1.1.8	Mechaniczne pomosty robocze 1-masztowe MPR-061, wysokość masztu do 10`m, nakłady podstawowe	kpl		1,000		
1.1.9	Malowanie przed montażem konstrukcji hal zabezpieczonych farbą podkładową, typ lekki, farba ftalowa nawierzchniowa	t		9,641		
1.2	Obudowa hali z płyt warstwowych + rynny					
1.2.1	Lekka obudowa ścian i dachów z płyt obudowa ścian z płyt warstwowych pw 8/b - ściany zew	m2		202,630		
1.2.2	Lekka obudowa ścian i dachów z płyt obudowa ścian z płyt warstwowych pw 8/b - ściany wew	m2		52,627		
1.2.3	Lekka obudowa ścian i dachów z płyt obudowa dachu z płyt warstwowych pw8/b-01 - dach	m2		142,554		
1.2.4	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 10`cm	m		41,320		
1.2.5	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 10`cm	m		18,000		
1.2.6	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25`cm	m2		19,715		
1.3	Stolarka					
1.3.1	Świetliki dachowe	szt		5,000		
1.3.2	Transport świetlików	kpl		1,000		
1.3.3	Montaż	kpl		1,000		
1.3.4	Wentylator dachowy	szt		5		

Nr	Opis robót	Jm	Nor ma	Ilość/ Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość jedn.
2	Hala stalowa otwarta					
2.1	Konstrukcja					
2.1.1	Hale typu lekkiego, słupy o masie do 1,0`t - montaż+materiał	t		2,822		
2.1.2	Hale typu lekkiego, ramy	t		1,299		
2.1.3	Hale typu lekkiego, rygle ścian - montaż +materiał (słupki)	t		0,231		
2.1.4	Hale typu lekkiego, rygle ścian - montaż+ materiał (rygle)	t		0,715		
2.1.5	Hale typu lekkiego, płatwie z kształtowników - montaż	t		2,225		
2.1.6	Hale typu lekkiego, stężenia słupów	t		0,222		
2.1.7	Hale typu lekkiego, stężenia dachów	t		0,247		
2.1.8	Mechaniczne pomosty robocze 1-masztowe MPR-061, wysokość masztu do 10`m, nakłady podstawowe	kpl		1,000		
2.1.9	Malowanie przed montażem konstrukcji hal zabezpieczonych farbą podkładową, typ lekki, farba ftalowa nawierzchniowa	t		7,561		
2.2	Obudowa hali z blachy trapezowej + rynny					
2.2.1	Hale typu lekkiego, stężenia dachów	t		0,095		
2.2.2	Lekka obudowa ścian i dachów z blach stalowych trapezowych ściany jednostronne bez ocieplenia - ocynkowanych-ściany	m2		153,432		
2.2.3	Lekka obudowa ścian i dachów z blach stalowych trapezowych ściany jednostronne bez ocieplenia - ocynkowanych-dach	m2		173,468		
2.2.4	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25`cm	m2		13,730		
2.2.5	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 10`cm	m		23,560		
2.2.6	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 10`cm	m		9,710		