



km 0+435

obrzeże betonowe 30x8

krawężnik granitowy najazdowy 15x22x100

krawężnik granitowy 15x30x100



5,00	Warstwa ścierna z mieszanki SMA 8 50/70 wg. WT-2:2014
	Szkroplenie emulsji asfaltowej szybkorozpadową C60 B3ZM w ilości 0,3kg/m² wg. PN-EN 13808-2010
7,00	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 wg. WT-2:2014
	Geosiatka szklano - węglowa (wytrzymałość w kierunku poprzecznym 200kN/m, podłużnym 120kN/m)
	Szkroplenie emulsji asfaltowej szybkorozpadową C60 B3ZM w ilości 0,5kg/m² wg. PN-EN 13808-2010
	Konstrukcja nawierzchni jezdni po frezowaniu do profilu

ZAMAWIAJĄCY		NR. ZLECENIA		
Zarząd Drog Powiatowych w Krasnymstawie		28/PN/16		
ul. Borowa 6, KrasnyŹstaw		STADIUM		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA "PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE"		PB-W		
KAROL BARCŁ				
UL. RADZIKA 12, 23-400 BŁGORAJ				
Przebudowa ulicy Mostowej w Krasnymstawie				
w km 0+329 - 0+845 z wyłączeniem mostu w km 0+495 - 0+580				
Tytuł rysunku				
Przekrój normalny ark.4/11				
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS	SKALA
PROJEKTANT	inż. KAROL BARCŁ	10.2016r.		1:50
ASYSTENT PROJEKTANTA	inż. inż. KRZYSZTOF BARCŁ	10.2016r.		BRANŻA DROGOWA
SPRAWDZAJĄCY	inż. inż. Jacek Góralski	10.2016r.		Rys.nr.3