



km 0+628



6,00	Kostka brukowa betonowa HOLLAND szara z fazą wg. PN-EN 1338 z 2005r.
4,00	Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4
12,00	Podbudowa zasadnicza z chudego betonu 9MPa wg.PN-S-96013:1997
10,00	Warstwa odsączająca z piasku, zagęszczona do Is=1,00 wg. PN-EN 13242+A-2:2010
	Podłoże gruntowe

5,00	Warstwa ścieralna z mieszanki SMA 8 50/70 wg. WT-2:2014
	Skroplenie emulsji asfaltową szybkorozpadową C60 B3ZM w ilości 0,5kg/m² wg. PN-EN 13808-2010
	Konstrukcja nawierzchni jezdni po frezowaniu do profilu

ZAMAWIAJĄCY	Wykonawca	NR ZLECENIA
Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie		28/PN/16
ul. Borowa 6, KrasnyŹstaw		
JEDYNOŚĆKA PROJEKTOWA	PROJEKTOWANIE I NAĐZORY BUDOWLANE*	STADIUM
KAROL BARCŁ		
UL. RADZIKA 12, 23-400 BŁGORAŁ		PB-W

Przebudowa ulicy Mostowej w Krasnymstawie
w km 0+329 - 0+845 z wyłączeniem mostu w km 0+495 - 0+580

TITŁE RYSUNKU

Przekrój normalny ark.7/11

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWIŚKO	DATA	PODPIS	SKALA
PROJEKTANT	hr. KAROL BARCŁ	10.2016r.		1:50
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr hr. KRZYSZTOF BARCŁ	10.2016r.		BRANŻA DROGOWA
SPRAWDZAJĄCY	mgr hr. Jacek Góralski	10.2016r.		Rys.nr. 3