

Krasnystaw, dnia 09.10.2017 r.

SPZP.3610.34.2017.AW

WYJAŚNIENIE nr 1

Powiat Krasnostawski - Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie informuje, że w dniu 05.10.2017r. wpłynęło zapytanie dotyczące zadania pn.: „Wykonanie zjazdów wspólnych jako element zadania pn. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3124L Siedliska – Ksawerówka wraz z odwodnieniem**”

Część nr 1: Wykonanie zjazdu wspólnego w km 4+814,70 wraz z przebudową rowu od km 4+785 do km 4+898

Część nr 2: Wykonanie zjazdu wspólnego w km 4+743,70 wraz z przebudową rowu od km 4+715 do km 4+785

Część nr 3: Wykonanie zjazdu wspólnego w km 4+677,00 wraz z przebudową rowu od km 4+657 do km 4+715

Część nr 4: Wykonanie zjazdu wspólnego w km 4+644,40 oraz 4+478,50 wraz z przebudową rowu od km 4+222 do km 4+657:

„Dot. „Wykonanie zjazdów wspólnych jako element zadania p.n.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3124L Siedliska – Ksawerówka wraz z odwodnieniem”

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu na zadanie j. w. (...) zwraca się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Czy Zamawiający potwierdza posadowienie konstrukcji przepustu bezpośrednio na gruncie jak w dokumentacji technicznej? Dotychczas wykonywane przez nas tego typu konstrukcje były posadowione na palach.
2. Proszę o zamieszczenie rysunków konstrukcyjnych i zbrojenia ław fundamentowych.
3. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje umocnienia skarp nasypu w obrębie przepustu płytą typu „Krata” wraz z podaniem ilości.
4. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje wykonania zasypki inżynierskiej wraz z podaniem ilości.
5. Proszę podać wymiary (długość, szerokość) zabezpieczenia dna przed rozmyciem.”

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579), Zamawiający wyjaśnia:

Ad. 1. Zamawiający potwierdza posadowienie konstrukcji przepustu bezpośrednio na gruncie, w oparciu o przeprowadzone badania geotechniczne podłoża gruntowego.

Ad. 2. Zamawiający informuje, że na stronie internetowej został udostępniony rysunek przedstawiający szczegóły fundamentu.

Ad. 3. Umocnienie skarp nasypu w obrębie przepustu płytą typu „Krata” w ilości 76m² należy w kalkulować w pozycję „Wbudowanie konstrukcji 450x158”.

Ad. 4. Wykonanie zasypki inżynierskiej w ilości 54m³ należy w kalkulować w pozycję „Wbudowanie konstrukcji 450x158”.

Ad. 5. Wymiary zabezpieczenia dna przed rozmyciem: 10,80x3,50m.

DYREKTOR
Zamawiający:
mgr inż. Piotr Barach