

Krasnystaw, dnia 31.01.2018 r.

SPZP.3610.4.2018.AW

WYJAŚNIENIE nr 1

Powiat Krasnostawski - Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie informuje, że w dniu 26.01.2018r. wpłynęło następujące zapytanie:

„dot. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3110L Chorupnik – Rudnik – Mościska od km 6+639,80 do km 9+567,80 wraz z remontem mostu, długość 2,928 km oraz od km 5+955 do 6+555, długość 0,600 km i Nr 3107L Równianki – Maszów od km 6+635 do km 6+935 długość 0,300 km, łączna długość 3,828 km

(...) prosi o odpowiedź na pytania dot. zamówienia publicznego jak wyżej
Pytania dotyczą remontu mostu

Pytanie 1 Prosimy o przekazanie informacji poszczególnych warstw na obiekcie mostowym podlegającym rozbiórce celem właściwej kalkulacji oferty. Na rysunku inwentaryzacji nie znaleźliśmy takiej informacji.

Pytanie 2 Czy w bezpośrednim otoczeniu mostu są urządzenia obce, jeżeli tak prosimy o wskazanie rodzaju i zamieszczeniu uzgodnień z właścicielami owych sieci

Pytanie 3 W której pozycji przedmiarowej należy uwzględnić wykonanie dylatacji bitumicznej mostu.”

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający wyjaśnia:

Ad.1. Łączna grubość warstw bitumiczno – betonowo – izolacyjnych do rozbiórki na moście wynosi ok. 22-26 cm.

Ad.2. W otoczeniu mostu przebiega sieć wodociągowa oraz teletechniczna. Wycinek mapy sytuacyjnej w obrębie mostu z przebiegiem mediów został umieszczony na stronie internetowej.

Ad.3. Przedmiar został uzupełniony o pozycję 18.1. "dylatacje bitumiczne". Przedmiar robót z naniesioną poprawką został umieszczony na stronie internetowej.

Zamawiający:

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Banach