

Droga 3110L	PRZEDZIAŁ (średnice pni w cm)							SUMA
	10 - 15	16 - 25	26 - 35	36 - 45	46 - 55	56 - 65	66 - 125	
Ilość sztuk po stronie <u>lewej</u>	2	14	9	19	19	10	21	94
Ilość sztuk po stronie <u>prawej</u>	1	2	8	11	19	15	20	76
								170

Ad.3. Uzupełniono przedmiar robót w poz. 8.3 i 8.5 o 147 m² przebrukowania kostki i 11 obrzeża do rozebrania i ułożenia, przebrukowanie jest łącznie z uzupełnieniem podbudowy kruszywem 0/31,5. Przedmiar robót z naniesioną poprawką został umieszczony na stronie internetowej.

Ad.4. Skorygowano zapis w przedmiarze robót w poz. 5.3 i 5.4 poprzez wprowadzenie średniej grubości wyrównania. Przedmiar robót z naniesioną poprawką został umieszczony na stronie internetowej

Ad.5. Przesłanie wiat przystankowych nie wchodzi w zakres zamówienia.

Ad.6. Dokumentacja techniczna nie obejmuje wzmocnienia skarpy, droga po przebudowie będzie posiadać odwodnienia w postaci cieku prefabrykowanego trójkątnego, co będzie skutkowało zabezpieczeniem skarp przed wodą spływającą z drogi.

Dołączono dodatkowo uzupełnioną Tabelę nr 1 Zestawienie zjazdów strona prawa.

Zamawiający:

Z-ca DYREKTORA

mgr inż. Krzysztof Komszczyński