

TABELA OBJĘTOŚCI PLANTOWANIA I HUMUSOWANIA
SKARP DP 3143L
od km 2+950,00 do km 4+106,72

KM	HM	Długość plantowania i humusowania [m]	Średnia długość [m]	Odległość (mb)	Powierzchnia humusowania i plantowania [m2]
2	950,00	6,27	5,69		
2	975,00	5,1		25,00	142,25
3	0,00	3,39	4,25	25,00	106,25
3	25,00	5,77	4,58	25,00	114,50
3	50,00	5,4	5,59	25,00	139,75
3	75,00	5,84	5,62	25,00	140,50
3	100,00	6,06	5,95	25,00	148,75
3	125,00	5,1	5,58	25,00	139,50
3	150,00	10,27	7,69	25,00	192,25
3	175,00	11,87	11,07	25,00	276,75
3	200,00	11,43	11,65	25,00	291,25
3	225,00	10,35	10,89	25,00	272,25
3	250,00	7,67	9,01	25,00	225,25
3	276,42	6,22	6,95	26,42	183,62
3	300,00	7,56	6,89	23,58	162,47
3	306,42	7,44	7,50	6,42	48,15
3	325,00	7,39	7,42	18,58	137,86
3	350,00	6,08	6,74	25,00	168,50
3	371,47	7,73	6,91	21,47	148,36
3	401,47	6,76	7,25	30,00	217,50
3	425,32	6,55	6,66	23,85	158,84
3	450,00	6,88	6,72	24,68	165,85

TABELA OBJĘTOŚCI PLANTOWANIA I HUMUSOWANIA
SKARP DP 3143L
od km 2+950,00 do km 4+106,72

KM	HM	Długość plantowania i humusowania [m]	Średnia długość [m]	Odległość (mb)	Powierzchnia humusowania i plantowania [m2]
3	475,00	4,21	5,55	25,00	138,75
3	479,17	7,87	6,04	4,17	25,19
3	500,00	9,7	8,79	20,83	183,10
3	525,00	10,71	10,21	25,00	255,25
3	550,00	11,45	11,08	25,00	277,00
3	575,00	12,56	12,01	25,00	300,25
3	593,82	12,65	12,61	18,82	237,32
3	600,00	12,85	12,75	6,18	78,80
3	623,82	13,1	12,98	23,82	309,18
3	638,08	9,48	11,29	14,26	161,00
3	650,00	8,96	9,22	11,92	109,90
3	668,08	8,38	8,67	18,08	156,75
3	675,00	8,67	8,53	6,92	59,03
3	700,00	9,83	9,25	25,00	231,25
3	725,00	10,71	10,27	25,00	256,75
3	757,00	2,41	6,56	32,00	209,92
3	857,00	1,41	1,91	100,00	191,00
3	866,21	1,12	1,27	9,21	11,70
3	879,29	1,94	1,53	13,08	20,01
3	883,98	2,42	2,18	4,69	10,22
3	900,00	0	1,21	16,02	19,38
3	923,98	3,48	1,74	23,98	41,73

TABELA OBJĘTOŚCI PLANTOWANIA I HUMUSOWANIA
SKARP DP 3143L
od km 2+950,00 do km 4+106,72

KM	HM	Długość plantowania i humusowania [m]	Średnia długość [m]	Odległość (mb)	Powierzchnia humusowania i plantowania [m2]
3	926,38	3,65	3,57	2,40	8,57
3	946,38	8,58	6,12	20,00	122,40
3	950,00	8,82	8,70	3,62	31,49
3	975,00	10,11	9,47	25,00	236,75
4	0,00	10,3	10,21	25,00	255,25
4	25,00	3,69	6,14	78,62	482,73
4	50,00	9,45	9,14	100,00	914,00
4	59,98	6,51	8,31	84,98	706,18
4	75,00	5,06	7,68	75,00	576,00
4	100,00	7,97	5,83	75,00	437,25
4	106,62	8,35	8,90	56,62	503,92
				suma=	11138,42