

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH
TRASA ZASADNICZA OD KM 2+950,00 DO KM 4+106,62

KM	HM	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość (mb)	Objętość		Zużycie na miejscu (m3)	Nadmiar objętości		Suma objętości	
		wykop (m2)	nasyp (m2)	wykop (m2)	nasyp (m2)		wykop (m3)	nasyp (m3)		wykop (m3)	nasyp (m3)	wykop (m3)	nasyp (m3)
2	950,00	1,17	0,41										
2	975,00	0,49	0,56	0,83	0,49	25,00	20,75	12,25	12,25	8,50	0,00	8,50	0,00
3	0,00	0,6	0,79	0,55	0,68	25,00	13,75	17,00	13,75	0,00	3,25	5,25	0,00
3	25,00	0,72	0,44	0,66	0,62	25,00	16,50	15,50	15,50	1,00	0,00	6,25	0,00
3	50,00	1,16	0,08	0,94	0,26	25,00	23,50	6,50	6,50	17,00	0,00	23,25	0,00
3	75,00	0,81	0,18	0,99	0,13	25,00	24,75	3,25	3,25	21,50	0,00	44,75	0,00
3	100,00	1,02	0,27	0,92	0,23	25,00	23,00	5,75	5,75	17,25	0,00	62,00	0,00
3	125,00	1	0,27	1,01	0,27	25,00	25,25	6,75	6,75	18,50	0,00	80,50	0,00
3	150,00	1,1	0,65	1,05	0,46	25,00	26,25	11,50	11,50	14,75	0,00	95,25	0,00
3	175,00	1,55	0,49	1,33	0,57	25,00	33,25	14,25	14,25	19,00	0,00	114,25	0,00
3	200,00	2,16	1,05	1,86	0,77	25,00	46,50	19,25	19,25	27,25	0,00	141,50	0,00
3	225,00	1,77	0,42	1,97	0,74	25,00	49,25	18,50	18,50	30,75	0,00	172,25	0,00
3	250,00	1,34	0,47	1,56	0,45	25,00	39,00	11,25	11,25	27,75	0,00	200,00	0,00
3	276,42	1,59	0,27	1,47	0,37	26,42	38,84	9,78	9,78	29,06	0,00	229,06	0,00
3	300,00	2,11	0,31	1,85	0,29	23,58	43,62	6,84	6,84	36,78	0,00	265,84	0,00
3	306,42	2,15	0,31	2,13	0,31	6,42	13,67	1,99	1,99	11,68	0,00	277,52	0,00
3	325,00	1,9	0,33	2,03	0,32	18,58	37,72	5,95	5,95	31,77	0,00	309,29	0,00
3	350,00	0,72	0,86	1,31	0,60	25,00	32,75	15,00	15,00	17,75	0,00	327,04	0,00
3	371,47	1,17	1,27	0,95	1,07	21,47	20,40	22,97	20,40	0,00	2,57	324,47	0,00
3	401,47	0,93	0,59	1,05	0,93	30,00	31,50	27,90	27,90	3,60	0,00	328,07	0,00
3	425,32	0,83	0,72	0,88	0,66	23,85	20,99	15,74	15,74	5,25	0,00	333,32	0,00
3	450,00	1,41	0,52	1,12	0,62	24,68	27,64	15,30	15,30	12,34	0,00	345,66	0,00
3	475,00	1,06	1,84	1,24	1,18	25,00	31,00	29,50	29,50	1,50	0,00	347,16	0,00
3	479,17	1,08	1,04	1,07	1,44	4,17	4,46	6,00	4,46	0,00	1,54	345,62	0,00
3	500,00	1,09	1,79	1,09	1,42	20,83	22,70	29,58	22,70	0,00	6,88	338,74	0,00

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH
TRASA ZASADNICZA OD KM 2+950,00 DO KM 4+106,62

KM	HM	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość (mb)	Objętość		Zużycie na miejscu (m3)	Nadmiar objętości		Suma objętości	
		wykop (m2)	nasyp (m2)	wykop (m2)	nasyp (m2)		wykop (m3)	nasyp (m3)		wykop (m3)	nasyp (m3)	wykop (m3)	nasyp (m3)
3	525,00	1,33	2,16	1,21	1,98	25,00	30,25	49,50	30,25	0,00	19,25	319,49	0,00
3	550,00	1,65	2,84	1,49	2,50	25,00	37,25	62,50	37,25	0,00	25,25		
3	575,00	2,23	2,35	1,94	2,60	25,00	48,50	65,00	48,50	0,00	16,50	277,74	0,00
3	593,82	2,03	2,31	2,13	2,33	18,82	40,09	43,85	40,09	0,00	3,76	273,98	0,00
3	600,00	1,61	2,72	1,82	2,52	6,18	11,25	15,57	11,25	0,00	4,32	269,66	0,00
3	623,82	1,36	3,99	1,49	3,36	23,82	35,49	80,04	35,49	0,00	44,55	225,11	0,00
3	638,08	0,76	3,04	1,06	3,52	14,26	15,12	50,20	15,12	0,00	35,08	190,03	0,00
3	650,00	1,06	2,1	0,91	2,57	11,92	10,85	30,63	10,85	0,00	19,78	170,25	0,00
3	668,08	1,17	1,35	1,12	1,73	18,08	20,25	31,28	20,25	0,00	11,03	159,22	0,00
3	675,00	1,23	1,69	1,20	1,52	6,92	8,30	10,52	8,30	0,00	2,22	157,00	0,00
3	700,00	0,88	1,84	1,06	1,77	25,00	26,50	44,25	26,50	0,00	17,75	139,25	0,00
3	725,00	1,85	1,99	1,37	1,92	25,00	34,25	48,00	34,25	0,00	13,75	125,50	0,00
3	757,00	0	3,52	0,93	2,76	32,00	29,76	88,32	29,76	0,00	58,56	66,94	0,00
3	857,00	0,56	0,19	0,28	1,86	100,00	28,00	186,00	28,00	0,00	158,00	0,00	91,06
3	866,21	0,5	0,27	0,53	0,23	9,21	4,88	2,12	2,12	2,76	0,00	0,00	88,30
3	879,29	0,6	0,43	0,55	0,35	13,08	7,19	4,58	4,58	2,61	0,00	0,00	85,69
3	883,98	0,87	0,63	0,74	0,53	4,69	3,47	2,49	2,49	0,98	0,00	0,00	84,71
3	900,00	0,61	0,36	0,74	0,50	16,02	11,85	8,01	8,01	3,84	0,00	0,00	80,87
3	923,98	1,17	0,06	0,89	0,21	23,98	21,34	5,04	5,04	16,30	0,00	0,00	64,57
3	926,38	1,18	0,12	1,18	0,09	2,40	2,83	0,22	0,22	2,61	0,00	0,00	61,96
3	946,38	1,71	0,44	1,45	0,28	20,00	29,00	5,60	5,60	23,40	0,00	0,00	38,56
3	950,00	1,69	0,45	1,70	0,45	3,62	6,15	1,63	1,63	4,52	0,00	0,00	34,04
3	975,00	1,44	1,29	1,57	0,87	25,00	39,25	21,75	21,75	17,50	0,00	0,00	16,54
4	0,00	1,38	1,32	1,41	1,31	25,00	35,25	32,75	32,75	2,50	0,00	0,00	14,04
4	25,00	1,65	3,42	1,52	2,37	25,00	38,00	59,25	38,00	0,00	21,25	0,00	35,29

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH
TRASA ZASADNICZA OD KM 2+950,00 DO KM 4+106,62

KM	HM	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość (mb)	Objętość		Zużycie na miejscu (m3)	Nadmiar objętości		Suma objętości	
		wykop (m2)	nasyp (m2)	wykop (m2)	nasyp (m2)		wykop (m3)	nasyp (m3)		wykop (m3)	nasyp (m3)	wykop (m3)	nasyp (m3)
4	50,00	2,21	0,49	1,93	1,96	25,00	48,25	49,00	48,25	0,00	0,75	0,00	36,04
4	59,99	1,92	0,27	2,07	0,38	9,99	20,68	3,80	3,80	16,88	0,00	0,00	19,16
4	75,00	1,29	0,28	1,61	0,28	15,01	24,17	4,20	4,20	19,97	0,00	0,81	0,00
4	100,00	1,71	0,58	1,50	0,43	25,00	37,50	10,75	10,75	26,75	0,00	27,56	0,00
4	106,02	1,83	0,59	1,77	0,59	6,02	10,66	3,55	3,55	7,11	0,00	34,67	0,00
suma							1 204,11	1 218,15	774,11	430,00	444,04		