

Krasnystaw, dnia 04.09.2019 r.

SPZP.3610.20.2019.AW

WYJAŚNIENIE nr 1

Powiat Krasnostawski - Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie informuje, że w dniu **02.09.2019r.** wpłynęło zapytanie dotyczące zadania: *Przebudowa drogi nr 2120L Pełczyn – Trawniki - Oleśniki – Stężycza – Krasnystaw na odcinku od km 21+420 do km 24+902 (ul. Kościuszki) oraz drogi powiatowej nr 3157L od km 0+000 do km 0+436 (ul. Szkolna) wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Poniatowskiego i Mickiewicza jako element zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2120L Pełczyn - Krasnystaw odcinek od km 15+868 do km 17+717 oraz odcinek od km 21+420 do km 24+902 (ul. Kościuszki) oraz drogi powiatowej nr 3157L od km 0+000 do km 0+436 (ul. Szkolna) wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Poniatowskiego i Mickiewicza*, o następującej treści:

„W związku z rozpatrywaną przez (...) decyzją o założeniu oferty w przetargu nieograniczonym pn.: *Przebudowa drogi nr 2120L Pełczyn – Trawniki - Oleśniki – Stężycza – Krasnystaw na odcinku od km 21+420 do km 24+902 (ul. Kościuszki) oraz drogi powiatowej nr 3157L od km 0+000 do km 0+436 (ul. Szkolna) wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Poniatowskiego i Mickiewicza* – znak sprawy: SPZP.3610.20.2019.AW, działając w trybie art. 38 ustawy PZP, Wykonawca zwraca się do zamawiającego z następującymi pytaniami i uwagami:

Dot.: Część nr 1: Przebudowa drogi nr 2120L Pełczyn – Trawniki - Oleśniki – Stężycza – Krasnystaw na odcinku od km 21+420 do km 24+071 (ul. Kościuszki).

1/ W związku z tym, że na wykonane roboty może być udzielona przez Wykonawcę gwarancja i rękojmia na okres do 60 miesięcy, prosimy o wyjaśnienie czy okres gwarancji i rękojmi na wykonane oznakowanie poziome będzie taki sam.

Trwałość oznakowania poziomego cienkowarstwowego to 12 miesięcy, a grubowarstwowego to 36 miesięcy określana w załączniku nr 2 „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach publicznych” do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. Wydłużenie gwarancji ponad wskazany okres (12 miesięcy/36 miesięcy), spowoduje konieczność jego powtórnego wielokrotnego odnawiania/wykonania – co Wykonawca zmuszony jest ująć w ofercie.

W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie okresu gwarancji dla wykonania oznakowania poziomego w wskazanej technologii w STWiORB (oznakowanie poziome materiałami cienkowarstwowymi)

2/ Prosimy o potwierdzenie, że na całym odcinku obowiązuje kategoria obciążenie ruchem KR2.

3/ Zgodnie z załączonymi przekrojami normalnymi (3.2 Przekroje normalne) obramowanie chodnika wykonano obrzeżem betonowym o wym. 6x20 cm, natomiast załączony przedmiar zakłada wykonanie obramowania obrzeżem betonowym o wym. 8x30 cm. Prosimy o wyjaśnienia.

4/ Prosimy o określenie kolorystyki kostki brukowej na zjazdach.

5/ Zgodnie z załączoną tabelą robót ziemnych występuje przewaga nasypów w porównaniu do wykopów, natomiast załączony przedmiar robót przewiduje jedynie wykonanie nasypów z materiału dowiezionego z wykopu (poz. 3.2 przedmiaru robót). Prosimy o informację czy Zamawiający wskaże miejsce dokopu, czy też Wykonawca we własnym zakresie zakupić i dowieźć grunt na nasypy?

Dot.: Część nr 2: Przebudowa drogi nr 2120L Pełczyn – Trawniki - Oleśniki – Stężycza – Krasnystaw na odcinku od km 24+071 do km 24+902 (ul. Kościuszki) oraz drogi powiatowej nr 3157L od km 0+000 do km 0+436 (ul. Szkolna) wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Poniatowskiego i Mickiewicza

1/ Zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną i opisem technicznym na ul. Kościuszki przewidziano kategorię obciążenia ruchem KR3 natomiast na ul. Szkolnej kategorię obciążenia ruchem KR2. Załączona specyfikacja przewiduje wykonanie warstw bitumicznych dla ruchu KR 1-2. Prosimy o wyjaśnienia.

2/ Załączone przekroje normalne zakładają wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki o uziarnieniu 0/9,6mm, natomiast warstwy wiążącej i wyrównawczej z mieszanki o uziarnieniu 0/12,8mm. W świetle obecnie obowiązujących wymagań mieszanki o takim uziarnieniu nie występują. Prosimy o jednoznaczne określenie uziarnienia mieszanek mineralno-asfaltowych do warstwy ścieralnej, wiążącej i wyrównawczej.

3/ Prosimy o określenie kolorystyki i kształtu kostki na chodnikach i na zjazdach.

4/ W związku z tym, że na wykonane roboty może być udzielona przez Wykonawcę gwarancja i rękojmia na okres do 60 miesięcy, prosimy o wyjaśnienie czy okres gwarancji i rękojmi na wykonane oznakowanie poziome będzie taki sam.

Trwałość oznakowania poziomego cienkowarstwowego to 12 miesięcy, a grubowarstwowego to 36 miesięcy określana w załączniku nr 2 „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach publicznych” do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. Wydłużenie gwarancji ponad wskazany okres (12 miesięcy/36 miesięcy), spowoduje konieczność jego powtórnego wielokrotnego odnawiania/wykonania – co Wykonawca zmuszony jest ująć w ofercie.

W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie okresu gwarancji dla wykonania oznakowania poziomego w wskazanej technologii w STWiORB (Oznakowanie poziome materiałami grubowarstwowymi)."

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), **Zamawiający wyjaśnia:**

Dot.: Część nr 1: Przebudowa drogi nr 2120L Pełczyn – Trawniki - Oleśniki – Stężycza – Krasnystaw na odcinku od km 21+420 do km 24+071 (ul. Kościuszki).

Ad.1. Zamawiający informuje, że w zakresie oznakowania poziomego okres gwarancji i rękojmi obowiązuje zgodnie z przyjętą trwałością określoną w załączniku nr 2 „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach publicznych” do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. (oznakowanie poziome cienkowarstwowo – 1 rok).

Ad.2. Na całym odcinku obowiązuje kategoria ruchu KR2.

Ad.3. Obramowanie chodnika należy wykonać obrzeżem o wymiarach 6x20cm.

Ad.4. Kosta brukowa koloru czerwonego na zjazdach.

Ad.5. Pozycje przedmiarową nr 3.2 należy przyjąć jako "Wykonanie nasypów z materiału dowiezionego z dokopu" pozyskanego przez Wykonawcę we własnym zakresie

Dot.: Część nr 2: Przebudowa drogi nr 2120L Pełczyn – Trawniki - Oleśniki – Stężycza – Krasnystaw na odcinku od km 24+071 do km 24+902 (ul. Kościuszki) oraz drogi powiatowej nr 3157L od km 0+000 do km 0+436 (ul. Szkolna) wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Poniatowskiego i Mickiewicza

Ad.1. i Ad.2 Zamawiający uzupełnia ST dla warstw bitumicznych (wszystkie wymagania jak dla KR3, AC11S 50/70 i AC16W 50/70).

Ad.3. Kosta brukowa prostokątna koloru szarego na chodniku i koloru czerwonego na zjazdach.

Ad.4. Zamawiający informuje, że w zakresie oznakowania poziomego okres gwarancji i rękojmi obowiązuje zgodnie z przyjętą trwałością określoną w załączniku nr 2 „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach publicznych” do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. (oznakowanie poziome grubowarstwowe – 4 lata).

Zamawiający:

DYREKTOR

mgr inż. Marek Klus