

Krasnystaw, dnia 07.02.2020 r.

Zamawiający
POWIAT KRASNOSTAWSKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie
ul. Borowa 6
22 – 300 Krasnystaw

SPZP.3610.4.2020.AW

WYJAŚNIENIE nr 1

Powiat Krasnostawski - Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie informuje, że w dniu **04.02.2020r. wpłynęło zapytanie** dotyczące zadania pn.: **Rozbudowa ulicy Tokarzewskiego – Granicznej – Bojarczuka w Krasnymstawie o dł. 1,467 km, o następującej treści:**

*„Dotyczy: „Rozbudowa ulicy Tokarzewskiego – Granicznej – Bojarczuka w Krasnymstawie o dł. 1,467 km.”
Znak sprawy: SPZP.3610.4.2020.AW*

Szanowni Państwo,

W związku z rozpatrywaną przez (...) decyzją o złożeniu oferty w przetargu nieograniczonym pn.: „Rozbudowa ulicy Tokarzewskiego – Granicznej – Bojarczuka w Krasnymstawie o dł. 1,467 km” – Znak sprawy: SPZP.3610.4.2020.AW, działając w trybie art. 38 Ustawy PZP, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z następującymi pytaniami i uwagami:

1/ Projekt stałej organizacji ruchu na czas przebudowy ulic: Bojarczuka, Graniczna, Tokarzewskiego, Chmielna i Sobieskiego w Krasnymstawie – Uwagi końcowe informuje: Oznakowanie (wielkości znaków, wysokość ich umieszczania, odległość od krawędzi drogi) należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tarcze znaków pionowych powinny być wykonane z folii odblaskowej min II generacji lub folii pryzmatycznej. Wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi należy zastosować znaki pionowe z grupy wielkości średniej. Zaleca się aby w ramach przedmiotowej inwestycji dokonać wymiany wszystkich tarcz znaków istniejących. Oznakowanie poziome należy wykonać w technice oznakowania grubowarstwowej. Prosimy o potwierdzenie:

- Czy wszystkie znaki pionowe - oznaczone na rys. kolorem szarym jako istniejące należy wymienić na nowe wraz ze słupkami stalowymi zgodnie wyżej przytoczonymi zapisami? Czy do wykonania są tylko znaki pionowe oznaczone w części rysunkowej POR jako proj. (projektowane)?
- Czy oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej strukturalnej za pomocą mas chemoutwardzalnych?

- Czy wszystkie znaki i tablice mają być wykonane z folii odblaskowej II GEN lub pryzmatycznej czy tylko znaki wymagane w rozporządzeniu B-20, D-6, A-7: Pozostałe w folii I GEN?

2/ W związku z tym, że na wykonane roboty może być udzielona przez Wykonawcę gwarancja i rękojmia na okres do 60 miesięcy, prosimy o wyjaśnienie czy okres gwarancji i rękojmi na wykonane oznakowanie poziome grubowarstwowe (zgodnie z SST) będzie taki sam?

Trwałość oznakowania poziomego grubowarstwowego to 36 miesięcy określana w załączniku nr 2 „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach publicznych” do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. Wydłużenie gwarancji ponad wskazany okres (36 miesięcy), spowoduje konieczność jego powtórnego wielokrotnego odnawiania/wykonania – co Wykonawca zmuszony jest ująć w ofercie. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie okresu gwarancji dla wykonania oznakowania poziomego w wskazanej technologii w STWiORB (technologia cienkowarstwowa)..”

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), Zamawiający wyjaśnia:

Ad. 1. Zamawiający potwierdza, że znaki pionowe - oznaczone na rysunkach kolorem szarym jako istniejące należy wymienić na nowe wraz ze słupkami stalowymi. Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej (masa chemoutwardzalna o gr. 3 mm, o strukturze nieregularnej). Znaki B-20, D-6, A-7 należy wykonać z foli odblaskowej II GEN, pozostałe znaki i tablice z foli odblaskowej I GEN.

Ad.2. Zamawiający informuje, że w zakresie oznakowania poziomego okres gwarancji i rękojmi obowiązuje zgodnie z przyjętą trwałością określoną w załączniku nr 2 „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach publicznych” do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. - oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej (masa chemoutwardzalna o gr. 3 mm, o strukturze nieregularnej) – 3 lata.

Zamawiający:

DYREKTOR

mgr inż. Marek Klus