

Krasnystaw, dnia 07.02.2020 r.

Zamawiający

POWIAT KRASNOSTAWSKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie
ul. Borowa 6
22 – 300 Krasnystaw

SPZP.3610.4.2020.AW

WYJAŚNIENIE nr 2

Powiat Krasnostawski - Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie informuje, że w dniu **04.02.2020r. wpłynęło zapytanie** dotyczące zadania pn.: **Rozbudowa ulicy Tokarzewskiego – Granicznej – Bojarczuka w Krasnymstawie o dł. 1,467 km, o następującej treści:**

*„Dotyczy: „Rozbudowa ulicy Tokarzewskiego – Granicznej – Bojarczuka w Krasnymstawie o dł. 1,467 km.”
Znak sprawy: SPZP.3610.4.2020.AW*

Szanowni Państwo,

W związku z rozpatrywaną przez (...) decyzją o złożeniu oferty w przetargu nieograniczonym pn.: „Rozbudowa ulicy Tokarzewskiego – Granicznej – Bojarczuka w Krasnymstawie o dł. 1,467 km” – Znak sprawy: SPZP.3610.4.2020.AW, działając w trybie art. 38 Ustawy PZP, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z następującymi pytaniami i uwagami:

1/ Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących ilości studni do wykonania między przedmiarem, studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm – 16 szt., studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1400 mm – 13 szt., a zgodnie z rysunkami profilu podłużnego (nr 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm – 32 szt., studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1400 mm – 12 szt.

2/ Prosimy o podanie kolorów kostki brukowej gr. 8 cm na chodnikach, zjazdach, jezdni ul. Granicznej (od skrzyżowania z ul. Bojarczuka do skrzyżowania z ul. Podmiejską (km od 0+019,52 do km 0+222,57 (punkt D)) oraz zjazdach do posesji.

3/ Prosimy o informację czy Zamawiający posiada niezbędne pozwolenia na przebudowę kablowej sieci teletechnicznej wł. Orange Polska?”

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), **Zamawiający wyjaśnia:**

Ad.1. Zgodnie z pkt 12.2.1) SIWZ w przypadku stwierdzenia rozbieżności między opisem robót w załączonym przedmiarze, podstawą do określenia opisu robót jest dokumentacja projektowa. Według dokumentacji projektowej należy wykonać:

- 1) Studnie Ø 1200 – razem 15 szt.
 - zgodnie z rys. 2.2/k i rys 3.1/k studnie od DA1 do DA11 tj. 11 szt.
 - zgodnie z rys. 2.2/k i rys 3.2/k studnie od DB1 do DB3 tj. 3 szt.
 - zgodnie z rys. 2.3/k i rys 3.3/k studnia od DB14 tj. 1 szt.

2) Studnie Ø 1400 – razem 10 szt.

– zgodnie z rys. 2.3/k i rys 3.3/k studnie od DB4 do DB13 tj. 10 szt.

Pozostałe studnie zostały wykonane w roku 2016.

Ad.2. Na ul. Granicznej od skrzyżowania z ul. Bojarczuka do skrzyżowania z ul. Podmiejską (km od 0+019,52 do km 0+222,57 (punkt D)) należy zastosować kostkę brukową koloru grafitowego na jezdni, kostkę brukową koloru czerwonego na chodnikach i kostkę brukową koloru grafitowego na zjazdach.

Ad.3. Zamawiający posiada ostateczną decyzję nr AB.6740.371.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 29 sierpnia 2014r., która udziela zezwolenia na przebudowę sieci uzbrojenia terenu.

Zamawiający:

DYREKTOR

mgr inż. Marek Klus