

Krasnystaw, dnia 11.02.2020 r.

Zamawiający
POWIAT KRASNOSTAWSKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie
ul. Borowa 6
22 – 300 Krasnystaw

SPZP.3610.4.2020.AW

WYJAŚNIENIE nr 3

Powiat Krasnostawski - Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie informuje, że w dniu **10.02.2020r. wpłynęło zapytanie** dotyczące zadania pn.: **Rozbudowa ulicy Tokarzewskiego – Granicznej – Bojarczuka w Krasnymstawie o dł. 1,467 km, o następującej treści:**

„Dotyczy: „Rozbudowa ulicy Tokarzewskiego – Granicznej – Bojarczuka w Krasnymstawie o dł. 1,467 km.”
Znak sprawy: SPZP.3610.4.2020.AW

Szanowni Państwo,

W związku z rozpatrywaną przez (...) decyzją o złożeniu oferty w przetargu nieograniczonym pn.: „Rozbudowa ulicy Tokarzewskiego – Granicznej – Bojarczuka w Krasnymstawie o dł. 1,467 km” – Znak sprawy: SPZP.3610.4.2020.AW, działając w trybie art. 38 Ustawy PZP, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z następującymi pytaniami i uwagami:

- 1/ Czy Zamawiający potwierdza wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P bezpośrednio pod warstwą ścieralną AC11S? Zwracamy uwagę, że typowe konstrukcje (Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych KRKNPiP-2014) zakładają każdorazowo pod warstwą ścieralną z betonu asfaltowego - warstwę wiążącą z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca zapewnia prawidłowe rozłożenie naprężeń od kół pojazdów i ich przekazywanie na podbudowę.
- 2/ Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących grubości warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem (cementem), przedmiar i przekroje zakładają gr. 15 cm natomiast SST gr. 10 cm.
- 3/ Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści wykonanie stabilizacji na miejscu?
- 4/ Bardzo prosimy o podanie dokładnego zakresu robót związanych z nawierzchnią bitumiczną poprzez wskazanie kilometrażu robót, które mają być wykonane.”

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), **Zamawiający wyjaśnia:**

Ad.1. Zamawiający potwierdza wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P bezpośrednio pod warstwą ścieralną AC11S, konstrukcja jest dobrana dla KR2 (zgodnie z Dz. U. Nr 43 oraz Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych).

Ad.2. Należy przyjąć grubość 15 cm warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem.

Ad.3. Zamawiający nie dopuszcza wykonania stabilizacji na miejscu.

Ad.4. Zakres robót związanych z nawierzchnią bitumiczną: ul. Graniczna 0+057 do 0+704,89, ul. Tokarzewskiego 0+003 do 0+417.

Zamawiający:

DYREKTOR

mgr inż. Marek Klus