

Zamawiający
POWIAT KRASNOSTAWSKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie
ul. Borowa 6
22 – 300 Krasnystaw

SPZP.3610.1.2021.AW

WYJAŚNIENIE nr 2

Powiat Krasnostawski - Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie informuje, że **w dniu 01.03.2021r. wpłynęło zapytanie** dotyczące zadania pn.: „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 3137L Krasny-staw (ul. Bielezzy) - Łany - Kolonia Chelmiec w m. Łany na odc. od km 1+508 do km 3+630**”, o następującej treści:

„Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Wykonawca (...), w związku z czynionymi przygotowaniami do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3137L Krasnystaw (ul. Bielezzy) - Łany - Kolonia Chelmiec w m. Łany na odc. od km 1+508 do km 3+630” – znak sprawy: SPZP.3610.1.2021.AW, niniejszym zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w następującym zakresie:

1. *Prosimy o dopuszczenie wykonania części warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej cementem C1,5/2 metodą mieszania na miejscu (in-situ).*
2. *Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych KTKNPiP-2014 warstwę mrozochronną stabilizowaną spoiwem C1,5/2 można wykonywać z gruntów rodzimych. Prosimy o potwierdzenie możliwości wykorzystania do stabilizacji warstwy mrozochronnej gruntów zalegających w podłożu*
3. *Zgodnie z zamieszczoną specyfikacją warunków zamówienia (pkt. 4.2) rozbudowa drogi powiatowej nr 3137L.... obejmuje odcinek od km 1+508 do km 3+630, natomiast załączona dokumentacja techniczna obejmuje odcinek od km 0+000 do km 2+166,48. Prosimy o potwierdzenie, że km 1+508 określony w SWZ odpowiada km 0+000 wskazanemu w dokumentacji technicznej.”*

W oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia:

Ad.1. Zamawiający informuje, że wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej cementem C1,5/2 należy wykonać zgodnie ze SSTWiOR tj. z wykorzystaniem wytwórni stacjonarnej lub mobilnej.

Ad.2. Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie do stabilizacji warstwy mrozochronnej gruntów zalegających w podłożu.

Ad.3. Zamawiający potwierdza, że km 1+508 określony w SWZ odpowiada km 0+000 wskazanemu w dokumentacji technicznej rys. 1.1 Projekt zagospodarowania terenu.

Zamawiający: