

Wymiana pokrycia dachu na Wiacie stalowej obudowanej

Identyfikator kosztorysu: ZDP_2021

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 09.09.2021 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Rozebranie pokrycia z płyt azbestocementowych falistych nie nadających się do użytku. 1.Wyjęcie spinek lub wykręcenie wkrętów. 2.Ostrożne rozebranie gąsiorów i pokrycia. 3.Posegregowanie i złożenie na palety zaizolowanie szczelnie folią, oznakowanie UWAGA AZBEST. 7,10*73*2	m2	1 036,60
2	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku, złożenie, utylizacja w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 73*2	m	146,00
3	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku. złożenie, utylizacja w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 4,0*6*2	m	48,00
4	Pokrycie dachu metodą tradycyjną z blach stalowych fałdowych powlekanych wysokość trapezu T40 z warstwą - włókniną antykondensacyjną podklejenie taśmą butylu gr 2 mm szer 20 mm na każdej łacie typu Z. 1.Sortowanie blach pokrycia na składowisku przyobiektowym. 2.Transport blachy ze składowiska przyobiektowego na miejsce montażu. 3.Montaż blach fałdowych do elementów konstrukcji metalowej. 4.Założenie obróbek , uszczelek. 5.Oczyszczenie blach fałdowych po wykonaniu montażu. 73*7,50*2	m2	1 095,00
5	Wydłużenie okapu wsporniki z kantówki 7x12-14 cm impregnowane mocowane dwoma śrubami do drewna śr. 10-12 mm 18-20 cm, dł jednego wspornika 60-80 cm. Konstrukcja pod uchwyty rynny deska gr. 38 mm szer 12 -15. 73*2	szt	146,00
6	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - deska okapowa gr.38 mm szer 120-150 mm 73*0,15*0,038*2 73*2*0,15 mb	m3	0,83
7	Rynny dachowe z blachy powlekanej półokrągłe lub kwadrat o średnicy 12 cm z wykonaniem zakończenia rynny, denkiem i wyprowadzenia wypustów do rur spustowych. 73*2	m	146,00
3	Rury spustowe z blachy powlekanej okrągłe lub kwadratowe o średnicy 10 cm zakończone wylewką. 4,0*6*2	m	48,00
9	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 73*0,33	m2	24,09
10	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm pas nadrynnowy i podrynnowy 73*0,20*2*2	m2	58,40
11	Pokrycie okapu blachą nisko trapezową powlekaną. 73,0*0,50*2	m2	73,00
12	Rusztowanie ramowe przestawne o wys.kolumny do 4 m do montażu okapu, rynien i obróbek blacharskich, pasa nad i pod rynnowego. 10*2	kolumna	20,00

----- Koniec wydruku -----

Roman Rępczyk
Inżynier Techn. Budowlanej
w zakresie bud. ogólnego
spec. konstr. - budowlana
upr. bud. CH 561/86