

## Kanał Suszeń

Widok przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: Kanał technologiczny		
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	2,5140
1.2	KNNR 5 0701-05 z.sz.2.14. 9902-01	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie	m3	2,5500
1.3	KNR-W 2-01 0203-08 z.sz. 2.3.12. 9905-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	77,0000
1.4	KNR 5-01 0106-02	Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie, 2 otwory w ciągu kanalizacji	m	2 514,0000
1.5	ZN-97/TP S.A.-040 0301-02 analogia	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-1g	szt.	14,0000
1.6	ZN-97/TP S.A.-040 0322-02	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w studniach kablowych SKO-1g - montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama lekka	szt.	14,0000
1.7	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie	m3	2 473,0000
1.8	KNR 2-01 0119-03	Inwentaryzacja powykonawcza	km	2,5140