

Pracownia Projektowo- Wykonawcza "
EL-AD" Cezary Deptuś

<<adres firmy opracowującej
kosztorys>>

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
NAWIEWNO WYWIEWNEJ W BUDYNKU DOMU PO-
MOCY SPOŁĘCZNEJ
ADRES INWESTYCJI : POWIAT KRASNOSTAWSKI
INWESTOR : KRASNYSTAW UL.SOBIESKIEGO 3
ADRES INWESTORA : KRASNYSTAW UL. KWIATOWA 1
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
DATA OPRACOWANIA : 26 grudzień 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26 grudzień 2018

Data zatwierdzenia

PROJEKTANT
instalacji i sieci elektrycznych
inż. Andrzej Deptuś
Upr. bud. 136/0n/79

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 5-08 0209-02	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany wkorytkach YDYp3x2,5mm ² YDYp3x1,5 70	m m	 70.000	
				RAZEM	70.000
2	KNR-W 5-08 0209-04	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 30 mm ² (podłoże betonowe) w korytkach YDYp5x4mm ² 65	m m	 65.000	
				RAZEM	65.000
3	KNR 5-08 0404-01	Montaż aparatów wv rozdzielni głównej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 5-08 0404-01	Montaż aparatów w rozdzielni głównej S301 B16A 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 5-08 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mocowań 4) 12	kpl. kpl.	 12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych , końcowych 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNR 5-08 0604-07	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą 2.0	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 4	pomiar pomiar	 4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR-W 5-08 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny 3	pomiar pomiar	 3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR-W 5-08 0901-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 5-08 0902-04	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - każdy następny 6	pomiar pomiar	 6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000

Pracownia Projektowo-Wykonawcza "EL-AD" Cezary Deptuś
 Inżynier
 (Znak wodny)