

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W-4-01 0212-01	Ręczna robótka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		CZAPY KOMINÓW	m3	0,135	
		0,52 * 0,74 * 0,05 * 7	m3	0,025	
		0,98 * 0,52 * 0,05	m3	0,056	
		1,60 * 0,70 * 0,05	m3		
2	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu robót przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m3		0,216
		poz. 1	m3	0,216	
3	KNR-W-4-03 1140-07	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki mocowanych na dachu płaskim	m		0,216
		37,52	m	37,520	
				37,520	37,520
4	KNR K-05 0101-04	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łąt, kontrłat, deskowania - elementy z blachy - rury spustowe, bez odzysku	m		
		2,80 * 4	m	11,200	
		1,00 * 2	m	2,000	
				13,200	13,200
5	KNR K-05 0101-05	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łąt, kontrłat, deskowania - elementy z blachy - rynny, bez odzysku	m		
		13,50 * 2	m	27,000	
		10,25 * 2	m	20,500	
		13,50 * 2	m	27,000	
				74,500	74,500
6	KNR K-05 0101-06	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łąt, kontrłat, deskowania - elementy z blachy - obróbki kominów, opierzeń, okapy, bez odzysku	m2		
		{ogniomur} 12,00 * 0,55 * 2	m2	13,200	
		{ogniomur} 12,00 * 0,65 * 2	m2	15,600	
		{pas nadymnowy} poz. 5 * 0,20	m2	14,900	
				43,700	43,700
7	KNR-W-4-01 0309-01	Wykonanie przewodów wentylacyjnych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		0,30 * 2 * 7	m	4,200	
		0,30 * 3	m	0,900	
		0,30 * 5	m	1,500	
				6,600	6,600
8	KNR-W-2-02 0220-05	Czapy kominów o średniej grubości 7 cm	m2		
		poz. 1 / 0,05	m2	4,320	
				4,320	4,320
9	KNR-W-4-01 0735-04	Uzupelnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m2		
		(0,42 * 2 + 0,64 * 2) * 0,30 * 7	m2	4,452	
		(0,42 * 2 + 0,88 * 2) * 0,30	m2	0,780	
		(0,60 * 2 + 1,50 * 2) * 0,30	m2	1,260	
				6,492	6,492
10	KNR AT-38 0102-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz. 11	m2	23,160	
				23,160	23,160
11	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
		(0,42 * 2 + 0,64 * 2) * 1,00 * 7	m2	14,840	
		(0,42 * 2 + 0,88 * 2) * 1,10	m2	2,860	
				17,700	17,700

PRZEDMIAR: