

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR AT-38 0504-04	Powłoka warstwa zbrojona wykonywana na istniejącej wyprawie tynkarskiej lub związanej warstwie zbrojonej na kominach	m2		23,160
		poz. 11	m2	23,160	
13	KNR AT-38 0401-02	Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynków strukturalnych na kominach	m2		23,160
		poz. 12	m2	23,160	
14	KNR K-05 0104-02	Montaż kontrtał na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 70 do 80 cm	m2		23,160
		13,50 * 12,70	m2	171,450	
		10,25 * 12,70	m2	130,175	
		13,50 * 12,70	m2	171,450	
15	KNR K-05 0105-02	Montaż tał pod blachodachówkę przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm	m2		473,075
		poz. 14	m2	473,075	
16	NNRNKB 202 0537-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekąną trapezową na tałach	m2		473,075
		poz. 15	m2	473,075	
17	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekąną - montaż gąsiorów	m		473,075
		13,50 * 2	m	27,000	
		10,25	m	10,250	
18	KNR K-05 0407-01	Montaż kominika wentylacyjnego do blachy trapezowej	szt.		37,250
		4,00	szt.	4,000	
19	KNR-W 5-08 0604-01	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu płaskim pokrytym blachą	m		4,000
		60,20	m	60,200	
20	KNR-W 4-01 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi	m2		60,200
		{podbitka drewniana} poz.5 * 0,65	m2	48,425	
21	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		48,425
		{ogniomur góra} 12,00 * 0,55 * 2	m2	13,200	
		{ogniomur bok} 12,00 * 0,65 * 2	m2	15,600	
		{ogniomur bok} 12,00 * 1,30 * 2	m2	31,200	
		{ogniomur bok} 12,00 * 0,70 * 2	m2	16,800	
		{pas podrynnowy} poz.5 * 0,50	m2	37,250	
		{obróbki kominów} (0,42 * 2 + 0,64 * 2) * 0,30 * 7	m2	4,452	
		{obróbki kominów} (0,42 * 2 + 0,88 * 2) * 0,30	m2	0,780	
		{obróbki kominów} (0,60 * 2 + 1,50 * 2) * 0,30	m2	1,260	
22	KNR AT-39 0114-04	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych montażowych o szerokości 5 mm	m		120,542
		{ogniomur góra} 12,00 * 2	m	24,000	
		{obróbki kominów} (0,42 * 2 + 0,64 * 2) * 7	m	14,840	
		{obróbki kominów} (0,42 * 2 + 0,88 * 2)	m	2,600	
		{obróbki kominów} (0,60 * 2 + 1,50 * 2)	m	4,200	
				RAZEM	45,640