

Przedmiar

Utwardzenie miejsca postojowego przy budynku Klubu Integracji Społecznej w Sianowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. BUDOWA MIEJSCA POSTOJOWEGO		
		1.1. Roboty ziemne		
		Kod CPV: 45111200-0		
1	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki Nr ST: D-01.02.02 8,5*5,5	m2	46,75
		razem	m2	46,75
2	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV Nr ST: D-04.01.01 8,5*5,5	m2	46,75
		razem	m2	46,75
3	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 4x)	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm Nr ST: D-04.01.01 8,5*5,5	m2	46,75
		razem	m2	46,75
4	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI Nr ST: D-04.01.01 8,5*5,5	m2	46,75
		razem	m2	46,75
5	KNR-W 2-01 0207/03	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III uprzednio zmagazynowanym w hałdach wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m ³ i spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM), z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1km - wywóz nadmiaru ziemi z wykopów Nr ST: D-02.01.01 46,75*0,55	m3	25,713
		razem	m3	25,713
6	KNR-W 2-01 0210/03 (dopłata 5x)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi 10-15t po drogach utwardzonych kategorii I-II - odległość 10km Nr ST: D-02.01.01 46,75*0,55	m3	25,713
		razem	m3	25,713
7	KNNR 6 0112/01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm Nr ST: D-04.02.02. 8,5*5,5	m2	46,75
		razem	m2	46,75
		1.2. Podbudowy		
		Kod CPV: 45233000-9		
8	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm Nr ST: D-04.04.02. 8*5	m2	40
		razem	m2	40
9	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm Nr ST: D-04.04.02. 8*5	m2	40
		razem	m2	40
10	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 7x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm Nr ST: D-04.04.02. 8*5	m2	40
		razem	m2	40
		1.3. Krawężniki		
		Kod CPV: 45233000-9		
11	KNR 2-31 0402/04	Lawa betonowa z oporem pod krawężniki (5*1)*0,075	m3	0,375
		razem	m3	0,375
12	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D-08.03.01 5*1	m	5
		razem	m	5
		1.4. Nawierzchnia		
		Kod CPV: 45233000-9		

Przedmiar

Utwardzenie miejsca postojowego przy budynku Klubu Integracji Społecznej w Sianowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
13	KNNR 6 0105/04	Podsyпка piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm Nr ST: D-04.02.02. 8*5	m2	40
		razem	m2	40
14	KNR 9-11 0102/01	Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości do 5cm z wypełnieniem komór kruszywem - układanie nawierzchni przez analogię Nr ST: D-05.03.23 8*5	m2	40
		razem	m2	40
		1.5. Roboty wykończeniowe - zielen Kod CPV: 45233000-9		
15	KNR 2-01 0510/01	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - tereny zielone pasa drogowego, humus odczyskany z budowy - pas szerokości 75cm Nr ST: D-09.01.01 0,75*(8,75*2+5)	m2	16,875
		razem	m2	16,875