

## PRZEDMIAR - DW 350 Remont Wielkopowierzchniowy km 42+500, 45+500

NAZWA INWESTYCJI : DW 350 Remont Wielkopowierzchniowy km 42+500, 45+500  
ADRES INWESTYCJI : odc I km 42+500 1200m2; odc II km 45+500 1200m2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Prochownik  
DATA OPRACOWANIA : 03.03.2020

WYKONAWCA :

Zastępca Merownika  
Główny Specjalista ds. Dróg  
mgr inż. Tadeusz Prochownik

Data opracowania  
03.03.2020

INWESTOR :

Kierownik  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Bolesławcu  
mgr inż. Paweł Bednarski  
Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa             | Opis i wyliczenia                                                                                                                                            | j.m.                             | Poszcz.       | Razem            |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------|
| 1   | KNR AT-03<br>0102-01 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na Baze ZDP Bolesławiec 2400                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>2 400,000 |                  |
|     |                      |                                                                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b>  | <b>2 400,000</b> |
| 2   | KNR AT-03<br>0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> 2400 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>2 400,000 |                  |
|     |                      |                                                                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b>  | <b>2 400,000</b> |
| 3   | KNR 2-31<br>0310-05  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm 2400                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>2 400,000 |                  |
|     |                      |                                                                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b>  | <b>2 400,000</b> |

Zastępca Kierownika  
Główny Specjalista ds. Dróg  
mgr inż. Tadeusz Prochownik