

PRZEDMIAR - DW 351 Remont Wielkopowierzchniowy km 3+000, 4+000

NAZWA INWESTYCJI : DW 351 Remont Wielkopowierzchniowy km 3+000, 4+000
ADRES INWESTYCJI : Odc I km 3+000 600m2, odc II 4+000 1800m2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Prochownik
DATA OPRACOWANIA : 03.03.2020

WYKONAWCA :
Kierownik
Główny Specjalista ds. Dróg
mgr inż. Tadeusz Prochownik

Data opracowania
03.03.2020

INWESTOR :

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski
Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na Baze ZDP w Bolesławcu 2400	m ² m ²	 2 400,000	
				RAZEM	2 400,000
2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 2400	m ² m ²	 2 400,000	
				RAZEM	2 400,000
3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm 2400	m ² m ²	 2 400,000	
				RAZEM	2 400,000


 Zastępca Kierownika
 Główny Specjalista ds. Dróg
 mgr inż. Tadeusz Frochowiak