

PRZEDMIAR - DW 363 Remont Wielkopowierzchniowy km 4+500, 7+300, 8+200, 8+600

NAZWA INWESTYCJI : DW 363 Remont Wielkopowierzchniowy km 4+500, 7+300, 8+200, 8+600
ADRES INWESTYCJI : DW 363 odc I km 4+500 800m2, odc II km 7+300 330m2, odc III km 8+200 180m2, odc IV km 8+600 190m2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Prochownik
DATA OPRACOWANIA : 03.03.2020

WYKONAWCA :
mgr inż. Tadeusz Prochownik
Główny Specjalista ds. Dróg

Data opracowania
03.03.2020

INWESTOR :
Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
mgr inż. Paweł Bednarski
Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na Baze ZDP w Bolesławcu	m ²		
		1500	m ²	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²		
		1500	m ²	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
		1500	m ²	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000

Zastępca Kierownika
Główny Specjalista ds. Dróg
mgr inż. Tadeusz Prochownik