

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRACE PRYGOTOWAWCZE			
1 d.1	wycena własna kalk. własna	zabezpieczenia robót, utrzymanie oznakowania w czasie budowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Odcinek 450m			
2 KNR AT-03 d.2	0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		2700	m ²	2 700,000	
				RAZEM	2 700,000
3 KNR 2-31 d.2	0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 42 cm	m ²		
		250	m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
4 KNR 2-31 d.2	0111-03	Stabilizacja kruszywa cementem - Stabilizacja Towarowa 2,5 Mpa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		250	m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
5 KNR 2-31 d.2	0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		250	m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
6 KNR 2-31 d.2	0110-01 0110-02	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej kłińcowo-żwirowej o lepisczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm AC 22P	m ²		
		250	m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
7 KNR AT-03 d.2	0203-01	Warstwa przeciwpękaniowa pod warstwy bitumiczne - wytrzymałość min 100 kN/m	m ²		
		2700	m ²	2 700,000	
				RAZEM	2 700,000
8 KNR 2-31 d.2	0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm AC 16W	m ²		
		2700	m ²	2 700,000	
				RAZEM	2 700,000
9 KNR 2-31 d.2	0311-05 0311-06	Nawierzchnia z SMA 11 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		2700	m ²	2 700,000	
				RAZEM	2 700,000
10 KNR 2-31 d.2	1403-04	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
		325	m	325,000	
				RAZEM	325,000
11 KNR 2-31 d.2	1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m ²		
		900	m ²	900,000	
				RAZEM	900,000
12 KNR 2-31 d.2	0204-05	Nawierzchnia z destruktu bitumicznego - grubość po zagęszczeniu min 7 cm - pobocza Materiał z odzysku	m ²		
		900	m ²	900,000	
				RAZEM	900,000
13 KNR 2-31 d.2	0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową	m ²		
		225	m ²	225,000	
				RAZEM	225,000
14 KNR 2-31 d.2	0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm Zjazd	m ²		
		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
15 KNR 2-31 d.2	0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - Zjazd	m ²		
		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000