

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRACE PRYGOTOWAWCZE			
1 d.1	wycena własna kalk. własna	zabezpieczenia robót, utrzymanie oznakowania w czasie budowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Odcinek 900m			
2 d.2	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		5400	m ²	5 400,000	
				RAZEM	5 400,000
3 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 42 cm	m ²		
		399	m ²	399,000	
				RAZEM	399,000
4 d.2	KNR 2-31 0111-03	Stabilizacja kruszywa cementem - stabilizacja Towarowa Mpa 2,5 MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		399	m ²	399,000	
				RAZEM	399,000
5 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		399	m ²	399,000	
				RAZEM	399,000
6 d.2	KNR 2-31 0110-01 0110-02	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej kłińcowo-żwirowej o lepszym asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm AC 22P	m ²		
		399	m ²	399,000	
				RAZEM	399,000
7 d.2	KNR AT-03 0203-01	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - wytrzymałość min 100 kN/m	m ²		
		5400	m ²	5 400,000	
				RAZEM	5 400,000
8 d.2	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		5400	m ²	5 400,000	
				RAZEM	5 400,000
9 d.2	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z SMA 11 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		5400	m ²	5 400,000	
				RAZEM	5 400,000
10 d.2	KNR 2-31 1403-04	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
		505	m	505,000	
				RAZEM	505,000
11 d.2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m ²		
		1800	m ²	1 800,000	
				RAZEM	1 800,000
12 d.2	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z destruktu bitumicznego - grubość po zagęszczeniu min 7 cm - pobocza Materiał z odzysku	m ²		
		1800	m ²	1 800,000	
				RAZEM	1 800,000
13 d.2	KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową	m ²		
		455	m ²	455,000	
				RAZEM	455,000
14 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm Zjazd	m ²		
		150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
15 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - Zjazd	m ²		
		150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000