

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRACE PRYGOTOWAWCZE			
1	wycena d.1 własna kalk. własna	tymczasowa organizacja ruchu, zabezpieczenia robót, utrzymanie oznakowania w czasie budowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Odcinek Rondo - most			
2	KNR AT-03 d.2 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km - Baza ZDP Bolesławiec 5072	m ²		
			m ²	5 072,000	
				RAZEM	5 072,000
3	KNR 2-31 d.2 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 42 cm	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
4	KNR 2-31 d.2 0111-03	Stabilizacja kruszywa cementem - Stabilizacja Towarowa 2,5 Mpa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
5	KNR 2-31 d.2 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
6	KNR 2-31 d.2 0110-01 0110-02	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej kłińcowo-zwirowej o lepizczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm AC 22P	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
7	KNR AT-03 d.2 0203-01	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - wytrzymałość min 100 kN/m	m ²		
		70	m ²	70,000	
				RAZEM	70,000
8	KNR 2-31 d.2 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm AC 16W	m ²		
		5072	m ²	5 072,000	
				RAZEM	5 072,000
9	KNR 2-31 d.2 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z SMA 11 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		5072	m ²	5 072,000	
				RAZEM	5 072,000
10	KNR 2-31 d.2 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m ²		
		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
11	KNR 2-31 d.2 0204-05	Nawierzchnia z destruktu bitumicznego - grubość po zagęszczeniu min 7 cm - pobocza Materiał z odzysku	m ²		
		600	m ²	600,000	
				RAZEM	600,000
12	KNR 2-31 d.2 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanymi na jezdni farbą akrylową	m ²		
		275	m ²	275,000	
				RAZEM	275,000
13	KNR AT-04 d.2 0205-04	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na gorąco, za pomocą mas termoplastycznych - Piktogramy A-17	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
14	KNR 2-31 d.2 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm	szt.		
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
15	KNR 2-31 d.2 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.		
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
16	KNR 2-31 d.2 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000