

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		DW 296 Remont cząstkowy Kościelna Wieś, Ruszów, St. Węgliniec			
1 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na Bazę ZDP w Bolesławcu	m ²		
		700	m ²	700,000	
				RAZEM	700,000
2 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
		700	m ²	700,000	
				RAZEM	700,000
2		DW 350 Remont cząstkowy Parowa, Osiecznica, Kliczków, Dobra			
3 d.2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na Bazę ZDP w Bolesławcu	m ²		
		300	m ²	300,000	
				RAZEM	300,000
4 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
		300	m ²	300,000	
				RAZEM	300,000